

## Dodatečné informace č. 1

Na základě obdržení žádostí uchazeče dne 27.5.2015, níže zadavatel uveřejňuje dodatečné informace k VZ Metropolitní síť Dvůr Králové nad Labem etapa 2015.

---

### Dotaz uchazeče:

- hloubka kabelových komor - viz níže

#### MOŽNÉ ROZMĚRY KOMOR

KK Integral 1220/6 (430x610 x hl180) 1220/12 (430x610 x hl315) 1220/15 (430x610 x hl385) 1220/18 (430x610 x hl445) POLYVAULT 2436-460 (1095x800 x hl460) 2436-660 (1095x800 x hl660) 2436-760 (1095x800 x hl760) 2436-915 (1095x800 x hl915) 2436-1060 (1095x800 x hl1060) 2436-1220 (1095x800 x hl1220) 2424-460 (800x795 x hl460) 2424-660 (800x795 x hl660) 2424-760 (800x795 x hl760) 2424-915 (800x795 x hl915) 2424-1060 (800x795 x hl1060) 2424-1220 (800x795 x hl1220)

### Odpověď zadavatele:

Rozměry komor jsou uvažovány jako „dolní vnější rozměr“. U komor 430x610mm je požadována hloubka 315mm u komor 800x800mm a 1095x800mm je hloubka 760mm.

---

### Dotaz uchazeče:

- přechod vodního toku - způsob uchycení

### Odpověď zadavatele:

#### Citace ze zadávací dokumentace

##### Přechody přes vodní tok

Navržené trasy, které jsou předmětem této veřejné zakázky kříží vodní tok (Hartský potok) celkem dvakrát, a to:

- průběh trasy kříží potok po konstrukci teplovodu (ocelová chránička + zakončením na obou stranách břehu za pomocí chráničky Kopoflex 63mm UV) a přes objekt ZŠ Schulzovy sady trasa míří k ulici Legionářská.
- průběh trasy z křižovatky ulic Nerudova, Vrchlického a Nedbalova přechází potok po stávající mostní konstrukci, kde je pro tento průběh předpřipravena chránička Kopoflex 100mm UV a dále pak trasa pokračuje v přilehlém chodníku k přípojnému bodu 01 – Městský úřad – registr vozidel, Nedbalova 574.

#### Doplnění odpovědi

Pro přesnější představu možnosti uchycení nové kabelové trasy na stávající přechod příkládá zadavatel fotografii dané lokality - přechod v parku Schulzovy sady.



Křížení vodního toku ulice Nedbalova – v současné době probíhá v rámci jiné investiční akce zadavatele rekonstrukce mostní konstrukce včetně přípravy kabelové trasy (Kopoflex 100mm UV), která bude dále zakončena v přilehlém

chodníku, tak aby bylo možno tuto trasu využít pro uložení nové chráničky HDPE a nebylo třeba zasahovat do nově budované mostní konstrukce včetně přilehlých břehů. Termín dokončení rekonstrukce mostní konstrukce nebude kolidovat s termínem realizace této VZ.

---

**Dotaz uchazeče:**

- před zafouknutím OK se provádí zkouška kontinuity MT (kalibrace) - máme doplnit ?

**Odpověď zadavatele:**

Veškerý montážní materiál, který je nutný k plnění veřejné zakázky a není taxativně uveden ve výkazu výměr, je třeba započítat do položky - **Ostatní montážní materiál**.

Všechny činnosti, které jsou nutné k plnění veřejné zakázky a nejsou taxativně uvedeny ve výkazu výměr, je třeba započítat do položky - **Veškeré ostatní náklady nutné k plnění veřejné zakázky (viz oddíl "Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny" - zadávací dokumentace)**.

---

**Dotaz uchazeče:**

- ukončení OK - umístění rozvaděčů (ve výšce, špatně přístupné)

**Odpověď zadavatele:**

Zadavatel nepředpokládá umístění rozvaděčů v těžko přístupných místech. Rozvaděče 19" jsou navrhnuty jako „volně stojící“ a u nástěnných 10" rozvaděčů se předpokládá zavěšení cca ve výšce 150cm.

---

**Dotaz uchazeče:**

- je požadována realizace mimo běžnou pracovní dobu? (noc, víkend)

**Odpověď zadavatele:**

Většina připojovaných subjektů jsou školská zařízení, kde je preferováno vybudování vnitřních tras v době letních prázdnin. Nicméně není předpoklad nočních ani víkendových prací. Přesný harmonogram v jednotlivých lokalitách bude dohodnut s vítězným uchazečem a zástupcem příslušné organizace.

---

**Dotaz uchazeče:**

- bude ze strany města vybírán poplatek za zábory?

**Odpověď zadavatele:**

Ne – zadavatel je od tohoto poplatku osvobozen má pouze ohlašovací povinnost.

---

**Dotaz uchazeče:**

- má být součástí nabídky i zajištění věcných břemen? (smlouva o smlouvě budoucí, ostrá smlouva, vklad do katastru, správní poplatek za vklad)

**Odpověď zadavatele:**

Pokud budou výše uvedené činnosti třeba, zajistí si je zadavatel sám na vlastní náklady.

---

**Dotaz uchazeče:**

- budou někde výškové práce? (most?)

**Odpověď zadavatele:**

Jediné co se dá považovat za „výškové práce“ je uchycení trasy na stávající přechod potoka v parku Schulzovy sady – viz předchozí fotografie. V dalších místech zadavatel nepředpokládá výškové práce.

---

**Dotaz uchazeče:**

- bude někde potřeba lešení nebo plošina?

**Odpověď zadavatele:**

Navržené trasy HDPE jsou vedeny v zeleni, chodníku či komunikaci - což se týká i vstupů do budov. Kabelové trasy v objektech jsou uvažovány jako vnitřní a při jejich realizaci budou dostupné „běžnými žebříky“ a tudíž se nepředpokládá potřeba využití lešení či plošiny.

---

**Dotaz uchazeče:**

- vypracování dokumentace skutečného provedení máme zahrnout do položky "Veškeré ostatní náklady"?

**Odpověď zadavatele:**

Ano - všechny činnosti, které jsou nutné k plnění veřejné zakázky a nejsou taxativně uvedeny ve výkazu výměr, je třeba započítat do položky - **Veškeré ostatní náklady nutné k plnění veřejné zakázky (viz oddíl "Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny" - zadávací dokumentace).**

---

**Dotaz uchazeče:**

- má být součástí nabídky i správní poplatek za kolaudační řízení ? nebo nebude vyžadován? nebo si ho město uhradí přímo?

**Odpověď zadavatele:**

Kolaudační řízení a s ním případně spojené poplatky si zajistí zadavatel sám na vlastní náklady.