

Dodatečné informace č. 2

Na základě obdržení žádostí uchazeče dne 2.6.2015, níže zadavatel uveřejňuje dodatečné informace k VZ Metropolitní síť Dvůr Králové nad Labem etapa 2015.

Dotaz uchazeče:

Způsob realizace vnitřních tras je čistě na dodavateli, pokud ne, tak žádáme o detailní upřesnění požadavků?

Odpověď zadavatele:

Citace ze zadávací dokumentace

Vnitřní trasy

Přesný průběh vnitřních kabelových tras v budovách a místo zakončení optických kabelů v rozvaděčích budou určeny na základě průzkumu dané lokality a následně dohodnuty mezi investorem, vítězným uchazečem a zástupcem příslušné městské organizace.

Realizace trasy je na dodavateli za předpokladu, že budou zohledněny podmínky uvedené v zadávací dokumentaci. Bližší specifikaci průběhu vnitřních tras v rámci objektů zadavatel nemá zpracovanou.

Dotaz uchazeče:

Má být pro vnitřní trasy použita nehořlavá mikrotrubička?

Odpověď zadavatele:

Ano.

Dotaz uchazeče:

Geometrické plány mají být zpracovány na celou trasu, případně na jakou délku?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje zaměřit trasy tam, kde budou probíhat výkopové práce a místa usazení zemních šachet. Pro tuto potřebu je ve výkazu výměr položka „**Geodetické práce –zaměření**“ v délce 1840m.

Dotaz uchazeče:

Kolik kusů nástěnných optických rozvaděčů má být v rámci této zakázky dodáno?(nesoulat PD a VV)

Odpověď zadavatele:

Výkaz výměr zohledňuje využití již stávajících optických rozvaděčů v jednotlivých připojovaných lokalitách - počet kusů ve výkazu výměr u 10" a 19" rozvaděčů je v pořádku. Zadavatel ponechává výkaz výměr v původním nezměněném stavu. Stejným způsobem je zpracován a zohledněn počet a velikost optických van.