



UPOZORNĚNÍ:

VŠECHNY ROZMĚRY A KÓTY JSOU NÁVRHOVÉ, VELIKOST PRVKŮ NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM OMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY!!!

KONKRÉTNÍ VÝROBKY, NEBO TECHNOLOGIE UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, JSOU POUZE DEFINICEMI MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝCH STANDARDŮ, TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ A ROZMĚRŮ A MŮŽOU BÝT NAHRAZENY JAKÝMIKOLIV VÝROBKY, ČI TECHNOLOGIEMI SE SHODNÝMI ROZMĚRY A SHODNÝMI, ČI LEPŠÍMI TECHNICKÝMI VLASTNOSTMI!!!

POZNÁMKY:

BOURACÍ PRÁCE

B1/ DEMONTÁŽ DOŽILÉHO NEPŮVODNÍHO ZDVOJENÉHO JEDNOKŘÍDLÉHO OKNA (SV.: 800-1450 MM); 10 KS

B2/ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI NOVODOBÝCH ZNAČNĚ POŠKOZENÝCH KOMÍNŮ VYZDĚNÝCH Z CIHEL PLNÝCH BUDOU SNESENY; 3,6 M3

B3/ NOVODOBÁ ZNAČNĚ POŠKOZENÁ ŠTÍTOVÁ ZEĎ VYZDĚNÁ Z CIHEL PLNÝCH BUDE SNESENA; 2,3 M3

B4/ STÁVAJÍCÍ NOVODOBÉ HLADKÉ VÍCEVRSTVÉ DEGRADOVANÉ A ODPOUKLÉ OMÍTKY STŘEŠNÍHO PAVILONU A ATIK BUDOU CELOPLOŠNĚ ODSTRANĚNY (S PROŠKRÁBNUTÍM SPÁR) A POVRCH ZDIVA BUDE DOKONALE OČIŠTĚN SYSTÉMEM JOS.

B5/ NOVODOBÉ ZNAČNĚ POŠKOZENÉ ATIKOVÉ ZDI TL. 300 MM VYZDĚNÉ Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH BUDOU SNESENY; 2,2 M3

B6/ STÁVAJÍCÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY ŘÍMS BUDOU CITLIVĚ SNESENY, PŘEDPOKLÁDANÁ VÝMĚNA OMÍTEK ŘÍMS ČINÍ 70%

B7/ STÁVAJÍCÍ DOŽILÝ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ PROVEDENÝ Z OCELOVÉHO DRÁŽKOVANÉHO PLECHU BUDE DEMONTOVÁN A TO VČETNĚ PODKLADNÍ LEPENKY A STŘEŠNÍHO BEDNĚNÍ;

B8/ NOVODOBÁ ZNAČNĚ POŠKOZENÁ ATIKOVÁ ZEĎ TL. 150 MM VYZDĚNÁ Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH BUDE SNESENA; 1,4 M3

B9/ NOVODOBÁ ZNAČNĚ POŠKOZENÁ ATIKOVÁ ZEĎ TL. 150 MM VYZDĚNÁ Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH BUDE SNESENA; 1,3 M3

B10/ NOVODOBÁ ZNAČNĚ POŠKOZENÁ ATIKOVÁ ZEĎ TL. 150 MM VYZDĚNÁ Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH BUDE SNESENA; 2,2 M3

ZEDNICKÉ A ŠTUKATÉRSKÉ PRÁCE

ZE1/ SNESENÉ KOMÍNY BUDOU OPĚTOVNĚ VYZDĚNY Z CP 290/140/65 MM SKLÁDANÝCH NA MVC 10,0 MPA; 3,8 M3

ZE2/ SNESENÁ ŠTÍTOVÁ ZEĎ TL. 300 MM BUDE OPĚTOVNĚ VYZDĚNA Z CP 290/140/65 MM SKLÁDANÝCH NA MVC 10,0 MPA; 2,8 M3

ZE3/ SNESENÉ ATIKOVÉ ZDI TL. 300 MM BUDOU OPĚTOVNĚ VYZDĚNY Z CP 290/140/65 MM SKLÁDANÝCH NA MVC 10,0 MPA; 2,2 M3

ZE4/ SNESENÁ ATIKOVÁ ZEĎ TL. 150 MM VYZDĚNÁ Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH BUDE OPĚTOVNĚ VYZDĚNA Z CP 290/140/65 MM SKLÁDANÝCH NA MVC 10,0 MPA, KORUNA ATIKY BUDE ZTUŽENA ŽELEZOBETONOVÝM VĚNCEM (C 20/25); 1,4 M3

ZE5/ SNESENÁ ATIKOVÁ ZEĎ TL. 150 MM VYZDĚNÁ Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH BUDE OPĚTOVNĚ VYZDĚNA Z CP 290/140/65 MM SKLÁDANÝCH NA MVC 10,0 MPA, KORUNA ATIKY BUDE ZTUŽENA ŽELEZOBETONOVÝM VĚNCEM (C 20/25); 1,3 M3

ZE6/ SNESENÁ ATIKOVÁ ZEĎ TL. 150 MM VYZDĚNÁ Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH BUDE OPĚTOVNĚ VYZDĚNA Z CP 290/140/65 MM SKLÁDANÝCH NA MVC 10,0 MPA, KORUNA ATIKY BUDE ZTUŽENA ŽELEZOBETONOVÝM VĚNCEM (C 20/25); 2,2 M3

ZE7/ PRO POTŘEBY VĚTRANÉHO HŘEBENE BUDOU V BOČNÍCH STĚNÁCH STŘEŠNÍHO PAVILONU PŘIPRAVENY VENTILAČNÍ DUTINY(NIKY). DO VE ZDIVU VYSEKANÉ PRŮBĚŽNÉ DRÁŽKY (HL. 150 MM, V. 300 MM) BUDOU DODATEČNĚ VLOŽENY BETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ PŘEKLADY (7*RZP 890/120/140 V). PŘEKLADY BUDOU ULOŽENY NA PILÍŘKY (8*140/140/300 MM) CIHELNÉHO ZDIVA VZTYČENÝCH V OSOVÝCH VZDÁLENOSTECH URČENÝCH ROZTEČEMI KROKVÍ. PO OSAZENÍ PŘEKLADU BUDE LOŽNÁ SPÁRA NAD PŘEKLADY A PILÍŘKY KLÍNOVÁNA A INJEKTOVÁNA CEMENTOVOU MALTOU; VÍCE VÝKRES DET2

O1/ NOVÉ HLADKÉ VÍCEVRSTVÉ (ŠTUKOVÉ) OMÍTKY (S PODHOZEM) BUDOU BUDOU PROVEDENY JAKO REPLIKY OMÍTEK PŮVODNÍCH VČETNĚ PŮVODNÍHO PLASTICKÉHO ČLENĚNÍ FASÁDY (OKENNÍ ŠAMBRÁNY). PRO OMÍTKY BUDOU POUŽITY NÍŽE SPECIFIKOVANÉ MALTOVÉ SMĚSI PŘIBLIŽUJÍCÍ SE SVÝM SLOŽENÍM MALTÁM HISTORICKÝM (VÍCE RECEPTURA A). MALTOVÉ SMĚSI URČENÉ PRO ŘÍMSY BUDOU OBSAHOVAT VĚTŠÍ PODÍL HYDRAULICKÉHO POJIVA A PŘÍMĚS URYCHLOVAČE. ŠTUKOVÁ VRSTVA ZÁKLADNÍCH PLOCH BUDE UPRAVOVÁNA BĚŽNÝM ZPŮSOBEM, TEDY PLSTĚNÝM HLADÍTKEM. PO NUTNÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE BUDOU OMÍTKY CELOPLOŠNĚ OPATŘENY VÁPENNÝM MODIFIKOVANÝM NÁTĚREM S LOKÁLNÍ SILIKONOVOU HYDROFOBIZACÍ (VIZ RECEPTURY).

O2/ NOVÉ VÍCEVRSTVÉ STŘÍKANÉ OMÍTKY (S PODHOZEM) BUDOU PROVEDENY JAKO REPLIKY PŮVODNÍCH STŘÍKANÝCH OMÍTEK. PRO OMÍTKY BUDOU POUŽITY NÍŽE SPECIFIKOVANÉ MALTOVÉ SMĚSI PŘIBLIŽUJÍCÍ SE SVÝM SLOŽENÍM MALTÁM HISTORICKÝM (VÍCE RECEPTURA A). ŠTUKOVÁ VRSTVA ZÁKLADNÍCH PLOCH BUDE UPRAVOVÁNA BĚŽNÝM ZPŮSOBEM, TEDY PLSTĚNÝM HLADÍTKEM. FINÁLNÍ STŘÍKANÝ POVRCH BUDE PROVEDEN TAK, ŽE DO ČERSTVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY BUDE HÁZEN OSTRÝ PROVLHČENÝ PÍSEK FRAKCE 5-8 MM. PO NUTNÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE BUDOU OMÍTKY CELOPLOŠNĚ OPATŘENY VÁPENNÝM MODIFIKOVANÝM NÁTĚREM (VIZ RECEPTURY).

O3/ POVRCH ZDĚNÝCH ATIK BUDE PŘED POKRYTÍM PLECHOVOU KRYTINOU OPATŘEN VYROVNÁVACÍ VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU;

O4/ SNESENÁ ŠTUKOVÁ LUNETOVÁ ŘÍMSA PAVILONU (R.Š.: 500 MM) BUDE OBNOVENA. PRO TAŽENÍ ŘÍMSY BUDE POUŽITO NÍŽE SPECIFIKOVANÉ MALTOVÉ SMĚSI S VYŠŠÍM PODÍLEM HYDRAULICKÉHO POJIVA PŘIBLIŽUJÍCÍ SE SVÝM SLOŽENÍM MALTÁM HISTORICKÝM (VÍCE RECEPTURA B), OMÍTKA ŘÍMSY BUDE VYZTUŽENA SKLOLAMINÁTOVOU ROHOŽÍ;

O5/ SNESENÉ OMÍTKY KORUNNÍCH ŘÍMS BUDOU OBNOVENY. PRO TAŽENÉ OMÍTKY BUDOU POUŽITY NÍŽE SPECIFIKOVANÉ MALTOVÉ SMĚSI S VYŠŠÍM PODÍLEM HYDRAULICKÉHO POJIVA PŘIBLIŽUJÍCÍ SE SVÝM SLOŽENÍM MALTÁM HISTORICKÝM (VÍCE RECEPTURA B).
ŘÍMSA R.Š. 1400 MM - DL. 131,0 M
ŘÍMSA R.Š. 450 MM - DL. 56,5 M

OBNOVA OMÍTEK MUSÍ BÝT PROVÁDĚNA POUZE POMOCÍ TRADIČNÍCH ŘEMESLNÝCH POSTUPŮ. JE NEZBYTNÉ, ABY BYLY NOVĚ ZHOTOVENÉ OMÍTKY MINIMÁLNĚ 14 DNÍ, 2 x DENNĚ, VLHČENY PITNOU VODOU. ŠTUKOVÉ OMÍTKY A TAŽENÉ PRVKY MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY V UCELENÝCH PLOCHÁCH.

KAMENICKÉ PRÁCE

NOVÉ KAMENICKÉ PRVKY VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ STAVBY BUDOU VYROBENY Z TRVANLIVÉHO KŘEMENNÉHO PÍSKOVCE (NAPŘ. LOM BOŽANOV) A TO VÝHRADNĚ POMOCÍ TRADIČNÍCH ŘEMESLNÝCH POSTUPŮ, TJ. KÁMEN BUDE OPRACOVÁVÁN SEKÁNÍM A PEMRLOVÁNÍM, POUŽITÍ ŘEZANÉHO KAMENE JE ZCELA VYLOUČENO.

KA1/ NOVÁ PÍSKOVCOVÁ KRYCÍ DESKA (935/460/120 MM); 1 KS

KA2/ NOVÁ PÍSKOVCOVÁ KOMÍNOVÁ HLAVICE (1500/700/335 MM); 1 KS

KA3/ NOVÁ PÍSKOVCOVÁ KOMÍNOVÁ HLAVICE (770/700/335 MM); 1 KS

KA4/ NOVÁ PÍSKOVCOVÁ KRYCÍ DESKA (935/460/120 MM); 1 KS

KA5/ NOVÁ PÍSKOVCOVÁ KRYCÍ DESKA (935/460/120 MM); 1 KS

KA6/ NOVÁ PÍSKOVCOVÁ KRYCÍ DESKA (1365/460/120 MM); 1 KS

KA7/ REPLIKA PŮVODNÍ PÍSKOVCOVÉ VÁZY (D 635/V 475 MM); 5 KS

RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

NATĚRAČSKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE

±0,000=

0 1 2 3 4 5 M

ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ – PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB	KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	ZAK. Č.: 012015
	OBEC/ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: DVŮR KRÁLOVÉ N.L./ DVŮR KRÁLOVÉ N.L.	SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK
	OBJEDNATEL: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ N.L., NÁM. T.G. MASARYKA 38, DVŮR KRÁLOVÉ N.L.	VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
AUTOR: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ	AKCE: OBNOVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ HLAVNÍ BUDOVY HANKOVA DOMU VE DVOŘE KRÁLOVÉ N.L.	STUPEŇ: DPS
VED. PROJ.: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ		FORMÁT: 15*A4
ZOD. PROJ.: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ		MĚŘÍTKO: 1:50
KONTROLA:		DATUM: 06/2015
SPOLUPRÁCE:	OBSAH: PŮDORYS STŘECHY	OZNAČ.: D.1.1. PARÉ Č.: 1