

Dodatečné informace č. 1

Na základě obdržení žádostí uchazeče dne 11.7.2016, níže zadavatel uveřejňuje dodatečné informace k VZ Metropolitní síť Dvůr Králové nad Labem, etapa 2016.

1) Dotaz uchazeče:

V zadaném výkazu výměr jsou uvedeny 4 nové kabelové komory / v Příloze č.3 je zakresleno 5 nových komor. prosíme o upřesnění.

1) Odpověď zadavatele:

Výkaz výměr byl upraven dle Přílohy č. 3 - celkem bude osazeno 5 nových komor.

2) Dotaz uchazeče:

Má být součástí cenové nabídky i zajištění věcných břemen ? smlouvy budoucí, smlouvy vkladové, vklad do KN ? úhrada věcných břemen?

2) Odpověď zadavatele:

Pokud budou výše uvedené činnosti třeba, zajistí si je zadavatel sám na vlastní náklady.

3) Dotaz uchazeče:

Nabídková cena musí obsahovat i vyhotovení geometrických plánů - v jakém rozsahu? Pro pozemky v majetku města se zřizovat nebudou ?

3) Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje zaměřit trasy tam, kde budou probíhat výkopové práce a místa usazení zemních šachet. Pro tuto potřebu je ve výkazu výměr položka „**Geodetické práce –zaměření**“ v délce 1170m. Zadavatel dále požaduje dle ZD - vyhotovení geometrických plánů pouze pro dotčené parcely třetích stran pro nově pokládané trasy HDPE. Což představuje celkově dva geometrické plány.

4) Dotaz uchazeče:

Vytýčení stávajících tras (město, ČEZ) -napojovací místa, zajistí investor stavby ? nebo má být součástí cenové nabídky ?

4) Odpověď zadavatele:

Místa pro napojení na stávající trasy jsou zaměřena případně i nafočena. Vytýčený + předání fotodokumentace zajistí zadavatel v době realizace. Nicméně samotná lokalizace chráničky ve vyznačeném úseku je uvedena jako samostatná položka ve výkazu výměr – „**Výkop sond pro lokalizaci uložených chrániček dle fotodokumentace nebo zaměření**“.

5) Dotaz uchazeče:

Dodávka písku pro zřízení kabelového lože pro obsyp prvků a odvoz přebytečné zeminy na skládku má být součástí ceny za výkop?

5) Odpověď zadavatele:

Veškerý montážní materiál, který je nutný k plnění veřejné zakázky a není taxativně uveden ve výkazu výměr, je třeba započítat do položky – „**Ostatní montážní materiál**“.

Všechny činnosti, které jsou nutné k plnění veřejné zakázky a nejsou taxativně uvedeny ve výkazu výměr, je třeba započítat do položky – „**Veškeré ostatní náklady nutné k plnění veřejné zakázky**“.

6) Dotaz uchazeče:

Vytýčení stávajících inž. sítí - prosíme upřesnit rozsah dotčených sítí.

6) Odpověď zadavatele:

Součástí zadávací dokumentace je u jednotlivých etap (POPx) i koordinační situace, kde jsou uvedeny jednotlivé sítě v dané lokalitě.

7) Dotaz uchazeče:

Vnitřní trasy - prosíme blíže specifikovat počet průrazů, tloušťku a materiál zdí, způsob utěsnění a zaspravení, rozsah případných protipožárních utěsnění.

7) Odpověď zadavatele:

Vnitřní trasy se budou realizovat celkem u 4 objektů viz Příloha č. 3 v celkové délce 100m. Je proto třeba uvažovat vždy 1 vstup (obvodová zeď) + průměrně 3 průchody (vnitřní příčka – cihla) na 1 objekt.

Pro tuto činnost jsou mimo jiné definovány dvě položky ve výkazu výměr – Montáž – „**Vnitřní trasy (zakončení rack nebo nástěný plastový rozvaděč) montáž např. žlaby, lišty, trubky, interierové mikrotrubičky, průvrty příček/stropů**“ a Materiál – „**Vnitřní trasy (zakončení rack nebo nástěný plastový rozvaděč) materiál např. plastové žlaby/lišty, tuhé/ohebné trubky, 1xLSOH MT 10/8mm**“.

8) Dotaz uchazeče:

V jaké povrchové úpravě je požadována ocelová chránička pro přechod Lipnického potoka ? je požadován žárový pozink ? Je požadován min. průměr trubky ? nebo postačí v min. rozměru pro 2 chráničky ?

8) Odpověď zadavatele:

Tuhá ocelová elektroinstalační trubka pro vysoké mechanické zatížení - žárově pozinkovaná.
Je požadován minimální průměr takový, aby bylo možno do této chráničky umístit 2xHDPE40.

9) Dotaz uchazeče:

Prosíme o upřesnění, kde a kolik vláken se bude ukončovat / provažovat ? Schematické plány jsou pro kompletní síť, takže nemůžeme odkontrolovat správné počty.

9) Odpověď zadavatele:

Páteční kabel (POP3 - POP101) 12 vláken (2x12 svárů). U ostatních poboček jsou ukončovány vždy 4 vlákna + provažení těchto vláken v optických spojkách (komory KK104 a KK112) - celkem tedy 64 svárů. Zadavatel ponechává příslušnou položku ve výkazu výměr v původním nezměněném stavu.

10) Dotaz uchazeče:

Prosíme o úpravu schematických plánů s rozlišením částí, které se tendrují. Ze schematických plánů celé sítě není patrné, jaký rozsah se nabízí a musíme důvěřovat zadanému výkazu výměr.

10) Odpověď zadavatele:

Části které se tendrují jsou patrné z příloh:

- Příloha 1 - Celková situace průběhu – plán města
- Příloha 2 - Celková a dílčí přehledová mapa průběhu
- Příloha 3 - Situace průběhu – HDPE
- Příloha 4 - Situace průběhu – optické kabely a použití MT

Jednotlivé části schémat jsou barevně odlišeny a doplněny o legendu.

11) Dotaz uchazeče:

Pokud není uvedena montáž materiálové položky, máme montáž zahrnout do ceny materiálu ? (např. kříž kabelové rezervy)

11) Odpověď zadavatele:

Veškerý montážní materiál, který je nutný k plnění veřejné zakázky a není taxativně uveden ve výkazu výměr, je třeba započítat do položky – „**Ostatní montážní materiál**“.

Všechny činnosti, které jsou nutné k plnění veřejné zakázky a nejsou taxativně uvedeny ve výkazu výměr, je třeba započítat do položky – „**Veškeré ostatní náklady nutné k plnění veřejné zakázky**“.

12) Dotaz uchazeče:

Máme položku "Veškeré ostatní náklady nutné k plnění veřejné zakázky (viz oddíl "Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny" - zadávací dokumentace)" pro větší přehlednost rozepsat položkově?

12) Odpověď zadavatele:

Ne – viz oddíl "Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny" - zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč při zpracování položkového rozpočtu, t.j. při oceňování soupisu prací (slepého výkazu výměr), který obdržel jako součást zadávací dokumentace, **dodržel strukturu soupisu prací s výkazem výměr a členění na jednotlivé části dodávky a doprovodné práce stavebního charakteru**, ocenil bez výjimek (a to nenulovými relevantními hodnotami) veškeré položky a dodržel obsahovou náplň soupisu prací.

13) Dotaz uchazeče:

Nabídková cena musí obsahovat i případnou koordinaci činností spojených s archeologickým průzkumem a technické spolupůsobení - v jakém rozsahu ??? postačí ocenit v hodinové sazbě ???

13) Odpověď zadavatele:

Zadavatel (viz. ZD) – výkon archeologického dohledu zajišťuje. Součinností či spolupůsobením je zde především myšleno být s ním v kontaktu a výkon dohledu mu jak časově, tak technický umožnit, případné nálezy hlásit, atd.

14) Dotaz uchazeče:

Má být součástí nabídky i poplatek za zábory veřejného prostranství ? Předpokládáme, že je město městu odpustí.

14) Odpověď zadavatele:

Ne – zadavatel je od tohoto poplatku osvobozen má pouze ohlašovací povinnost.

15) Dotaz uchazeče:

Má být součástí nabídky i kolaudační řízení ? vč. správního poplatku ?

15) Odpověď zadavatele:

Kolaudační řízení a s ním případně spojené poplatky si zajistí zadavatel sám na vlastní náklady.

16) Dotaz uchazeče:

Nabídková cena musí obsahovat i projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného - je známa cena za úhradu ?

16) Odpověď zadavatele:

Musí být projednáno – viz ZD. Poplatky nebudou žádné.

17) Dotaz uchazeče:

Je požadavek na opravu povrchů nad rámec kynety ? nebo se bude zapravovat pouze šíře kynety ?

17) Odpověď zadavatele:

Zadavatel nepředpokládá opravu povrchu v chodníkových plochách nad rámec kynety.

18) Dotaz uchazeče:

Kalibrace trubek HDPE je počítána i na stávající úseky, které se budou využívat?

18) Odpověď zadavatele:

Ano – viz výkaz výměr.

19) Dotaz uchazeče:

V zadaném výkazu výměr není uvedena kalibrace mikrotrubiček - máme ji doplnit ?

19) Odpověď zadavatele:

Všechny činnosti, které jsou nutné k plnění veřejné zakázky a nejsou taxativně uvedeny ve výkazu výměr, je třeba započítat do položky – „**Veškeré ostatní náklady nutné k plnění veřejné zakázky**“.

Poznámka: Součástí dodatečné informace č.1 je i upravený výkaz výměr dle výše uvedených informací (dotaz č.1).

Zadavatel opět důrazně upozorňuje případné uchazeče, že při provádění stavebních prací v ulicích Seifertova a Raisova musí být tento postup dohodnut písemnou formou.