

odstranit stáv. nátěr
obrokováním. Nesmí dojít k
destrukci podkladní cementové
mazaniny

- finální nátěr tl. cca 0,4mm
- vyrovnávací jemnozrnná mazanina tl. 50mm
- betonová deska tl. 150mm
- stáv. asfaltová izolace – 2 * asfalt. pás



po odstranění nátěru provést
kontrolu a stanovit rozsah
opravovaných ploch.
Degradované oblasti odbourat na
hloubku min. 50mm

vybourat uvolněný stávající
keram. obklad stěn

odbourat stávající betonovou
hlavu brouzdaliště s přelivným
žlábkem. Stávající rozvody
odpadů ze žlábků kolem bazénu
budou ponechány

rozebrat stáv. ochoz z beton.
dlažby a provést odkop kolem
bazénu

rozebrat stáv. ochoz z beton.
dlažby a provést odkop kolem
bazénu

 <p>h - projekt s.r.o. Korunní 968/31 120 00 Praha 2 IČO 60 46 86 53 DIČ CZ60 46 86 53</p>		 <p>h - projekt s.r.o. Korunní 968/31 120 00 Praha 2 IČO 60 46 86 53 DIČ CZ60 46 86 53</p>	
<p>OBJEKT Město Dvůr Králové nad Labem, nám. T.G.Masaryka čp. 38</p>			
<p>STAVBA</p> <p>Udržovací práce - Tyršovo koupaliště brouzdaliště</p>		<p>VYPRACOVAN P. Hnilička</p> <p>PODPIS</p> <p>PROJEKT arch-stav</p> <p>ROZM 12/2016</p>	
<p>OBJEKT</p> <p>stávající stav a bourací práce řez brouzdalištěm</p>		<p>ČÍSLO 0410</p> <p>MĚŘIT 1 : 100</p>	
		<p>Číslo listu</p> <p>2</p>	