



část č.2 (ZÁPADNÍ), M 1:50




část č.1 (SEVERNÍ), M 1:100



LEGENDA MATERIÁLŮ

- ① stávající tenkovrstvá omítka zateplovacího systému
– barva bílá
- ② tenkovrstvá omítka zrnitosti 1,0mm
– barva písková (shodná se stáv. barvou fasády)
- ③ stávající sokl z pískovcových kvádrů
– očistit tlakovou vodou, vyspárovat a hydrofobizovat
- ④ stávající tažková betonová střešní krytina

- stāv. dřevěná špaletová okna, u nich již proběhla renovace
- stāv. dřevěná jednoduchá okna s dvojsklem, která byla relativně v nedávno době osazena
- všechna OSTATNÍ okna a dveře budou renovovány: očistit od starého nátěru, vytmelit, nově natřít a utěsnit
 - barva: slonová kost – u všech oken a balkonových dveří (odstín shodný se stāv. nátěrem)
 - barva: hnědá – u dveří na dvorek (odstín shodný se stāv. nátěrem)
- ocelovou část zábradlí a ocel. rám balkónu očistit a natřít 1x zákl. a 2x vrch. syntet. barvou – barva hnědá (RAL 8001)
- dřevěnou výplň zábradlí očistit a natřít tenkovrstvou lazúrou – barva hnědá – modřín
- stāv. dešťový svod očistit a natřít 1x zákl. a 2x vrch. syntet. barvou – barva hnědá (RAL 8001)
- veškeré nové oplechování navrženo z TiZn plechu

 plochy s fasádní minerální izolací (včetně přilehlých ostění nadpraží a parapetů)

POZNÁMKY

- BAREVNÉ ŘEŠENÍ STAVBY BUDE ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM
- rozměry jednotlivých otvorů jsou stávající (bez zateplení či osekání) a jsou orientační (nutno ověřit). Ostatní rozměry jsou také pouze orientační (nutno ověřit).
- situování jednotlivých částí viz. výkres č. 03—Přehledná situace

±0,000 = stáv. podlaha schodišť. prostoru v 1.NP

PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁŘSKÁ 562 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320206 FAX. 499320202 E-MAIL: J.IMLAUF@PROJEKTIS.CZ

HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>PROJEKTIS</div> <div>spol. s r.o.</div> <div>DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM</div>	
Ing. Zdeněk Jansa	Ing. Zdeněk Jansa	Ing. Jaroslav Imlauf			
INVESTOR: Město Dvůr Králové n.L.		MŮ: Dvůr Králové n.L.			
Nám. T.G.Masaryka 38, Dvůr Králové n.L.		Stav.úř.: Dvůr Králové n.L.		FORMÁT	4x A4
AKCE: ČÁSTEČNÉ ZATEPLĚNÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. stavební řešení				DATUM	březen 2014
				ÚČEL	provedení stavby
				ČÍS.KOPIE	
				ČÍS.ZAKÁZKY	2244—PP
OBSAH VÝKRESU:				MĚŘÍTKO	ČÍS.VÝKRESU
POHLEDY – části 1, 2				1:100;50	07