

Dodatek č.1
č. RISM/DILO-2017/0356-D-1
ke Smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2017/0356

„Tyršovo koupaliště brouzdaliště“ Dvůr Králové nad Labem

uzavřená dle § 2586 a násl. a dále § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	: Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo	: náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
zastoupený	
ve věcech smluvních	: Ing. Janem Jarolímem – starostou města
ve věcech technických	: Ing. Ctiradem Pokorným – vedoucím odboru RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem Ing. Josefem Oulehlou – referentem odboru RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem
IČ	: 00277 819
DIČ	: CZ00277819
Bankovní spojení	: ČSOB, a. s. Dvůr Králové nad Labem
č. účtu	: 187589301/0300
Telefon	: 499 318 111

ZHOTOVITEL	: Lacus Technology s.r.o.
Sídlo	: Zděbradská 8, 251 01 Říčany
zastoupený	
ve věcech smluvních	: Ing. Alexandrem Malyrzem
ve věcech technických	: Ing. Davidem Malechou
IČ	: 05617791
DIČ	: CZ05617791
Bankovní spojení	: UniCredit Bank
č. účtu	: 2110448016/2700
Telefon	: 735 756 160
Adresa k zasílání a fakturaci	: Zděbradská 8, 251 01 Říčany

Tímto dodatkem se mění následující body smlouvy takto:

1. Předmět plnění

Předmětem dodatku jsou vícepráce na veřejné zakázce s názvem: „Tyršovo koupaliště brouzdaliště“
Dvůr Králové nad Labem – změna dna. Viz Příloha.

3. Termín plnění

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1) Termín zahájení prací: | Následný den po podpisu této smlouvy |
| 2) Termín dokončení prací a vyklizení staveniště: | 19.11.2017 |

4. Cena díla

Celková cena dle SOD byla 1.914.520 Kč bez DPH.

Celkový souhrn víceprací, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, představuje navýšení **687.575** Kč bez DPH.

Celková cena díla dle tohoto dodatku je **2.602.095** Kč bez DPH.

13. Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.


Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Tato smlouva byla schválena usnesením rady města č. RM/.....⁵³¹ /2017 – ...¹⁰⁶ RM Dvůr Králové nad Labem ze dne ^{30. 08.}.....2017.

Příloha
Rozpočet

Dvůr Králové nad Labem dne: ^{04. 09. 17}

Říčany dne: ^{28. 8. 17}


Za objednatele
Ing. Jan Jarolím
starosta města


Za zhotovitele
Ing. Alexandr Malýrz
jednatel

MĚSTO
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

LACUS 1
Lacus technology s.r.o.
Zděbradská 8, 251 01 Říčany - Jazlovce
info@lacus.cz, www.lacus.cz
IČO: 05617791, DIČ: CZ05617791

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Tyršovo koupaliště, Dvůr Králové nad Labem - rekonstrukce betonové vany
Objekt:

Objednatel: Lacus Technology
Zhotovitel: Lacus Technology s.r.o.
Místo: Dvůr Králové nad Labem

Zpracoval:
Datum: 16. 8. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 SO_01: Stavební objekt 01

687 575,28

000:Ostatní náklady

01		900901	Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště				17 000,00
02		909999	Ostatní náklady nutné k provedení díla				31 000,00

D9 0063: Podlahy a podlahové konstrukce

199 896,00

1	221	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	290,000	37,80	10 962,00
2	011	313321211	Obkladová zeď ze ŽB tř. C 12/15 bez výztuže	m3	2,921	2 600,00	7 594,60

brouzdaliště"

83,450*0,350*0,100

2,921

Součet

2,921

3	011	313351101	Zřízení jednostranného bednění zdí obkladových	m2	29,208	243,00	7 097,54
			83,450*0,350		29,208		
			Součet		29,208		

4	011	313351102	Odstranění jednostranného bednění zdí obkladových	m2	29,208	120,00	3 504,96
5	011	313362021	Výztuž obkladových zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,156	25 900,00	4 040,40

(83,450*0,350)/6*26,640/1000*1,2

0,156

Součet

0,156

6	011	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	29,000	3 020,00	87 580,00
---	-----	-----------	---	----	--------	----------	-----------

"nová betonová vrstva dna brouzdaliště"

329*0,100

32,900

Součet

32,900

7	011	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	29,000	120,75	3 501,75
8	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,500	25 900,00	38 850,00

"KARI síť 6/100/100"

329/6*26,64/1000*1,2

1,753

Součet

1,753

9	011	631319231a	Příplatek za vyztužení a zamezení vzniku trhlin sklovláknitou tkaninou Vertex Grid	m2	319,000	115,25	36 764,75
			329+(83,450*0,350)		358,208		
			Součet		358,208		

0093: Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

D13

9 613,50

10	R	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	246,500	39,00	9 613,50
			"dno brouzdaliště" 329,00*0,85		279,650		
			Součet		279,650		

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

D14

26 036,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Tyršovo koupaliště, Dvůr Králové nad Labem - rekonstrukce betonové vany

Objekt:

Objednatel: Lacus Technology

Zhotovitel: Lacus Technology s.r.o.

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Zpracoval:

Datum: 16. 8. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11	R	953945112	Kotvy mechanické M 8 dl 95 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	333,800	78,00	26 036,40
			"kotvení pozinkovaného plechu - návrh po 0,5m"				
			83,450/0,500*2		333,800		
			Součet		333,800		
D15			0096: Bourání konstrukcí				77 016,00
12	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 - ručně	kpl	3,000	8 237,00	24 711,00
			hotovo (sondy)"				
			329*0,85*0,100		27,965		
			Součet		27,965		
13	013	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,000	1 200,00	0,00
14	R	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	55,000	312,00	17 160,00
15	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	990,000	8,00	7 920,00
			62,753*18		1 129,554		
			Součet		1 129,554		
16	R	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	55,000	246,00	13 530,00
17	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	55,000	249,00	13 695,00
D17			099.: Přesun hmot HSV				17 316,00
18	R	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	74,000	234,00	17 316,00
D18			711.: Izolace proti vodě				129 426,36
19	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	279,650	7,00	1 957,55
20	R	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	29,208	16,00	467,33
			"stěny brouzdaliště"				
			83,450*0,350		29,208		
			Součet		29,208		
21	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,093	58 000,00	5 394,00
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín				
			279,650+29,208		308,858		
			Součet		308,858		
22	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	556,000	79,00	43 924,00
			"natavení dvou vrstev asfaltových pásů"				
			278,000*2		556,000		
			Součet		556,000		
23	R	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	58,415	89,00	5 198,94
			83,450*0,350*2		58,415		
			Součet		58,415		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Tyršovo koupaliště, Dvůr Králové nad Labem - rekonstrukce betonové vany

Objekt:

Objednatel: Lacus Technology

Zhotovitel: Lacus Technology s.r.o.

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Zpracoval:

Datum: 16. 8. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
24	628	62852298	Pás asfaltovaný modifikovaný např. Glastek - dodávka (279,650+29,208)*1,05 Součet	m2	324,301 324,301 324,301	98,00	31 781,50
25	628	62852299	Pás asfaltovaný modifikovaný např. Elastek - dodávka (279,650+29,208)*1,05 Součet	m2	324,301 324,301 324,301	124,00	40 213,32
26	R	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	163,241	3,00	489,72
D22 7679: Konstrukce zámečnické - venkovní doplňky							180 271,02
27	767	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg "montáž pozinkového plechu" 83,450*0,250*6,4 Součet	kg	133,520 133,520 133,520	105,00	14 019,60
28	138	138141890	plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 0,80x1000x2000 mm Hmotnost: 6,4 kg/m2 133,520/1000*1,1 Součet	t	0,147 0,147 0,147	57 653,00	8 474,99
29	R	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	95,159	9,00	856,43
30	R		Vyhrabání a vyčištění drážek, odvoz přebytečné sutě a poplatek za skládkovné, vysušení drážek a aplikace kontaktního můstku z betonu C30/35 s drti	bm	20,000	1 296,00	25 920,00
31	R		Vybourání betonové mazaniny, výkop a obnažení potrubí, výkop sondy za bazénovou hranou, zaslepení potrubí, zapravení podkladních vrstev dna brouzdaliště, zához sondy a upravení terénu do původního stavu včetně odvozů sutě a poplatku za skládkovné	kpl	5,000	9 800,00	49 000,00
32	R		zastřešení brouzdaliště nadobu jeden měsíc, včetně montáže a demontáže	kpl	1,000	82 000,00	82 000,00

Celkem

612 655,28

