

Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE KOMUNIKAE VORLECH
----	--------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ
Díl:	1	Zemní práce				0,00		0,00		0,00	
1	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	1 140,00000		0,00		0,00		0,00	0
2	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	268,00000		0,00		0,00		0,00	0
3	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 140,00000		0,00		0,00		0,00	0
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3, včetně naložení a odvozu na skládku zhotovitele komunikace:1140*0,17 sanace pláňe:1140*0,3	m3	535,80000		0,00		0,00		0,00	0
				193,80000							
				342,00000							
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	535,80000		0,00		0,00		0,00	0
6	131100010RAC	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4, odvoz a uložení na skládku zhotovitele ul.vpusti:4*4,6 horská vpust:1,5*1,5*1,5	m3	21,77500		0,00		0,00		0,00	0
				18,40000							
				3,37500							
Díl:	5	Komunikace				0,00		0,00		0,00	
7	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 140,00000		0,00		0,00		0,00	0,33075
8	564681111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm sanace pláňe	m2	1 140,00000		0,00		0,00		0,00	0,577
9	565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16, do 3 m,tl. 6 cm	m2	1 140,00000		0,00		0,00		0,00	0,15826
10	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KSC 1 tl.12 cm	m2	1 140,00000		0,00		0,00		0,00	0,30651
11	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	1 140,00000		0,00		0,00		0,00	0
12	67352004R	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 300 g/m2	m2	1 140,00000		0,00		0,00		0,00	0,0003
13	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm	m2	300,00000		0,00		0,00		0,00	0,18776
14	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 140,00000		0,00		0,00		0,00	0,00061
15	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	1 140,00000		0,00		0,00		0,00	0,00034
16	577131211R00	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	1 040,00000		0,00		0,00		0,00	0,10141
17	597093111RS1	Žlab odvodňovací , dl.1000 mm, D400, E600, můstkový rošt litina,šířka 160mm,stav.v.165-265 mm žlab u ppč1145/1:9 žlab u ppč 142/5:6,5 žlab u ppč 1139/3:4,5 žlab - výjezd na silnici II/299:6	kus	26,00000		0,00		0,00		0,00	0,35961
				9,00000							
				6,50000							
				4,50000							
				6,00000							
18	599142111R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	22,00000		0,00		0,00		0,00	0,00224
Díl:	8	Trubní vedení				0,00		0,00		0,00	

19	831350114RAB	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm, rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m Hloubení rýh zapážených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložené (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m ³ /m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy svrnaninou z jakékoliv horniny s uložením výkonu ve vrstvách se zhutněním ul.vpusti + horská vpust:5*2 připojení odvodňovacího žlabu:8	m	18,00000		0,00		0,00		0,00	0,51572
20	892601121Rpo	Čištění uliční vpusti, s naložením a odvozem , nánosů na skládku zhotovitele	kus	2,00000		0,00		0,00		0,00	0
21	895931111R00	Vpusti kanal. horské z betonu C 12/15, vel. 1200/600	kus	1,00000		0,00		0,00		0,00	2,92003
22	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	4,00000		0,00		0,00		0,00	3,05967
23	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	4,00000		0,00		0,00		0,00	0,11436
24	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	9,00000		0,00		0,00		0,00	0,3159
25	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	7,00000		0,00		0,00		0,00	0,43094
26	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2,00000		0,00		0,00		0,00	0,43382
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				0,00		0,00		0,00	
27	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	22,00000		0,00		0,00		0,00	0
28	914001121RT6	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka, včetně dodávky sloupku a značky P4:1 IZ8a,b:4	kus	5,00000		0,00		0,00		0,00	0,1176
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00		0,00		0,00	
29	005121025R	Provoz zařízení staveniště včetně zajištění BOZP Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, pojízdné ocel.plech, apod.Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištění přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Vytyčení stavby	soubor	1,00000		0,00		0,00		0,00	0
30	005111020R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		0,00		0,00		0,00	0
31	005111021R	DIO - zajištění stanovisek DOSS, včetně zajištění, úpravy	Soubor	1,00000		0,00		0,00		0,00	0
32	11-100DIO	DZ po dobu výstavby. Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		0,00		0,00	0
33	005241020R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		0,00		0,00	0
34	005241010R		Soubor	1,00000		0,00		0,00		0,00	0



hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
0		309,76
0	0,22	250,8
0	0,22	58,96
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1737,29134		0
377,055	0	0
657,78	0	0
180,4164	0	0
349,4214	0	0
0	0	0
0,342	0	0
56,328	0	0
0,6954	0	0
0,3876	0	0
105,4664	0	0
9,34986	0	0
0,04928	0	0
31,62643		0

9,28296	0	0
0	0	0
2,92003	0	0
12,23868	0	0
0,45744	0	0
2,8431	0	0
3,01658	0	0
0,86764	0	0
0,588		0
0	0	0
0,588	0	0
0		0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

