

REVIZE 2018

HLAVNÍ PROJEKTANT:		ING. MILAN MARX		<table><tr><td>ROTAS OPERA TENET AREFO SATOR</td><td>TENET S P O L . S R . O . ARCHITEKTONICKÝ ATELIER HORSKÁ 64, 541 01 TRUTNOV</td></tr></table>	ROTAS OPERA TENET AREFO SATOR	TENET S P O L . S R . O . ARCHITEKTONICKÝ ATELIER HORSKÁ 64, 541 01 TRUTNOV	
ROTAS OPERA TENET AREFO SATOR	TENET S P O L . S R . O . ARCHITEKTONICKÝ ATELIER HORSKÁ 64, 541 01 TRUTNOV						
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. MILAN MARX					
VYPRACOVAL:		ING. MILAN MARX	REVIZE 2018 ING. VLADIMÍR MARKS				
Č.ZAKÁZKY:	180385	DATUM:	12. 2018	FORMÁT:	8 X A4	STUPEŇ P.D.:	DPS
STAVEBNÍK: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA 38, 544 17 DVŮR KRÁLOVÉ N.L.							
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM - UL. ČELAKOVSKÉHO REKONSTRUKCE A SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ						MĚŘ.:	
						A.5	

B i l a n c e z e m n í c h p r a c í

Skrývku vrchních kulturních vrstev půdy není nutné provádět. Výkopy budou prováděny v zeminách třídy těžitelnosti 3 a v rámci rozhodujících objektů stavby bude bilance zemních prací následující :

OBJEKT	VÝKOP m3	NÁSYP m3	PŘEBYTEK m3	NEDOSTATEK m3
SO 101	1845	0	1845	0
SO 102	175	14	161	0
SO 801	84	14	70	0
CELKEM	2104	28	2076	0

Přebytek výkopku bude deponován na trvalou skládku, kterou si zabezpečí stavebník nebo zhotovitel stavby (předpoklad skládka Bohuslavice).

Plán na hospodaření s orníci a podorníční vrstvou a jejich využití pro rekultivace není nutné zajišťovat.

Podrobná bilance zemních prací jednotlivých objektů stavby je uvedena v následujících přílohách.

Profil č.	Staničení	Odkopávky			Drenáž	Násyp	Vzdál.	Odkopávky			Drenáž	Násyp	Výkop celkem
		tř.3 m2	tř.4 m2	tř.5 m2	tř.3 m2	m2	m	tř.3 m3	tř.4 m3	tř.5 m3	tř.3 m3	m3	m3
SO 101													
	0,000000	2.95					10.000	29.00			1.50		30.50
	0,010000	2.85			0.30		10.000	36.00			3.00		39.00
	0,020000	4.35			0.30		10.000	41.25			3.00		44.25
	0,030000	3.90			0.30		10.000	30.75			2.25		33.00
	0,040000	2.25			0.15		10.000	24.25			1.50		25.75
	0,050000	2.60			0.15		10.000	28.00			1.50		29.50
	0,060000	3.00			0.15		10.000	32.00			1.50		33.50
	0,070000	3.40			0.15		10.000	34.00			1.50		35.50
	0,080000	3.40			0.15		10.000	32.00			1.50		33.50
	0,0900000	3.00			0.15		10.000	32.75			1.50		34.25
	0,100000	3.55			0.15		10.000	46.50			1.50		48.00
	0,110000	5.75			0.15		10.000	59.75			1.50		61.25
	0,120000	6.20			0.15		10.000	48.25			1.50		49.75
	0,130000	3.45			0.15		10.000	36.00			1.50		37.50
	0,140000	3.75			0.15		10.000	37.75			1.50		39.25
	0,150000	3.80			0.15		10.000	36.25			1.50		37.75
	0,160000	3.45			0.15		10.000	34.00			1.50		35.50
	0,170000	3.35			0.15		10.000	37.25			1.50		38.75
	0,180000	4.10			0.15		10.000	83.00			1.50		84.50
	0,190000	12.50			0.15		10.000	77.75			1.50		79.25
	0,200000	3.05			0.15		10.000	31.50			1.50		33.00
	0,210000	3.25			0.15		10.000	34.25			1.50		35.75
	0,220000	3.60			0.15		10.000	38.00			1.50		38.00
	0,230000	4.00			0.15		10.000	41.75			1.50		41.75
	0,240000	4.35			0.15		10.000	43.50			1.50		43.50
	0,250000	4.35			0.15								
CELKEM								1005.50			41.25		1042.25

Profil č.	Staničení	Odkopávky			Drenáž tř.3 m2	Násyp m2	Vzdál. m	Odkopávky			Drenáž tř.3 m3	Násyp m3	Výkop celkem m3
		tř.3 m2	tř.4 m2	tř.5 m2				tř.3 m3	tř.4 m3	tř.5 m3			
SO 102													
	0,000000	0.50					10.000	4.50					4.50
	0,010000	0.40					10.000	3.25				0.50	3.25
	0,020000	0.25				0.10	10.000	2.75				4.25	2.75
	0,030000	0.30				0.75	10.000	2.00				3.75	2.00
	0,040000	0.10					10.000	1.25					1.25
	0,050000	0.15					10.000	2.25					2.25
	0,060000	0.30					10.000	3.25					3.25
	0,070000	0.35					10.000	3.50					3.50
	0,080000	0.35					10.000	3.00					3.00
	0,0900000	0.25					10.000	2.00					2.00
	0,100000	0.15					10.000	0.75					0.75
	0,110000						10.000	1.00					1.00
	0,120000	0.20					10.000	2.50					2.50
	0,130000	0.30					10.000	3.25					3.25
	0,140000	0.35					10.000	3.25					3.25
	0,150000	0.30					10.000	2.75					2.75
	0,160000	0.25					10.000	2.25				0.25	2.25
	0,170000	0.20				0.05	10.000	7.25				0.25	7.25
	0,180000	1.25					10.000	8.00					8.00
	0,190000	0.35					10.000	4.75					4.75
	0,200000	0.60					10.000	6.25					6.25
	0,210000	0.65					10.000	7.00					7.00
	0,220000	0.75					10.000	6.25					6.25
	0,230000	0.50					10.000	7.50					7.50
	0,240000	1.00					10.000	9.25					9.25
	0,250000	0.85											
CELKEM								99.75				9.00	99.75

Profil č.	Staničení	Odkopávky			Drenáž tř.3 m2	Násyp m2	Vzdál. m	Odkopávky			Drenáž tř.3 m3	Násyp m3	Výkop celkem m3
		tř.3 m2	tř.4 m2	tř.5 m2				tř.3 m3	tř.4 m3	tř.5 m3			
SO 801													
	0,000000	0.70					10.000	5.00					5.00
	0,010000	0.30					10.000	2.00				0.25	2.00
	0,020000	0.10				0.05	10.000	2.25				2.75	2.25
	0,030000	0.35				0.50	10.000	2.50				3.00	2.50
	0,040000	0.15				0.10	10.000	2.00				0.75	2.00
	0,050000	0.25				0.05	10.000	2.25				0.50	2.25
	0,060000	0.20				0.05	10.000	2.50				0.50	2.50
	0,070000	0.30				0.05	10.000	3.00				0.50	3.00
	0,080000	0.30				0.05	10.000	3.00				0.50	3.00
	0,0900000	0.30				0.05	10.000	3.50				1.25	3.50
	0,100000	0.40				0.20	10.000	3.25				1.50	3.25
	0,110000	0.25				0.10	10.000	1.25				0.50	1.25
	0,120000						10.000	0.75					0.75
	0,130000	0.15					10.000	1.75					1.75
	0,140000	0.20					10.000	2.25					2.25
	0,150000	0.25					10.000	2.25					2.25
	0,160000	0.20					10.000	1.50				0.25	1.50
	0,170000	0.10				0.05	10.000	0.50				0.25	0.50
	0,180000						10.000	0.75					0.75
	0,190000	0.15					10.000	1.25				0.25	1.25
	0,200000	0.10				0.05	10.000	1.00				0.50	1.00
	0,210000	0.10				0.05	10.000	1.00				0.25	1.00
	0,220000	0.10					10.000	1.50					1.50
	0,230000	0.20					10.000	1.00					1.00
	0,240000						10.000						
	0,250000												
CELKEM								48.00				13.50	48.00

[illegible]

[illegible]