

LEGENDA SKLADEB

(A) OBVODOVÁ STĚNA budovy čp. 57 a 58

NOVĚ:
- tenkovrstvá silikonová fasádní omítka, velikost zrna 1,5 mm
- penetrační vrstva
- výztužná vrstva – 2x stěrkový tmel + skelná tkanina
- tepelná izolace:
  - fasádní minerální izolace tl. 140 mm
  - –lepení tmelem + talířové hmoždinky
- stávající ostění i nadpraží oken a 1x dveří bude z důvodu ponechaných oken (s malým vůlečným rámem) bez zateplení, tj. opatřeno 2x stěrkou s výztužnou tkaninou.
- nová vyrovnávací VC omítka

ODSTRANIT:
- veškerá stávající VC omítka (tl. cca 20 mm) včetně zbylků Říms a bambrán

STÁVAJÍCÍ:
- zdivo z CP tl. 480 mm, resp. 650 mm v 1.np

(B) OBVODOVÁ STĚNA budovy čp. 59

NOVĚ:
- tenkovrstvá silikonová fasádní omítka, velikost zrna 1,5 mm
- penetrační vrstva
- výztužná vrstva – 2x stěrkový tmel + skelná tkanina
- nová vyrovnávací VC omítka

ODSTRANIT:
- veškerá stávající VC omítka (tl. cca 20 mm)

STÁVAJÍCÍ:
- zdivo z CP tl. 480 mm, resp. 650 mm v 1.np

±0,000 = podlaha chodby 1.np čp. 58

PROJEKTIS, spol. s r.o.
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁŘSKÁ 562 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL.: 499320206 FAX: 499320202 E-MAIL: LMACHOVA@PROJEKTIS.CZ
HLAV.PROJEKT.: Ing. Zdeněk Jansa | ZODP.PROJEKT.: Ing. Zdeněk Jansa | VYPRACOVAL: Lucie Machková | KONTROLOVAL:

INVESTOR: **Město Dvůr Králové n.L.** MÍ: Dvůr Králové n.L.
Nám. T.G.Masaryka 38, Dvůr Králové n.L. Stav.úř.: Dvůr Králové n.L.

AKCE: **OPRAVA FASÁD DVORNÍ ČÁSTI BUDOVY čp.57, 58 a 59**
Dvůr Králové n. L.

stavební řešení

OBSAH VÝKRESU:
Opravy fasád - řezy, pohledy

FORMÁT	10x A4
DATUM 11/2017 + úprava 02/2020	
ÚČEL	projektová dokumentace
ČÍS.KOPIE	
ČÍS.ZAKÁZKY	2424
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍS.VÝKRESU	105