

tabulka místností

č.místnosti	č.místnosti	plocha	podlaha	stěny	strop	poznámka
2.33	kancelář	35,60	výšová	omítka, malba	podhled	sokl 50 mm
2.34	chodba	4,21	terazzo	omítka, malba	podhled	sokl 50 mm
2.35	server	19,45	antisatická	omítka, malba	podhled	sokl 50 mm
2.36	kancelář	13,84	výšová	omítka, malba	podhled	sokl 50 mm


POZNÁMKA


- STAVEBNÍ ÚPRAVY SE TYKAJÍ POUZE MÍSTNOSTI 233 - 236 A NEZBYTNÉ NUTNÝCH ZÁSAHŮ DO KONSTRUKCÍ PO TRASÁCH TECHNOLOGIÍ
- 1 - DRÁŽKA VE ZDIVU PRO ROZVOD SLABOPROUDU BUDE PROVEDENA V CELEM ROZSAHU, Tedy NA VÝŠKU DOMU
PO OSAZENÍ SLABOPROUDÝCH KANÁLKŮ BUDE VE SVĚTLÉ VÝŠCE MÍSTNOSTI (3495MM) BUDE ZAKRYTO OSB DESKOU
OPATŘENO PLETIVEM A OMÍTNUTO
- 2 - POHLED BUDE PROVEDEN POUZE V M.Č. 2.35
- 3 - PO OSAZENÍ SLABOPROUDÝCH KANÁLKŮ BUDE VE SVĚTLÉ VÝŠCE MÍSTNOSTI (3495MM) BUDE ZAKRYTO OSB DESKOU
OPATŘENO PLETIVEM A OMÍTNUTO
- 4 - VŠEKERÉ PROSTUPY KONSTRUKCEMI TVOŘÍCÍ PŘEDĚLY BUDOU UTEŠNĚNY DLE PRŮS CELEHO OBJEKTU

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- DOZDÍVKY
- ZDIVO Z CHEL. PLINŮCH PALEŇCH CPP NA MALTU MC
- SDK PRŮLÍČKY 150 MM
- SDK PRŮLÍČKY 125 MM
- SDK PRŮLÍČKY 100 MM

± 0,000 ≐ 297,950 m.n.m.



<div><div></div><div><div>SPOLPROJEKT PRAHA a.s.</div><div>BYSTRICKÁ 9, PRAHA 4, 140 00</div></div></div>				
MÍSTO STAVBY	HIP	MICHAL HEJZLAR	ZAK. ČÍSLO	5571 - 2050
	ZODP. PROJEKTANT	MICHAL HEJZLAR	SOUBOR	projekt
	VYPRACOVAL	MICHAL HEJZLAR	DATUM	leden 2012
	KOMENSKÉHO 795, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM		FORMÁT	3 A4
INVESTOR	MĚSTSKÝ ÚŘAD DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM		MĚŘITKO	1: 50
AKCE	VÝSTAVBA SERVOVN V BUDOVĚ ŠKOLY J.A. KOMENSKÉHO PRO ÚČELY MŮ VE DVOŘE KRÁLOVÉ N. LABEM		PROFESE	STAVEBNÍ
			ČÍSLO	PARÉ
VÝKRES	PŮDORYS 2. NP - podhled			4
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			0