

# ŽIREČ


## SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Dokumentace pro provedení stavby

### D.1.IO.4 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PŘÍJEZD K ČOV

HIGHWAY DESIGN, s.r.o.  
Okružní 948/7  
50003 Hradec Králové  
tel. 495 408 921  
hd@highwaydesign.cz



VED. PROJEKTANT	PROFESE	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div><b>P-AQUA s.r.o.</b> PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Jižní 870 tel: 495 408 514 500 03 Hradec Králové projekce@p-aqua.cz</div>		
Ing. Z. Pilař ml.	DOPRAVA	Ing. J. Nývlt	Ing. J. Nývlt			
MÍSTO STAVBY :	Žireč - Dvůr Králové nad Labem			FORMÁT	A4	
INVESTOR :	Město Dvůr Králové nad Labem, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17			DATUM	XI/2017	
AKCE: <b>ŽIREČ KANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD</b>  Dokumentace pro provedení stavby				STUPEŇ	DPS	
				Č. ZAKÁZKY	42/2016	
				MĚŘITKO		
				ČÁST:	OBJEKT:	ČÍSLO:
OBJEKT:	D.1.IO.4 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PŘÍJEZD K ČOV			<b>D.1</b>	<b>IO.4</b>	<b>4</b>
NÁZEV:	VÝKAZ VÝMĚR					

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: ŽIREČ – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Objekt: D.1.IO.4 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PŘÍJEZD K ČOV

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10.11.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 1

### Zemní práce

1	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	209,000		
2	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4, část materiálu použito ke zpětným dosypům	m3	209,000		
3	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	100,000		
4	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	200,000		
5	181102302	Úprava pláň v zářezech se zhutněním	m2	375,000		

### 5

### Komunikace pozemní

6	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 1000 m2	m2	380,000		
7	585301700	vápnem nehašené Proviacal ST standardní	t	7,980		
8	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	372,100		
9	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	326,000		
10	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	13,500		
11	592452180	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6 cm	m2	13,905		
12	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	326,000		
13	592452130	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	335,780		

### 9

### Ostatní konstrukce a práce, bourání

14	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	100,000		
15	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	100,000		
16	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,000		
17	592172200	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý	kus	24,000		

### 998

### Přesun hmot

18	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	131,464		
----	-----------	---	---	---------	--	--

### Celkem