

Tabulka místností					
	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
201	SCHODIŠTĚ	13,75	stávající teraco	nová malba	nová malba
202	VÝTAH	3,74	–	nová malba	nová malba
203	KOMORA	6,90	VINYL	nová malba	nová malba
204	POKOJ POKOJ 21 17,98 m2	11,08	VINYL	nová malba	nová malba
205	POKOJ POKOJ 22	9,44	VINYL	nová malba	Sdk podhl. v.2,7 m
206	POKOJ POKOJ 23	12,60	VINYL	nová malba	nová malba
207	KUCHYŇ	10,86	VINYL	nová malba	Sdk podhl. v.2,7 m
208	POKOJ Byt. jedn. 24 32,86 m2	13,47	VINYL STR23	nová malba	nová malba
209	KOUPELNA	5,71	ker. dlažba	ker. obklad v.2,0 m	Sdk podhl. v.2,7 m
210	PŘEDSÍŇ	2,81	VINYL	nová malba	nová malba
211	SCHODIŠTĚ + CHODBA	10,32+62,75		nová malba	Sdk podhl. v.2,7 m –část. cca 5 m2
212	POKOJ POKOJ 25	11,17	VINYL	nová malba	nová malba
213	POKOJ POKOJ 26	16,10	VINYL	nová malba	Sdk podhl. v.2,7 m
214	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	3,27	ker. dlažba STR22	nová malba	nová malba
215	OKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,28	ker. dlažba STR22	ker. obklad v.2,0 m	nová malba
216	PRÁDELNA (pračka, sušička)	2,84	ker. dlažba STR22	ker. obklad v.2,0 m	nová malba
217	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	2,14	ker. dlažba STR22	nová malba	nová malba
218	CHODBA	4,15	ker. dlažba STR22	nová malba	nová malba
219	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ – ŽENY	13,86	ker. dlažba	ker. obklad v.2,0 m	Sdk podhl. v.2,7 m
220	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ – MUŽI	10,94	ker. dlažba	ker. obklad v.2,0 m	Sdk podhl. v.2,7 m
221	SKLAD ŠACTVA A POTRAVIN	18,44	VINYL STR21	nová malba	nová malba
222	KANCELÁŘ	12,07	VINYL STR21	nová malba	nová malba
223	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ –PERSONÁL	4,47	ker. dlažba STR21	ker. obklad v.2,0 m	nová malba
224	PŘEDSÍŇ	3,53	VINYL STR21	nová malba	nová malba
2 L1	LODŽIE 1	7,74	Ker. mrazuvzdorná dlažba	venkovní omítka +ker. sokl	venkovní omítka
2 L2	LODŽIE 2	2,26	Ker. mrazuvzdorná dlažba	venkovní omítka +ker. sokl	venkovní omítka
2 L3	LODŽIE 3	7,24	Ker. mrazuvzdorná dlažba	venkovní omítka +ker. sokl	venkovní omítka
2 L4	LODŽIE 4	12,62	Ker. mrazuvzdorná dlažba	venkovní omítka +ker. sokl	venkovní omítka
2 L5	LODŽIE 5	8,95	Ker. mrazuvzdorná dlažba	venkovní omítka +ker. sokl	venkovní omítka

LEGENDA PO

- požárně dělící konstrukce
- schemat. označení požárního uzávěru
- hasicí přístroj (druh viz techn. zpráva)
- východ na volné prostranství
- Kouřový detektor-připojený do systému PZTS
- Nouzové svítidlo



PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁŘSKÁ 562 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320206 FAX. 499320202 E-MAIL: L.MACHKOVA@PROJEKTIS.CZ

HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Zdeněk Jansa	ing.P.Pražáková		

PROJEKTIS spol. s r.o. DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

INVESTOR: Město Dvůr Králové n.L.
Náměstí T.G.M.68, Dvůr Králové n.L.

MÚ: Dvůr Králové n.L.
Stav.úř.: Dvůr Králové n.L.

AKCE: **Rekonstrukce 2. a 3. np budovy Azylového domu Žofie, Bezručova ulice čp. 1006, Dvůr Králové n.L.**

stavební řešení

OBSAH VÝKRESU: **PBŘ schéma 2.np**

FORMÁT	2 x A4
DATUM	duben 2018
ÚČEL	stavební povolení
ČÍS.KOPIE	
ČÍS.ZAKÁZKY	2434
MĚŘÍTKO	1:100
ČÍS.VÝKRESU	002.2