

Technická zpráva

REKONSTRUKCE 2.A.3NP BUDOVY
AZYLOVÉHO DOMU ŽOFIE
BEZRUČOVA ULICE čp.1006
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

DODATEK č.1.

Investor: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Stupeň PD: PROVEDENÍ STAVBY.

Projektant: Zdeněk Mikeš HMS elektro s.r.o. Dvůr Králové n/L

Datum: Říjen 2020.

Zpracovatel: **HMS - elektro s.r.o.**
Vorlech 256
Dvůr Králové n/L
Tel./Fax 499/320583, 329135
E-mail: mikes@hmselektro.cz

Datum: Říjen 2020.
Vypracoval: Mikeš Zdeněk mobil: 603 529

- Rozsah PD:** Tento dodatek řeší doplnění stávajících obvodů elektronické komunikace tj. přístupový systém,kamery a EZS.
- Přístupový systém :** Přístupový systém bude rozšířen o čtečky se zámkem ve 2NP a 3NP.V 1NP
Ve 3NP. se jedná o vstupy do azylových bytů,ve 2NP.
v pokojích,kanceláři a skladu. Ve 2NP a 3NP bude probíhat celková rekonstrukce.
U vstupu s domácím telefonem bude elektrický zámek ovládán domácím telefonem i přístupovým systémem.
- Kamerový systém :** Kamerový systém bude rozšířen o dvě kamery napojené na stávající záznamové zařízení.Jedna kamera bude doplněna na dvorku,druhá ve vstupní části z ulice.
Stávající kamery se při zateplení budovy odmontují a po dokončení zateplení znovu namontují.
Stávající vedení v lištách po fasádě se přeloží pod omítku do trubek v zateplení.
- EZS :** Elektrické zabezpečovací zařízení bude doplněno o zabezpečení kanceláře 222 ve 2NP.Jedná se o oddělený systém EZS s ústřednou,klávesnicí,sirénou a detektorem PIR.
- Upozornění :** Všechna nová komunikační zařízení musí být kompaktabilní se stávajícím zařízením.