



PRAVÁ ČÁST-původně přístavba z roku 1990

Č.	Úzel místnosti	Plocha m ²	Podlahy	Povrchy stěn	Povrchy stropů	Pozn.
	celkem prováděná čísla	285,9m ²				
2.17	Skolistr – terénní prac.	26,6	nová vinyl-podlaha Pa15	lokální oprava cca 50% omítek, nová malba Pa15	nový kazet-podhled Pa13 s.v.=3,45m	
2.18	Skolistr – terénní prac.	26,3	nová vinyl-podlaha Pa15	lokální oprava cca 50% omítek, nová malba Pa15	nový kazet-podhled Pa13 s.v.=3,45m	
2.19	Skolistr – vedoucí	33,7	nová vinyl-podlaha Pa15	lokální oprava cca 50% omítek, nová malba Pa15	nový kazet-podhled Pa13 s.v.=3,45m	
2.20	neobsazeno					
2.21	Skolení	34,4	stávající PVC	stáv. omítka, malba	stáv. podhled	
2.22	Chodba	4,5	stávající PVC	stáv. omítka, malba	stáv. podhled	
2.23	Kancelář	24,9	stávající PVC	stáv. omítka, malba	stáv. podhled	
2.24	Server	18,3	stávající PVC	stáv. omítka, malba	stáv. podhled	
2.25	Chodba	19,0	nová ker.dlažba stávající teraco	lokální oprava cca 50% omítek, nová malba	nový s.v.=3,300m kazet-podhled Pa13 na stěnach=1,2m	ořezávací nář.
2.26	Schodiště	34,3	očistivý-vyspraný	lokální oprava cca 50% omítek, nová malba	lokální oprava cca 50% omítek, nová malba	na stěnach=1,2m ořezávací nář.
2.27	WC muži	5,8	Pa14 nová ker.dlažba	nová omítka nová malba	nový s.v.=2,51m kazet-podhled Pa13 ker. obklad v=1,8m	
WC	<i>Předstř.</i>	2,2				
WC		1,6				
Pisoř		2,0				
2.28	Úklid	1,7	nová ker.dlažba	nová omítka nová malba	nový s.v.=2,51m kazet-podhled Pa13 ker. obklad v=1,8m	
2.29	WC ženy	10,7	nová ker.dlažba	nová omítka nová malba	nový s.v.=2,51m kazet-podhled Pa13 ker. obklad v=1,8m	
Předstř.		2,6+3,5=6,1				
Hyg.kabina		3,1				
WC		1,5				
2.30	Kuchyňka	11,0	nová vinyl-podlaha Pa15	lokální oprava cca 50% omítek, nová malba Pa15	nový s.v.=3,45m kazet-podhled Pa13 za linkou ker. obklad v=0,75+1,3m	
2.31	Chodba	7,5	nová vinyl-podlaha Pa15	lokální oprava cca 50% omítek, nová malba Pa15	nový s.v.=3,45m kazet-podhled Pa13 za linkou ker. obklad v=0,75+1,3m	
2.32	Ploš	27,2	nová vinyl-podlaha Pa15	lokální oprava cca 50% omítek, nová malba Pa15	nový s.v.=3,45m kazet-podhled Pa13 za linkou ker. obklad v=0,75+1,3m	

fix = ±0,000 = podlaha v chodbě v 1.np

PROJEKTIS S.R.O. - LEGIONÁŘSKÁ 562 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 4932320202 FAX. 4932320202

E-MAIL: P.PRAZKOW@PROJEKTIS.CZ

PROJEKTIS

spol. s r.o.

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

HLAVNÍ PROJEKT.

Ing. Zdeněk Janouš

ZODP.PROJEKT.

Ing. P. Pražčíková

VYPRACOVAL

Ing.P.Pražčíková

KONTROLOVAL

INVESTOR: MĚSTO Dvůr Králové n.L.

Nám.T.G.Masaryka 38,544 17 DK N.L.

AKCE: REKONSTRUKCE ŠKOLY J.A.KOMENSKÉHO

PRO ÚČELÝ MŮJ VE DVŮŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM – 2.NP ať 4.NP (III.etapa)

stavební řešení

FORMÁT

6,0 x A4

DATUM

prosinec 2020

ÚČEL

Změna stavby

ČÍS.KOPIE

ČÍS.ZAKÁZKY

2364/III.–ZS

MĚŘÍTKO

ČÍS.VÝKRESU

OBSAH VÝKRESU: nový stav

Půdorys 2.np

1:100

PBŘ 04

