

BÖGL a KRÝSL, k.s.

REKAPITULACE

Náměstí T.G. Masaryka

SO 01	Komunikace vozidlové	4 201 100,38 Kč
SO 02	Komunikace pro pěší	3 136 416,17 Kč
SO 03	Dopravně zklidněné plochy	8 452 177,58 Kč
SO 04	Veřejné osvětlení	2 779 896,03 Kč
SO 06	Slavnostní osvětlení	317 147,83 Kč
SO 07	Osvětlení mobiliáře	121 045,99 Kč
SO 08	Prostorové ozvučení	244 227,62 Kč
SO 09	Přeložky sdělovacích vedení	190 058,12 Kč
SO 10	Kanalizace dešťová	620 469,09 Kč
SO 11	Přeložky vodovodu	651 847,78 Kč
SO 12	Sadové úpravy	245 564,00 Kč
SO 13	Drobná architektura a mobiliář	1 397 692,00 Kč
	Celkem bez DPH	22 357 642,57 Kč
	DPH - 20%	4 471 528,51 Kč
	Cena vč. DPH	26 829 171,09 Kč

V Dobřanech dne 4.3.2010

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Dvůr Králové nad Labem - Rekonstrukce nám. T. G. Masaryka a přilehlých ulic
Objekt: SO 01 Komunikace vozidlové
Část:
JKSO: 822 27

Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem
Zhotovitel: BÖGL a KRYSL, k.s.
Datum: 4.3.2010

P.Č.	TV	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D				HSV					
D				1					
1	K	001	120001101	Zemní práce				3 650 343,18	
2	K	001	122022022	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	65,000	278,00	308 618,47	
3	K	001	122022029	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3	m3	614,550	66,80	41 051,94	
4	K	001	130901121	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost	m3	614,550	19,10	11 737,91	
5	K	001	132201101	Bourání konstrukcí v hloubených výkopkách ze zdiva z betonu prostého	m3	1,400	5 730,00	8 022,00	
6	K	001	132201109	Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	42,170	274,00	11 554,58	
7	K	001	133201101	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3	m3	42,170	14,00	590,38	
8	K	001	133201109	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	23,800	686,00	16 326,80	
9	K	001	162701105	Příplatek za lepihost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	23,800	40,00	952,00	
10	K	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	660,770	125,00	82 596,25	
11	K	001	171101104	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	1,400	125,00	175,00	
12	K	001	171201201	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 102 % PS	m3	19,750	69,80	1 378,55	
13	K	001	175101201	Uložení sypaniny na skládky	m3	662,170	14,40	9 535,25	
14	M	MAT	583373010	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje	t	19,140	241,00	4 612,74	
15	K	001	181101102	šterkopisek frakce 0-22 třída B	t	36,366	260,00	9 455,16	
16	K	001	979097115	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	2 600,200	9,60	24 961,92	
17	K	221	113201112	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	1 191,906	50,00	59 595,30	
18	K	221	113203111	Bourání konstrukcí				564 157,01	
19	K	221	979024443	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	469,600	83,20	39 070,72	
20	K	221	113106221	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	95,400	44,90	4 283,46	
21	K	221	979082213	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	469,600	22,20	10 425,12	
22	K	221	979082219	Rozebrání dlažeb vozovek pl. přes 50 m2 do 200 m2 z drobných kostek do lože z kam	m2	480,000	14,20	6 816,00	
23	K	221	979084214	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	1 976,384	14,00	27 669,38	
24	K	221	97909131	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	13 960,544	6,50	90 743,54	
25	K	221	979099132	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 2 km	t	139,798	24,00	3 355,15	
26	K	221	979099133	Poplatek za skládku - podklady z kameniva	t	998,680	80,00	79 894,40	
				Obrubníky, dopravní značky - bez poplatku	t	139,798	0,00	0,00	
				Dlažba z kostek, vodící proužky - bez poplatku	t	828,571	0,00	0,00	

27	K	221	979099134	Frézovaná dř - bez poplatku	t	149,133	0,00	0,00
28	K	221	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl nad 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva těžší	m2	2 075,000	13,00	26 975,00
29	K	221	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těžším	m2	2 555,000	16,20	41 391,00
30	K	221	113151114	Odstranění živичného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm	m2	1 165,100	110,00	128 161,00
31	K	221	113106222	Rozebrání podkladu vozovek pl přes 50 m2 do 200 m2 z pískovcové rovnániny	m2	291,500	15,90	4 634,85
32	K	221	113107223	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva dreného tl 300 mm	m2	2 263,500	37,00	83 749,50
33	K	221	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	63,000	31,30	1 971,90
34	K	221	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	41,000	274,00	11 234,00
35	K	221	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	31,000	122,00	3 782,00
	D	21		Trativody				54 333,30
36	K	311	214500211	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 550 mm	m	281,100	84,00	23 612,40
37	M	MAT	583336510	kamenivo těžší hrubé frakce 8-16 třída B	t	58,940	270,00	15 913,80
38	K	311	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	281,100	7,00	1 967,70
39	M	MAT	286112240	trubka drenážní flexibilní D 125 mm	m	285,320	45,00	12 839,40
	D	4		Vodorovné konstrukce				39 102,36
40	K	002	289971211	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 182,000	8,16	9 645,12
41	M	MAT	693660550	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	1 418,400	18,60	26 382,24
42	K	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop - vpusti	m3	1,500	2 050,00	3 075,00
	D	41		Vpusti				109 790,24
43	K	271	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	15,000	1 040,00	15 600,00
44	M	MAT	592238750	Kalový koš	kus	14,140	480,00	6 787,20
45	M	MAT	592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	14,140	247,00	3 492,58
46	M	MAT	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem 45x45x5 cm	kus	14,140	520,00	7 352,80
47	M	MAT	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	14,140	2 004,00	28 336,56
48	M	MAT	592238580	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	14,140	422,00	5 967,08
49	M	MAT	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	14,140	174,00	2 460,36
50	M	MAT	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13	kus	14,140	1 663,00	23 514,82
51	M	MAT	592238760	rám zabetonovaný BEGU DIN 19583-9 D400 500/500 mm	kus	14,140	922,00	13 037,08
52	M	MAT	592238200	vpust betonová uliční odtoková	kus	1,010	576,00	581,76
53	K	271	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 50 kg	kus	14,000	190,00	2 660,00
	D	51		Konstrukce a podklady z kameniva				665 985,00
54	K	221	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	3 090,800	130,00	401 804,00
55	K	221	564861113	Podklad ze štěrku ŠD tl 220 mm	m2	17,000	153,00	2 601,00
56	K	221	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	2 615,800	100,00	261 580,00
	D	52		Podklady stmelené				949 659,65
57	K	221	561202991	Příplatek za vodorovnou dopravu k staveništi od míchacího centra podkladů SC I nebo	t	68,778	1,00	68,78
58	K	221	561202992	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy podkladů SC I nebo SC II	t	137,557	1,00	137,56
59	K	221	561252211	Podklad stabilizovaný cementem SC I v míchacím centru z materiálu nakupovaného tl	m2	649,700	240,00	155 928,00
60	K	221	561262214	Podklad stabilizovaný cementem SC I v míchacím centru z materiálu nakupovaného tl	m2	1 596,800	368,00	587 622,40
61	M	MAT	583373450	štěrkopísek frakce 0-32 třída C	t	867,448	230,40	199 860,02
62	K	221	565135121	Podklad z obalovaného kameniva OKS I tl 50 mm š nad 3 m	m2	15,000	161,00	2 415,00

63	K	221	577155122	Asfaltový beton ABH I vrstva ložní tl 60 mm š nad 3 m	m2	15,000	228,00	3 420,00
64	K	221	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2	m2	30,000	6,93	207,90
	D	53		Kryty živичné				65 996,40
65	K	221	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2	m2	303,800	6,93	2 105,33
66	K	221	577144121	Asfaltový beton ABS I tl 50 mm š nad 3 m	m2	303,800	206,00	62 582,80
67	K	221	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného saponátovým roztokem	m2	288,800	4,53	1 308,26
	D	55		Kryty dlažděné				758 452,20
68	K	221	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	2 306,700	320,00	738 144,00
69	M	MAT	583801100	kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2, I jakost, velikost 10 cm - bílá	t	6,154	3 300,00	20 308,20
	D	91		Ostatní konstrukce a práce				428 757,20
70	K	221	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty	kus	60,000	1,00	60,00
71	M	MAT	404441130	značka svislá reflexní B2	kus	2,000	2 510,00	5 020,00
72	M	MAT	404441131	značka svislá reflexní B24a	kus	2,000	2 510,00	5 020,00
73	M	MAT	404441132	značka svislá reflexní B24b	kus	2,000	2 510,00	5 020,00
74	M	MAT	404441133	značka svislá reflexní B28	kus	3,000	2 510,00	7 530,00
75	M	MAT	404442130	značka svislá reflexní C2a	kus	1,000	2 510,00	2 510,00
76	M	MAT	404442131	značka svislá reflexní C2c	kus	1,000	2 510,00	2 510,00
77	M	MAT	404442132	značka svislá reflexní C2e	kus	1,000	2 510,00	2 510,00
78	M	MAT	404442320	značka svislá reflexní P2	kus	1,000	2 268,00	2 268,00
79	M	MAT	404442326	značka svislá reflexní E2b	kus	2,000	856,00	1 712,00
80	M	MAT	404442324	značka svislá reflexní IP4b	kus	3,000	2 268,00	6 804,00
81	M	MAT	404442323	značka svislá reflexní IP6	kus	5,000	2 268,00	11 340,00
82	M	MAT	404442325	značka svislá reflexní IP10b	kus	2,000	2 268,00	4 536,00
83	M	MAT	404442580	značka svislá reflexní E12	kus	7,000	856,00	5 992,00
84	M	MAT	404442581	značka svislá reflexní IP11b	kus	4,000	2 372,00	9 488,00
85	M	MAT	404442582	značka svislá reflexní IP11c	kus	2,000	2 372,00	4 744,00
86	M	MAT	404442583	značka svislá reflexní IP12	kus	5,000	2 372,00	11 860,00
87	M	MAT	404442820	značka svislá reflexní IS4a	kus	2,000	2 833,00	5 666,00
88	M	MAT	404442821	značka svislá reflexní IS4c	kus	4,000	2 680,00	10 720,00
89	M	MAT	404443340	značka svislá reflexní E8a	kus	4,000	543,00	2 172,00
90	M	MAT	404443341	značka svislá reflexní E8c	kus	4,000	543,00	2 172,00
91	M	MAT	404440040	značka dopravní svislá reflexní P4	kus	1,000	2 402,00	2 402,00
92	M	MAT	404442720	značka svislá reflexní IP25a	kus	1,000	3 776,00	3 776,00
93	M	MAT	404442721	značka svislá reflexní IP25b	kus	1,000	3 776,00	3 776,00
94	M	MAT	404185500	podpěra zemní s jedním šroubem M20 č.v. 73620 (OP)	kus	40,000	492,00	19 680,00
95	K	221	917762111	Osazení odvodňovacího žlabu	m	3,500	400,00	1 400,00
96	M	MAT	1	Odvodňovací žlab DN300	kus	3,500	3 600,00	12 600,00
97	K	221	917161111	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu	m	700,000	180,00	126 000,00
98	K	221	916131111	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	340,800	150,00	51 120,00
99	M	MAT	583801590	kostka dlažební velká, materiálová skupina I/2 velikost 15/17 třída I	t	14,508	2 650,00	38 446,20
100	K	221	916161111	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	140,400	150,00	21 060,00

101	K	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	20,000	530,00	10 600,00
102	K	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šouř	kus	40,000	572,00	22 880,00
103	K	221	919731114	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 250 mm	m	31,000	173,00	5 363,00
104	D		95	DIO				18 480,00
104	K	PK	2	Dopravně inženýrská opatření	kpl	1,000	18 480,00	18 480,00
105	D		99	Přesun hmot HSV				115 768,54
105	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	3 617,767	26,00	94 061,94
106	K	221	998223092	Příplatek za zvětšený přesun pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným do 2000 r	t	3 617,767	6,00	21 706,60
107	D		OST	Ostatní				122 000,00
107	K	PK	21	Rezerva - neočekávané náklady 6% z hl.III	kpl	1,000	122 000,00	122 000,00
				<u>Celkem</u>				<u>4 201 100,38</u>

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Dvůr Králové nad Labem - Rekonstrukce nám. T.G. Masaryka a přilehlých ulic
Objekt: SO 02 Komunikace pro pěší
Část:
JKSO: 822 29

Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem
Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, k.s.
Datum: 4.3.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
D									
D		1		Zemní práce				78 256,22	
1	K	001	120001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,000	278,00	1 668,00	
2	K	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepiovost	m3	39,350	19,10	751,59	
3	K	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	39,350	89,00	3 502,15	
4	K	001	162701105	Vodorovné přemístění z 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	180,920	125,00	22 615,00	
5	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	180,920	60,00	10 855,20	
6	K	001	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných do 102 % PS	m3	216,270	69,80	15 095,65	
7	K	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	2 475,900	9,60	23 768,64	
				Bourání konstrukcí				310 743,64	
8	K	221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	24,300	83,20	2 021,76	
9	K	221	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	24,300	22,20	539,46	
10	K	221	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílů komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	224,800	37,70	8 474,96	
11	K	221	113106111	Rozebrání dlažeb nebo dílů komunikací pro pěší z mozaiky	m2	1 603,000	41,30	66 203,90	
12	K	221	113106122	Rozebrání dlažeb nebo dílů komunikací pro pěší z kamenných dlaždic	m2	47,000	30,30	1 424,10	
13	K	221	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžší	m2	47,000	20,60	968,20	
14	K	221	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžší	m2	224,800	39,50	8 879,60	
15	K	221	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžším nebo MV	m2	1 603,000	55,70	89 287,10	
16	K	221	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkár	m	38,000	321,00	12 198,00	
17	K	221	113201113	Vytrhání odvodňovacích žlabů	m	21,000	100,00	2 100,00	
18	K	221	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžšího tl 200 mm	m2	1 874,800	21,30	39 933,24	
19	K	221	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	45,000	260,00	11 700,00	
20	K	221	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	900,395	12,00	10 804,74	
21	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	6 299,819	5,00	31 499,10	
22	K	221	979084214	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 2 km	t	82,630	24,00	1 983,12	
23	K	221	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	1,330	36,00	47,88	
24	K	221	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	1,330	36,00	47,88	
25	K	221	979099131	Poplatek za skládku - podklady z kameniva	t	449,952	50,00	22 497,60	
26	K	221	979099132	Obrubníky, zámková dlažba, kamenné desky, žlaby - bez poplatku	t	82,630	0,00	0,00	

27	K	221	979099133	Dlažba z mozaiky - bez poplatku	t	450,443	0,00	0,00
28	K	221	979099134	Poplatek za skládku - zábradlí	t	1,330	100,00	133,00
29	D	51		Konstrukce a podklady z kameniva				173 313,00
	K	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	2 475,900	70,00	173 313,00
	D	52		Podklady stmelené				465 595,02
30	K	221	561202991	Příplatek za vodorovnou dopravu k staveništi od míchacího centra podkladů SC I nebo SC II	t	36,643	1,00	36,64
31	K	221	561202992	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy podkladů SC I nebo SC II	t	73,286	1,00	73,29
32	K	221	561232211	Podklad stabilizovaný cementem SC I v míchacím centru z materiálu nakupovaného	m2	2 475,900	145,00	359 005,50
33	M	MAT	583373450	šterkopisek frakce 0-32 třída C	t	462,151	230,40	106 479,59
	D	55		Kryty dlažďené				1 493 957,60
34	K	221	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	47,900	380,00	18 202,00
35	K	221	596111111	Kladení dlažby komunikací pro pěší z mozaiky jednobarevné lože z kameniva těženého	m2	1 906,600	420,00	800 772,00
36	K	221	596132111	Kladení dlažby komunikací pro pěší z mozaiky dvou a vícebarevné lože z MV	m2	381,700	450,00	171 765,00
37	M	MAT	583800101	mozaika dlažební dvoubarevná, materiálová skupina I/2 4/6 cm	t	4,375	6 600,00	28 875,00
38	M	MAT	583800100	mozaika dlažební, materiálová skupina I/2 4/6 cm	t	118,800	3 800,00	451 440,00
39	K	221	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	5,700	140,00	798,00
40	M	MAT	592453090	dlažba kostková pro nevidomé	m2	69,080	320,00	22 105,60
	D	91		Ostatní konstrukce a práce				42 584,00
41	K	221	917161111	Osazení chodnikového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu	m	12,300	180,00	2 214,00
42	K	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	20,000	1 220,00	24 400,00
43	K	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoufu	kus	20,000	698,00	13 960,00
44	K	221	917762111	Osazení odvodňovacího žlabu	m	6,000	185,00	1 110,00
45	M	MAT	1	Odvodňovací žlab DN100	kus	6,000	150,00	900,00
	D	OST		Ostatní				92 000,00
46	K	PK	21	Rezerva - neočekávané náklady 6% hl.III	kpl	1,000	92 000,00	92 000,00
	D	99		Přesun hmot HSV				73 397,01
47	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	1 504,037	48,80	73 397,01
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 338,63
	D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 660,85
48	K	711	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	197,100	13,50	105,34
49	K	711	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,152	693,00	10 572,44
50	M	MAT	283230420	folie multifunkční profilovaná (nopová)	m2	236,520	44,70	393 231,06
	D	772		Podlahy z kamene				91 080,00
51	K	772	772521160	Kladení dlažby z kamene pravoúhlých desek a dlaždic tl 60 a 70 mm	m2	202,400	450,00	214 160,40
52	M	MAT	583841080	deska dlažební formátová pískovcová 40x40x8 cm povrch rýhovaný	m2	69,084	3 100,00	70 237,42
53	M	MAT	583841081	deska dlažební formátová pískovcová 40x25x8 cm povrch hladký	m2	44,036	1 595,00	17 753,24
54	K	772	998772101	Přesun hmot pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	t	48,907	363,00	3 136 416,17
				<u>Celkem</u>				

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Dvůr Králové nad Labem - Rekonstrukce nám. T.G. Masaryka a přilehlých ulic
Objekt: SO 03 Dopravně zklidňené plochy

JKSO: 822 27

Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem

Zhotoviteľ: BÖGL a KRÝSL, k.s.

Datum: 4.3.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
D 1 Zemní práce									
1	K	001	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	215,000	178,00	809 850,80	
2	K	001	11201101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 10 mm i s kořený z celkové plochy do	m2	160,000	31,80	38 270,00	
3	K	001	11201401	Spalení křovin a stromů průměru kmene do 10 mm	m2	160,000	20,30	5 088,00	
4	K	001	11201101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	6,000	129,00	3 248,00	
5	K	001	11201121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	5,000	73,80	774,00	
6	K	001	112201101	Odstanění pařezů D do 300 mm	kus	11,000	210,00	369,00	
7	K	001	11201501	Spálení větví	kus	11,000	344,00	2 310,00	
8	K	001	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	6,000	23,70	3 784,00	
9	K	001	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	5,000	29,80	142,20	
10	K	001	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	6,000	348,00	149,00	
11	K	001	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	5,000	332,00	2 088,00	
12	K	001	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	11,000	92,00	1 660,00	
13	K	001	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKC	kus	6,000	5,68	1 012,00	
14	K	001	162301905	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm Zl	kus	5,000	5,68	34,08	
15	K	001	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm Zl	kus	6,000	11,80	28,40	
16	K	001	162301915	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	5,000	13,80	70,80	
17	K	001	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	11,000	18,10	69,00	
18	K	001	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	160,000	52,40	199,10	
19	K	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	2 089,000	66,80	8 384,00	
20	K	001	131201201	Hloubení jam zapáženy v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	40,630	249,00	139 545,20	
21	K	001	131201209	Příplatek za lepiost u hloubení jam zapáženy v hornině tř. 3	m3	40,630	14,00	10 116,87	
22	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	40,630	61,90	568,82	
23	K	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepiost	m3	2 089,000	14,00	2 515,00	
24	K	001	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykápách ze zdvia z betonu prostého	m3	1,400	5 730,00	29 246,00	
25	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,600	474,00	8 022,00	
26	K	001	132201109	Příplatek za lepiost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	11,600	134,00	5 498,40	
27	K	001	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,100	686,00	1 554,40	
							3 498,60		

28	K	001	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	5,100	100,00	510,00
29	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2 114,950	125,00	264 368,75
30	K	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	1,400	125,00	175,00
31	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 116,350	14,40	30 475,44
32	K	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje	m3	35,730	141,00	5 037,93
33	M	MAT	583373010	šterkopisek frakce 0-22 třída B	t	8,341	260,00	2 168,66
34	K	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	5 128,620	9,60	49 234,75
35	K	001	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	3 792,708	50,00	189 635,40
	D	11		Bourání konstrukcí				866 237,50
36	K	221	113201112	Výthnutí obrub silničních ležatých	m	347,100	83,20	28 878,72
37	K	221	113204111	Výthnutí obrub záhonových	m	40,100	29,00	1 162,90
38	K	221	979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot - květin	t	157,500	73,00	11 497,50
39	K	221	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	347,100	22,20	7 705,62
40	K	221	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	1 212,555	12,00	14 550,66
41	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	18 258,400	5,00	91 292,00
42	K	221	979084214	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 2 km	t	587,172	24,00	14 092,13
43	K	221	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	3 262,544	33,00	107 663,95
44	K	221	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	3 262,544	33,00	107 663,95
45	K	221	979099131	Podklady z kameniva - poplatek za uložení	t	3 409,169	50,00	170 458,45
46	K	221	979099132	Obrubníky kamenné, kostky, květináče - bez poplatku	t	587,172	0,00	0,00
47	K	221	979099133	Dlažba z drobných kostek, mozaika - bez poplatku	t	957,012	0,00	0,00
48	K	221	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl nad 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva těžší	m2	2 945,000	13,00	38 285,00
49	K	221	113106111	Rozebrání dlažeb nebo dílčů komunikací pro pěší z mozaiky	m2	439,610	41,30	18 155,89
50	K	221	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kamer	m2	789,000	22,20	17 515,80
51	K	221	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těžším	m2	789,000	16,20	12 781,80
52	K	221	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžším	m2	2 997,000	17,90	53 646,30
53	K	221	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžším nebo MV	m2	439,610	55,70	24 486,28
54	K	221	113106222	Rozebrání podkladu vozovek pl přes 50 m2 do 200 m2 z pískovcové rovnániny	m2	291,500	15,90	4 634,85
55	K	221	113106511	Rozebrání dlažeb podkladů vozovek pl nad 200 m2 z pískovcové dlažby a rovnániny	m2	7 820,000	17,40	136 068,00
56	K	221	113107222	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drobného tl 200 mm	m2	227,000	25,10	5 697,70
	D	2		Zakládání				24 364,16
57	K	011	275321411	Základové patky ze ŽB tř. C 20/25	m3	9,288	2 070,00	19 226,16
58	K	011	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	18,100	161,00	2 914,10
59	K	011	275351216	Odstranění bednění stěn základových pater	m2	18,100	39,00	705,90
60	K	011	275361821	Výztuž základových pater betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,069	22 000,00	1 518,00
	D	21		Trativody				14 609,56
61	K	311	214500211	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopiskem v do 550 mm	m	77,200	66,80	5 156,96
62	M	MAT	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 třída B	t	16,187	308,80	4 998,55
63	K	311	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	77,200	5,93	457,80
64	M	MAT	286112240	trubka drenážní flexibilní D 125 mm	m	78,358	51,00	3 996,26
	D	4		Vodorovné konstrukce				75 873,26

65	K	002	289971211	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	2 442,200	8,16	19 928,35
66	M	MAT	693660550	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	2 930,640	18,60	54 509,90
67	K	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop - vpusti	m3	0,700	2 050,00	1 435,00
	D	41		Vpusti				47 269,60
68	K	271	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	7,000	1 040,00	7 280,00
69	M	MAT	592238200	vpust' betonová uliční odtoková	kus	7,141	5 600,00	39 989,60
	D	51		Konstrukce a podklady z kameniva				2 631 587,00
70	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	10 770,400	95,00	1 023 188,00
71	K	221	564982111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	4 566,210	180,00	821 917,80
72	K	221	564861114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 230 mm	m2	5 140,400	153,00	786 481,20
	D	52		Podklady stmelené				205 207,42
73	K	221	561202991	Příplatek za vodorovnou dopravu k staveništi od míchacího centra podkladů SC I nebo	t	14,957	1,00	14,96
74	K	221	561202992	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy podkladů SC I nebo SC II	t	29,914	1,00	29,91
75	K	221	561262214	Podklad stabilizovaný cementem SC I v míchacím centru z materiálu nakupovaného tl	m2	439,400	368,00	161 699,20
76	M	MAT	583373450	šterkopisek frakce 0-32 třída C	t	188,643	230,40	43 463,35
	D	55		Kryty dlažďené				2 964 599,88
77	K	221	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	4 684,810	380,00	1 780 227,80
78	K	221	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	190,700	310,00	59 117,00
79	M	MAT	583801100	kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2, I, jakost, velikost 10 cm - bílá	t	476,803	2 360,00	1 125 255,08
	D	91		Ostatní konstrukce a práce				258 551,00
80	K	221	917762111	Osazení odvodňovacího žlabu	m	46,000	200,00	9 200,00
81	M	MAT	1	Odvodňovací žlab DN300	m	46,000	3 200,00	147 200,00
82	K	221	916131111	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	167,200	150,00	25 080,00
83	K	221	916161111	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	167,200	150,00	25 080,00
84	K	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	20,000	1 220,00	24 400,00
85	K	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šouť	kus	30,000	698,00	20 940,00
86	K	011	953943125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	1,000	315,00	315,00
87	M	MAT	142359100	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D377 tl 9,0 mm	m	2,000	3 168,00	6 336,00
	D	95		DIO				40 000,00
88	K	PK	2	Dopravně inženýrská opatření	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
	D	OST		Ostatní				150 000,00
89	K	PK	21	Rezerva - neočekávané náklady 3% z hl.III	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00
	D	99		Přesun hmot HSV				328 942,11
90	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	9 157,631	26,00	238 098,41
91	K	221	998223092	Příplatek za zvětšený přesun pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným do 2000 r	t	9 157,631	9,92	90 843,70
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 402,18
	D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				479,25
92	K	711	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	35,500	13,50	479,25
93	K	711	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,027	693,00	18,71
94	M	MAT	283230420	folie multifunkční profilovaná (nopová) GUTTABETA N 0,5 x 20 m	m2	42,600	44,70	1 904,22
	D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				997,45

95	K	721	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	5,000	199,00	995,00
96	K	721	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,006	409,00	2,45
	D		767	Konstrukce zámečnické				9 959,78
97	K	767	767995105	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	80,643	26,20	2 112,85
98	M	MAT	553960189	Výroba a dodávka nerezového poklopu	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
99	K	767	767995106	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	127,170	19,80	2 517,97
100	M	MAT	136112380	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 15x1000x2000 mm	t	0,127	21 040,00	2 672,08
101	K	767	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,217	723,00	156,89
	D		772	Podlahy z kamene				21 725,88
102	K	772	772521160	Kladení dlažby z kamene pravoúhlých desek a dlaždic tl 60 a 70 mm	m2	6,600	700,00	4 620,00
103	M	MAT	583841080	deska dlažební formátová pískovcová 40x40x8 cm povrch ryhovaný	m2	3,740	3 100,00	11 594,00
104	M	MAT	583841081	deska dlažební formátová pískovcová 40x25x8 cm povrch hladký	m2	2,930	1 595,00	4 673,35
105	K	772	998772101	Přesun hmot pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	t	2,310	363,00	838,53
				<u>Celkem</u>				<u>8 452 177,58</u>

**Obvůr Králové nad Labem – Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a přilehlých ulic J.Hory,
Švehlovy a Palackého**

Stavební objekt : SO04 - Veřejné osvětlení

Název profese : ELEKTRO

Vypracoval: INEX CS, a.s.

16.3.2009

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
--------	--------------	------	----------	------------	------

Rekapitulace nákladů

1. Elektromontáže dle ceníku 21M	kpl	1,00	112 430	112 430
2. Elektromontáže dle ceníku 22M	kpl	1,00	42 800	42 800
3. Stavební práce dle ceníku	kpl	1,00	2 827	2 827
4. Zemní práce dle ceníku 46M	kpl	1,00	341 459	341 459
5. Materiál nosný	kpl	1,00	2 030 660	2 030 660
6. Dodávky zařízení	kpl	1,00	216 920	216 920
7. Hodinová zúčtovací sazba	kpl	1,00	32 800	32 800

Orientační náklady celkem bez DPH:

2 779 896

DPH bude účtováno podle platných předpisů v době provádění díla.

*Doplnění ostatních přidružených položek jako doprava na místo montáží,
přesun zařízení, GZS apod. je předmětem realizační firmy*

VC 7/155 CENÍK 21M - ELEKTROMONTÁŽE

pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	cena
210010003	trubka oheb.el.inst. typ 23 pr.23mm (PO)	m	90,00	27,00	2 430,00
210202014	1x150W parkové na sloupu 6m, nepř.nasvětlení	ks	22,00	250,00	5 500,00
210202016	1x70W zemní zapuštěné	ks	41,00	250,00	10 250,00
210204011	stožár ocelový délky 6m	ks	22,00	500,00	11 000,00
210204201	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	ks	22,00	180,00	3 960,00
215311120	skříň pojist.přípoj.plast. SS	ks	3,00	250,00	750,00
210191502	usazení tenkocementové skříně SR	ks	1,00	350,00	350,00
210191005	rozvaděč zásuvkový, venkovní, zápusťný	ks	5,00	350,00	1 750,00
210102001	spojka epoxid. pro celoplast.kab. do 4x25 mm2/1kV	ks	1,00	500,00	500,00
210810006	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (VU)	ks	305,00	12,00	3 660,00
210810007	CYKY-CYKYm 3Cx4 mm2 750V (VU)	ks	1 400,00	12,00	16 800,00
210810013	CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (VU)	m	415,00	15,00	6 225,00
210810014	CYKY-CYKYm 4Bx16 mm2 750V (VU)	m	630,00	17,00	10 710,00
210810014	CYKY-CYKYm 5Cx16 mm2 750V (VU)	m	400,00	17,00	6 800,00
210810016	CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (VU)	m	100,00	12,00	1 200,00
210190006	mont.oceloplech.rozvodnic do 300kg RVO	m	1,00	550,00	550,00
210220022	uzem. v zemi FeZn Ý 8 mm vč.svorek;propoj.aj.	m	1 200,00	20,00	24 000,00
210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(SP01)	ks	22,00	59,00	1 298,00
210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS)	m	50,00	42,00	2 100,00
210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	18,00	12,00	216,00
210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	ks	24,00	14,00	336,00
210100003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	ks	40,00	20,00	800,00
	Recyklační poplatek - svítidlo	ks	63,00	9,00	567,00
	Recyklační poplatek - sv.zdroj	ks	63,00	6,00	378,00

Montáže celkem : 112 130,00

DEMONTÁŽE

210190005	oceloplech.rozvodnice RVO stávající	ks	* 1,00	300,00	300,00
				Demontáže celkem :	300,00

Celkem : 112 430,00

VC 7/156 CENÍK 22M - ELEKTROMONTÁŽE

pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	cena
0260535	trubka ohebná HDPE 40 zelená, volně	m	1 200,00	15,00	18 000,00
	koncovka Plasson	ks	60,00	85,00	5 100,00
0260387	skříň kabelová zemní Carson Polyvualt 2436-760	ks	4,00	2 300,00	9 200,00
0260388	skříň kabelová zemní Carson Polyvualt 2424-760	ks	5,00	2 100,00	10 500,00
				Celkem :	42 800,00

VC CENÍK 46M - ZEMNÍ PRÁCE

pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	cena
0050003	jáma pro J stožár jedn.6-8m v rovině zem.tř.3	ks	22,00	634,50	13 959,00
0080001	betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	m3	8,00	1 450,89	11 607,12
0100001	pouzdrový zákl.pro stožár VO mimo trasu	ks	22,00	437,22	9 618,84
0050602	ruční výkop jámy zem.tř.3-4	m3	3,00	688,50	2 065,50
0030092	vytrhání podlahy z pískovcových bloků - malta	m	100,00	48,60	4 860,00
0620021	položení stáv.pískovcových bloků - malta	m	100,00	31,95	3 195,00
0510021	kabel.prostup z PVC roury světl.do 5cm	m	1 580,00	16,25	25 675,00
0510021	kabel.prostup z PVC roury světl.do 7cm	m	1 700,00	16,25	27 625,00
0510022	kabel.prostup z PVC roury světl.do 11cm	m	40,00	47,66	1 906,40
0490051	vypodl.,odděl. a krytí spojky pro kab.1kV	ks	1,00	63,45	63,45
0230003	rýha ruč.pro spojku kab.do 1kV zem.tř.3	ks	1,00	571,50	571,50
0270041	zazdění skříně SP a SR	ks	7,00	748,31	5 238,17
0270066	zazdění otvoru po demont.rozvaděči RVO	ks	1,00	4 132,04	4 132,04
0200163	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3,obsaz.trasa	m	430,00	110,70	47 601,00
0200163	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	m	600,00	92,25	55 350,00
0200263	kabel.rýha 50cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3,obsaz.trasa	m	80,00	132,30	10 584,00
0200263	kabel.rýha 50cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	m	120,00	110,25	13 230,00
0200863	kabel.rýha 80cm/šíř. 100cm/hl. zem.tř.3,obs.trasa	m	30,00	283,50	8 505,00
0560163	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	m	1 150,00	34,65	39 847,50
0560263	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	m	200,00	51,75	10 350,00
0560863	ruč.zához.kab.rýhy 80cm šíř.100cm hl.zem.tř.3	m	30,00	101,25	3 037,50
0490012	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	m	1 270,00	4,86	6 172,20
0600001	odvoz zeminy do 1km	m3	11,00	135,00	1 485,00
0620013	provizorní úprava terénu zem.tř.3	m2	717,00	30,15	21 617,55
	hutnění zeminy	m3	390,00	33,75	13 162,50
				Celkem :	341 459,27

VC CENÍK - STAVEBNÍ PRÁCE

pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	cena
97403-1121	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	m	26,00	34,48	896,48
97303-1345	vysek.zdi cihl.malt.váp.kapsy do 0.25m2 hl.<300mm	ks	3,00	120,02	360,06
	zazdění a začištění rýhy 30x30mm	m	26,00	60,41	1 570,66
				Celkem :	2 827,20

MATERIÁL NOSNÝ

pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	cena
00241	trubka ohebná HDPE 40 zelená	m	1 200,00	30,00	36 000,00
	koncovka Plasson	ks	60,00	250,00	15 000,00
00033	skříň kabelová Carson Polyvualt 2436-760	ks	4,00	11 600,00	46 400,00
	víko skříně se zámkovou dlažbou	ks	4,00	4 900,00	19 600,00
00033	skříň kabelová Carson Polyvualt 2424-760	ks	5,00	7 200,00	36 000,00
	víko skříně se zámkovou dlažbou	ks	5,00	4 200,00	21 000,00
00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 Ý 23	m	90,00	8,00	720,00
01069	sloup ocelový 6m zink.+RAL *	ks	22,00	9 500,00	209 000,00
01154	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh SS9.16	ks	22,00	490,00	10 780,00
31922	skříň pojist.přípoj.plast. SS100	ks	1,00	4 120,00	4 120,00
	skříň pojistková plastová SS 200	ks	1,00	4 315,00	4 315,00
	skříň pojistková plastová SS 300	ks	1,00	4 850,00	4 850,00

	skřín pojistková plastová SR 201	ks	1,00	5 650,00	5 650,00
	zásuvkový rozvaděč zapuř. EK 809, 6x1f, 2x3f-16A	ks	5,00	4 000,00	20 000,00
62	spojka epoxidová SSU1S 1kV *	ks	1,00	235,00	235,00
918	CYKY 3Cx2.5mm2	m	305,00	15,00	4 575,00
3922	CYKY 3Cx4mm2	m	1 400,00	25,00	35 000,00
02944	CYKY 4Bx10mm2	m	415,00	81,00	33 615,00
02945	CYKY 4Bx16mm2	m	630,00	127,00	80 010,00
02945	CYKY 5Cx16mm2	m	400,00	153,00	61 200,00
02961	CYKY 5Cx2.5mm2	m	100,00	25,00	2 500,00
01403	FeZn Ý 8mm	m	1 200,00	21,00	25 200,00
01473	spojovací svorka SS	ks	60,00	7,00	420,00
01429	svorka připojovací SP1	ks	22,00	10,00	220,00
	beton prostý	m3	8,00	2 154,00	17 232,00
90027	trubka rovná z PVC DN 50 *	m	1 580,00	19,00	30 020,00
90027	trubka rovná z PVC DN 70 *	m	1 700,00	32,00	54 400,00
90030	trubka korugovaná DN110 *	m	40,00	43,00	1 720,00
01594	kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-07 16/6	ks	40,00	29,00	1 160,00
90006	fólie z polyetylenu šíře 330mm *	m	1 270,00	3,00	3 810,00
01054	BE 5206.LTD hliník, na sloup	ks	22,00	39 700,00	873 400,00
01220	výbojka HST-DE 150W	ks	22,00	920,00	20 240,00
	čip s kontakt.výstupem Dat-mo-Lux Brno	ks	2,00	2 600,00	5 200,00
47234	Z09.756AS914.LM zemní-kařna Záboj	ks	4,00	7 100,00	28 400,00
01261	výbojka HIT 70W G8,5	ks	4,00	680,00	2 720,00
	Z12.309.LM – čočka – Mar.sousoší	ks	3,00	630,00	1 890,00
	výbojka HIT-TC-CE 35W G8,5	ks	3,00	790,00	2 370,00
	Z12.8753.18LM zemní – Mar.sousoší	ks	3,00	20 500,00	61 500,00
	Z09.077AS113.LM - pod stromy	ks	34,00	5 200,00	176 800,00
	výbojka HIT 70W G12	ks	34,00	620,00	21 080,00
	box	ks	34,00	490,00	16 660,00
				Mezisoučet celkem :	1 995 012,00
	Prořez 5%			242100	12 105,00
				mezisoučet :	2 007 117,00
	Podružný materiál 3%			784752	23 542,56
				Materiál celkem :	2 030 659,56

DODÁVKY ZAŘÍZENÍ

pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	cena
	rozvaděč RVO dle nabídky DAT-mo-LUX + KN	ks	1,00	199 000,00	199 000,00
	proudový chránič 3x100A-0,03A	ks	1,00	3 580,00	3 580,00
	jistič 3x100A, char.C	ks	1,00	2 290,00	2 290,00
	jistič 3x40A, char.C	ks	2,00	840,00	1 680,00
	jistič 3x6A, char.C	ks	2,00	635,00	1 270,00
	měřicí trafo proudu, 100/5A, 5VA	ks	3,00	1 600,00	4 800,00
	kontrolní převod. elektroměr, 100/5A, na DIN liřtu	ks	1,00	4 300,00	4 300,00
				Celkem :	216 920,00

HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA

1	výchozí revize elektro	hod.	26,00	280,00	7 280,00
2	přepojení stáv.rozvodu VO na nový rozvaděč	hod.	16,00	250,00	4 000,00
3	práce mino ceníky, práce pomocné	hod.	36,00	220,00	7 920,00
4	dozbrojení stáv.rozvaděče v MU - práce	hod.	16,00	250,00	4 000,00
5	jeřáb pro montáž a usazení stožáru VO	hod.	12,00	500,00	6 000,00
6	montážní plořina	hod.	12,00	300,00	3 600,00
				Celkem :	32 800,00

List1

Dvůr Králové nad Labem- rekonstr.nám.TGM a přilehl.ulic J.Hory, Švehlova a Palackého
SO 06 - Slavnostní osvětlení

REKAPITULACE ROZPOČTU 06

A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	základ DPH
1. Elektromontáže dle ceníku 21M	6 523
2. Materiál nosný	267 883
3. Podružný materiál = 5.00% z materiálu nosného	0
4. Podíl přidružených výkonů = 1.0% z 21M + materiál	2 744
5. Provoz investora = 1.00% z 21M+22M+materiál	2 744
6. Ceník 46M	21 253
7. Doprava pracovníků na místo montáže	6 000
CELKEM URN :	307 148
B. HZS	
8. Hodinová zúčtovací sazba	
CELKEM HZS :	3 140
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
9. GZS = 2.50% z 21M+22M+materiál	6 860
CELKEM VRN :	6 860
CELKEM - NÁKLADY BEZ DPH	317 148
CELKEM - DPH	63 430
CELKEM - NÁKLADY VČETNĚ DPH	380 577
Haléřové vyrovnání :	
Upravená cena celkem :	

List I

Název : Dvůr Králové nad Labem- rekonstr.nám.TGM a přilehlých ulic J.Hory, Švehlova a Palackého
SO 06 - Slavnostní osvětlení

Vlastní rozpočet SO 06, pouze materiál

VC 7/155 CENÍK 21M - ELEKTROMONTÁŽE

číslo	název	cena/j. (Kč)	jedn.	množství	celk.cena (Kč)
210810006	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (VU)	8,75	m	100	875,0
210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	10,15	ks	15	152,3
210202010	SILL 1x70W HQI-T na konzoli na sloupu VO	183,75	ks	17	3 123,8
210202016	SILL 1x35W HQI-T zemní	141,75	ks	7	992,3
	čip s kontakt.výstupem - Dat-mo-Lux Brno	150,01	ks	7	1 050,1
	recyklace svítidla	9	ks	6	54,0
	recyklace zdroje světla	6	ks	6	36,0
210021011	zhotovení otvoru kruh. P 16-21 bez závitů	34,65	ks	6	207,9
215891120	kabelová vývodka P21-29	5,36	ks	6	32,2
Celkem :					6 523,4

VC CENÍK 46M - ZEMNÍ PRÁCE

číslo	název	cena/j. (Kč)	jedn.	množství	celk.cena (Kč)
0010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	936	km	0,1	93,6
0200163	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	92,25	m	90	8 302,5
0200283	kabel.rýha 35cm/šíř. 100cm/hl. zem.tř.3, obs.trasa	175,5	m	20	3 510,0
0490012	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	4,86	m	100	486,0
0510021	kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm	16,25	m	100	1 625,0
0560163	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	34,65	m	90	3 118,5
0560283	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.100cm hl.zem.tř.3	63	m	20	1 260,0
0620013	provizorní úprava terénu zem.tř.3	30,15	m2	50	1 507,5
	hutněním zeminy	33,75	m3	40	1 350,0
Celkem :					21 253,1

HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA

číslo	název	cena/j. (Kč)	jedn.	množství	celk.cena (Kč)
1	výchozí revize elektro	200	hod.	10	2 000,0
2	nastavení a seřízení osvětlení	190	hod.	6	1 140,0
Celkem :					3 140,0

MATERIÁL NOSNÝ

číslo	název	cena/j. (Kč)	jedn.	množství	celk.cena (Kč)
33918	CYKY 3Cx2.5mm2	14,3	m	100	1 430,0
	čip s kontakt.výstupem - Dat-mo-Lux	2850	ks	7	19 950,0
16096	vývodka rovná PH 4821/P	8,56	ks	6	51,4
	konzole kovová pro uchycení svítidel na sloup VO	2310	ks	6	13 860,0
90006	fólie z polyetylenů šíře 330mm *	2,2	m	100	220,0
90027	trubka rovná z PVC DN 50 *	20,57	m	100	2 057,0
01050	SILL 030200736, 1xHQI-T 70W	8021,2	ks	10	80 212,0
01261	výbojka HQI-T 70W	638	ks	10	6 380,0
	SILL 030100736, 1xHQI-T 70W	8258,8	ks	2	16 517,6
	výbojka HQI-T 70W	638	ks	2	1 276,0
	SILL 031000739, 1xHIPAR-L30, E27, 1x70W	6399,8	ks	5	31 999,0
	výbojka HIPAR-L30, E27, 1x70W	955,9	ks	5	4 779,5
47234	SILL 485500336 zemní asymetrické, 1xHQI-T 35W	12107,7	ks	7	84 753,9
01261	výbojka HQI-T 35W	628,1	ks	7	4 396,7

Celkem : 267 883,1

**Dvůr Králové nad Labem – Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a přilehlých ulic J.Hory,
Švehlovy a Palackého**

Stavební objekt : SO07 - Osvětlení mobiliáře

Název profese : ELEKTRO

Vypracoval: INEX CS, a.s.

4.3.2010

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
--------	--------------	------	----------	------------	------

REKAPITULACE NÁKLADŮ

1. Elektromontáže dle ceníku 21M	kpl	1,00	6 440,87	6 440,87
2. Zemní práce dle ceníku 46M	kpl	1,00	7 122,50	7 122,50
2. Materiál nosný	kpl	1	103 602,62	103 602,62
3. Hodinová zúčtovací sazba	kpl	1	3 880,00	3 880,00

Orientační náklady celkem bez DPH:

121 045,99

DPH bude účtováno podle platných předpisů v době provádění díla.

*Doplnění ostatních přidružených položek jako doprava na místo montáží,
přesun zařízení, GZS apod. je předmětem realizační firmy*

VC 7/155 CENÍK 21M - ELEKTROMONTÁŽE

pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	cena
0510021	kabel.prostup z PVC roury světl.do 5cm	m	160,00	14,46	2 313,60
210170121	3-fáz.transf.nn v krytu 1prim.-1sek. do 500VA	ks	6,00	181,58	1 089,48
210202016	1x70W zemní zapuštěné	ks	6,00	141,75	850,50
210810006	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (VU)	m	25,00	8,75	218,75
210810007	CYKY-CYKYm 3Cx4 mm2 750V (VU)	m	180,00	8,75	1 575,00
210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	24,00	10,15	243,60
210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	ks	6,00	11,38	68,28
	Recyklační poplatek - svítidlo	ks	6,00	8,40	50,40
	Recyklační poplatek - sv.zdroj	ks	6,00	5,21	31,26
				Celkem :	6 440,87

MATERIÁL NOSNÝ

pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	cena
33918	CYKY 3Cx2.5mm2	m	25,00	14,30	357,50
33922	CYKY 3Cx4mm2	m	180,00	22,77	4 098,60
90027	trubka rovná z PVC DN 50	m	160,00	20,57	3 291,20
90006	fólie z polyetylenu šíře 330mm	m	160,00	2,20	352,00
31710	1-fáz.transf.nn 1prim.-1sek.100VA v krabici	ks	6,00	990,00	5 940,00
	Z09.797AS328.LM - lavičky	ks	18,00	4455,00	80 190,00
	box	ks	18,00	87,00	1 566,00
				Mezisoučet celkem :	95 795,30
					4 789,77
				mezisoučet :	100 585,07
					3 017,55
				Materiál celkem :	103 602,62

Prořez 5%

Podružný materiál 3%

HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA

1	výchozí revize elektro	hod.	8,00	200,00	1 600,00
2	práce mimo ceníky, práce pomocné	hod.	12,00	190,00	2 280,00
Celkem :					3 880,00

VC CENÍK 46M - ZEMNÍ PRÁCE

pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	cena
0510021	kabel.prostup z PVC roury světl.do 5cm	m	160,00	16,25	2 600,00
200163	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	m	24,00	92,25	2 214,00
560163	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř. 80Cm hl. zem.tř.3	m	24,00	34,65	831,60
490012	folie výstražná z PVC šířky 33cm	m	160,00	4,86	777,60
620013	provizorní úprava terénu zem.tř.3	m2	12,00	30,15	361,80
	hutnění zeminy	m3	10,00	33,75	337,50
Celkem :					7 122,50

**Dvůr Králové nad Labem – Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a přilehlých ulic J.Hory, Švehlovy
Palackého**

Stavební objekt : SO08 - Prostorové ozvučení

Rekapitulace SO 08

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	hožs	jedn. cena	Cena
--------	--------------	------	------	------------	------

REKAPITULACE ROZPOČTU

A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	základ DPH	základ 19%
	1. Elektromontáže dle ceníku 21M	kpl	1 8 593,6
	2. Materiál nosný	kpl	1 55 823,5
	3. Podružný materiál = 5.00% z materiálu nosného	kpl	1
	4. Podíl přidružených výkonů = 1.0% z 21M + materiál	kpl	1 644,2
	5. Elektromontáže dle ceníku 22M	kpl	1 2 132,7
	6. Demontáže dle ceníku 22M	kpl	1 2 154,7
	7. Podíl přidružených výkonů = 1.0% z ceníku 22M	kpl	1 42,9
	8. Provoz investora = 1.00% z 21M+22M+materiál	kpl	1 687,0
	9. Ceník 46M	kpl	1 43 324,6
	10. Doprava pracovníků na místo montáže	kpl	1 6 000,0
	11. Přesun zařízení = 1.00% z dodávek	kpl	1
	CELKEM URN :		119 403,2
C.	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ		
	12. Dodávka zařízení (specifikace)		118 829,0
	13. Doprava zařízení = 3.60% z dodávek		4 277,8
	CELKEM DODÁVKA :		123 106,8
D.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
	14. GZS = 2.50% z 21M+22M+materiál		1 717,6
	CELKEM VRN :		1 717,6
	CELKEM - NÁKLADY BEZ DPH		244 227,6
	CELKEM - DPH 20%	244 227,6	48 845,5
	CELKEM - NÁKLADY VČETNĚ DPH		293 073,1
	Haléřové vyrovnání :		
	Upravená cena celkem :		

Jvůr Králové nad Labem – Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a přilehlých ulic J.Hory, Švehlovy a Palackého

Stavební objekt : SO08 - Prostorové ozvučení

Rozpis hlavních položek rekapitulace SO 08

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	hožs.	jedn. cena	Cena
--------	--------------	------	-------	------------	------

VC 7/155 CENÍK 21M - ELEKTROMONTÁŽE (pol. č.1 rekapitulace)

číslo	název	cena/j. (Kč)	jedn	množství	celk.cena (Kč)
2108100	CYKY-CYKYm 2Ax4 mm2 750V (VU)	8,8 m		680	5 950,0
2100210	zhotovení otvoru kruh. P 16-21 bez závitů	34,7 ks		4	138,6
2150122	lišta vkladací 40x40mm	27,3 m		50	1 365,0
2100205	zakrytí list vkladacích víčkem	7,4 m		50	367,5
2110100	osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 6	11,4 ks		50	569,0
2101000	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	11,4 ks		16	182,1
2158911	kabelová vývodka P21-29	5,4 ks		4	21,4
Celkem :					8 593,6

VC 7/156 CENÍK 22M - ELEKTROMONTÁŽE (pol. 5+6 rekapitulace)

číslo	název	cena/j. (Kč)	jedn	množství	celk.cena (Kč)
0370002	rozhlas.ústředna 960W-100V na betonovou podlahu	1 068,3 ks		1	1 068,3
0370541	reproduktorová souprava do 100W venkovní	205,7 ks		4	822,9
0370547	konzole pro reproduktor na sloup VO	60,4 ks		4	241,4
D E M O N T Á Ž					
0370423	pracoviště MRU 400 stolní	2 154,7 ks		1	2 154,7
celk.montáž:					2 132,7
celk.demontáž					2 154,7
Celkem :					4 287,4

VC CENÍK 46M - ZEMNÍ PRÁCE (pol.č.9 rekapitulace)

číslo	název	cena/j. (Kč)	jedn	množství	celk.cena (Kč)
0010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	936,0 km		0,16	149,8
0200163	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	92,3 m		140	12 915,0
0200283	kabel.rýha 35cm/šíř. 100cm/hl. zem.tř.3,obs.trasa	175,5 m		15	2 632,5
0420001	kabel.lože z pros.zem.v rýze 65cm tl.5cm	21,2 m		155	3 278,3
0490012	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	4,9 m		155	753,3
0510021	kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm	16,3 m		270	4 387,5
0560163	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	92,3 m		140	12 915,0
0560283	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.100cm hl.zem.tř.3	146,3 m		15	2 193,8
0620013	provizorní úprava terénu zem.tř.3	30,2 m2		80	2 412,0
	hutnění zeminy	33,8 m3		50	1 687,5
Celkem :					43 324,6

MATERIÁL NOSNÝ (pol.č.2 rekapitulace)

číslo	název	cena/j. (Kč)	jedn	množství	celk.cena (Kč)
10633	repro souprava 100W-100V, typ C4100-TW	8898 ks		4.00	35592
10636	konzole pro repro na sloup VO	500 ks		4.00	2000
02902	CYKY 2Ax4mm2	15,73 m		680.00	10696,4
30016	lišta vkladací 40x40mm	31,02 m		50.00	1551
05150	hmoždinka HM6	1,1 ks		50.00	55
16096	vývodka rovná PH 4821/P	8,56 ks		4.00	34,24
90006	fólie z polyetylenu šíře 330mm	2,2 m		155.00	341
90027	trubka rovná z PVC DN 50	20,57 m		270.00	5553,9
Celkem :					55 823,5

DODÁVKY ZAŘÍZENÍ (pol.č.12 rekapitulace)

číslo	název	cena/j. (Kč)	jedn	množství	celk.cena (Kč)
AW5548	linkový zesilovač 480W-100V,řada 5500	21804 ks		2	43608
AC50	sada montážních podpěr do skříní P58xx	433 ks		2	866
P8036	spínací jednotka,6 zon	9578 ks		1	9578
B711-6	stolní mikrofon s předzes., 6 tlač.	6523 ks		1	6523
CV2010	CAT5 Patch cord RJ45, 10m	150 ks		2	300
DMG9016	digitální záznamník zpráv	15916 ks		1	15916
24-2466	Montážní úchyt ve skříní RACK 19-1MU	366 ks		1	366
M936	Mikrofon s vypínačem,kabel 4,5m XLR	926 ks		1	926
MA855-R850	Kit radio-mikro + přijímač UHF	10655 ks		1	10655
S370-R	Tuner SONY	7807 ks		1	7807
S32-R	DVD a MP3 přehrávač SONY	5323 ks		1	5323
P5816-D	mont.skříňka RACK 19, 16U, černá	6802 ks		1	6802
P5202-D	větrací mřížka 2MU	590 ks		2	1180
P5203-D	větrací mřížka 3MU	690 ks		1	690
P5416-D	zadní kryt skříně RACK 19 se zámky,16MU	3309 ks		1	3309
MP-5	montážní příslušenství	4980 ks		1	4980
Celkem :					118 829,0

**Dvůr Králové nad Labem – Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a přilehlých ulic J.Hory,
Švehlovy a Palackého**

Stavební objekt : SO09 - Přeložky sdělovacích vedení

Rekapitulace SO 09

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
--------	--------------	------	----------	------------	------

REKAPITULACE ROZPOČTU

A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	základ DPH	základ 19%	
	1. Materiál nosný	kpl	1	56301
	2. Podružný materiál = 5.00% z materiálu nosného	kpl	1	0
	3. Podíl přidružených výkonů = 1.0% z materiálu	kpl	1	563,01
	4. Elektromontáže dle ceníku 22M	kpl	1	63450
	5. Demontáže dle ceníku 22M	kpl	1	2530
	6. Podíl přidružených výkonů = 1.0% z ceníku 22M	kpl	1	659,8
	7. Provoz investora = 1.00% z 21M+22M+materiál	kpl	1	1222,81
	8. Ceník 46M	kpl	1	49174,47
	9. Doprava pracovníků na místo montáže	kpl	1	7500
	CELKEM URN :			181 401
B.	HZS			
	10. Hodinová zúčtovací sazba			5600
	CELKEM HZS :			5600
D.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
	11. GZS = 2.50% z 21M+22M+materiál			3057
	CELKEM VRN :			3057
CELKEM - NÁKLADY BEZ DPH				190 058,12 Kč
CELKEM - DPH				38 011,62 Kč
CELKEM - NÁKLADY VČETNĚ DPH				228 069,74 Kč
Haléřové vyrovnání :				
Upravená cena celkem :				

**Dvůr Králové nad Labem – Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a přilehlých ulic J.Hory,
Švehlovy a Palackého**

Stavební objekt : SO09 - Přeložky sdělovacích vedení

Rozpis hlavních položek rekapitulace SO 09

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
--------	--------------	------	----------	------------	------

VC 7/156 CENÍK 22M - ELEKTROMONTÁŽE (pol.č.4+5 rekapitulace)

číslo	název	cena/j. (Kč)	jedn.	množství	celk.cena (Kč)
0080013	spojka XAGA 500 pro plast.kab.0,4 Cu do 800 žil	2800	ks	2	5600
0080005	spojka XAGA 500 pro plast.kab.0,4 Cu do 60 žil	7900	ks	2	15800
0260535	trubka HDPE 40, volně	15	m	60	900
	spojka Plasson pro trubku HDPE 40	180	ks	4	720
0061131	TCEPKPFLE 15XN0,4 volně ulož.	32	m	30	960
0061132	TCEPKPFLE 200XN0,4 volně ulož.	65	m	30	1950
0111431	jednosměr.měření na místním sdělovacím kabelu	46	par	430	19780
0111502	číslování oboustranné	650	100žil	8,6	5590
	geodetické zaměření přeložky	8300	ks	1	8300
0061131	TCEPKPFLE 0,4mm do 100XN volně ulož.	35	m	110	3850
	D E M O N T Á Ž				
0061131	TCEPKPFLE 0,4mm do 100XN volně ulož.	23	m	110	2530
	celk.montáž:				63450
	celk.demontáž:				2530
	Celkem :				65980

VC CENÍK 46M - ZEMNÍ PRÁCE (pol.č. 8 rekapitulace)

číslo	název	cena/j. (Kč)	jedn.	množství	celk.cena (Kč)
0010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	936	km	0,12	112,32
0200163	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3,obsaz.trasa	110,7	m	240	26568
0420372	zřiz.lože/kop.písk.zakr.tl.10cm cihl.napříč 35cm	31,32	m	120	3758,4
0490012	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	4,86	m	120	583,2
0490051	vypodl.,odděl. a krytí spojky	63,45	ks	4	253,8
0230003	rýha ruč.pro spojku kab.,zem.tř.3	571,5	ks	4	2286
0560163	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	34,65	m	240	8316
0600001	odvoz zeminy do 1km	135	m3	8	1080
0620013	provizorní úprava terénu zem.tř.3	30,15	m2	120	3618
	hutnění zeminy	33,75	m3	77	2598,75
	Celkem :				49174,47

HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA (oddíl B rekapitulace SO 09)

číslo	název	cena/j. (Kč)	jedn.	množství	celk.cena (Kč)
1	práce mimo ceník při stranové překládce kabelu	280	hod.	20	5600
	Celkem :				5600

MATERIÁL NOSNÝ (pol.č.1 rekapitulace)

číslo	název	cena/j. (Kč)	jedn.	množství	celk.cena (Kč)
11684	Spojka rovná XAGA 500-100-25 460	3900	ks	2	7800
11676	spojka rovná XAGA 500-43-8 300	8600	ks	2	17200
00241	trubka ohebná HDPE 40 zelená	30	m	60	1800
	spojka Plasson pro trubku HDPE 40	350	ks	4	1400
	sdělovací kabel TCEPKPFLE 15XN0,4	62	m	30	1860
	sdělovací kabel TCEPKPFLE 200XN0,4	666	m	30	19980
	vyhledávací zařízení Mini-Marker	545	ks	4	2180
90001	kopaný písek *		m3	7,8	0
90003	cihla pálená 290x140x65 *		ks	1080	0
90006	fólie z polyetyleny šíře 330mm *		3 m	120	360
	mezisoučet :				52580
	Prořez 5%			21840	1092
	mezisoučet :				53672
	Podružný materiál 5%			52580	2629
	Celkem :				56301

SO 10 - kanalizace dešťová

STAVBA OBJEKTU	ODDIL	ČÍSLO	POLOŽKA	TEXT	POLOŽKA	MJ	MNOZSTVÍ	CENA	CENACEL	ME	HMOTNOST	HMOTYCE	KLICE
0001923	0001	001	13000	A01	1 P 131101201 HLOUBENÍ JAM ZAPAZ H0R 1A2 -100M3	MJ	36,442	140,00	5101,88 Kc	0,00000	0,00000	0,00000	10
0001923	0001	001	13000	A01	2 P 131201201 HLOUBENÍ JAM ZAPAZ H0R 3 -100M3	M3	36,442	420,00	15305,64 Kc	0,00000	0,00000	0,00000	10
0001923	0001	001	13000	A01	3 P 131201209 PŘÍP LEPIVOST HLOUB JAM ZAP H0R 3	M3	18,221	12,00	218,65 Kc	0,00000	0,00000	0,00000	10
0001923	0001	001	13000	A01	4 P 132101202 HLOUB RÝH Š -200CM H0R 1A2 -1000M3	M3	149,279	189,00	28213,73 Kc	0,00000	0,00000	0,00000	10
0001923	0001	001	13000	A01	5 P 132201202 HLB RÝH 2000MM TR. 3 1000M3	M3	149,279	369,00	55083,95 Kc	0,00000	0,00000	0,00000	10
0001923	0001	001	13000	A01	6 P 132201209 PŘÍPL ZA LEPIVOST TR. 3	M3	74,640	12,00	895,68 Kc	0,00000	0,00000	0,00000	10
0001923	0001	001	15000	A01	7 P 151101101 PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ HL.D0 2M RÝHY	M2	167,815	1,00	167,82 Kc	0,00084	0,14100	0,00000	10
0001923	0001	001	15000	A01	8 P 151101112 ODSTRANENÍ PAŽENÍ RÝH HL. 4M PŘÍL.	M2	167,815	1,00	167,82 Kc	0,00000	0,00000	0,00000	10
0001923	0001	001	15000	A01	9 P 151101301 ROZEPRŇENÍ STĚN PAŽ PŘÍL.HL 4M	M3	75,516	1,00	75,52 Kc	0,00046	0,03500	0,00000	10
0001923	0001	001	15000	A01	10 P 151101311 ODSTR.ROZEPR. STĚN PAŽ PŘÍL.HL 4M	M3	75,516	1,00	75,52 Kc	0,00000	0,00000	0,00000	10
0001923	0001	001	16000	A01	11 P 167101102 NAKLADANÍ VÝKOPKU PRES 100M3TR. 1-4	M3	121,508	63,50	7715,76 Kc	0,00000	0,00000	0,00000	10
0001923	0001	001	16000	A01	12 P 162601102 VODOROVNÉ PŘEM.VÝKOPKU DO 5000M 1-4	M3	121,508	77,00	9356,12 Kc	0,00000	0,00000	0,00000	10
0001923	0001	001	16000	A01	13 P 999999998 ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU - POPLATEK	T	182,262	100,00	18226,20 Kc	0,00000	0,00000	0,00000	10
0001923	0001	001	17000	A01	14 P 174101101 ZÁSYP ZHUTNĚNÝ JAM RÝH	M3	191,501	69,00	13213,57 Kc	0,00000	0,00000	0,00000	10
0001923	0001	001	17000	A01	15 P 175101101 OBSYP POTR.BEZ PROHOZ SYPANINY	M3	84,745	180,00	15254,10 Kc	0,00000	0,00000	0,00000	10
0001923	0001	001	17000	A01	16 M583373040 STERKOPÍSEK 0-16 B	T	186,439	250,00	46609,75 Kc	1,00000	186,43900	0,00000	10
0001923	0001	002	27000	A01	17 P 175101201 OBSYP OBJEKTU.BEZ PROHOZ SYPANINY	M3	58,433	150,00	8764,95 Kc	0,00000	0,00000	0,00000	10
0001923	0001	002	27000	A01	18 P 271511111 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ ŠTRPIS TRÍDĚNÝ	M3	2,031	720,00	1462,32 Kc	1,93971	3,94000	0,00000	10
0001923	0001	001	45000	A01	19 P 451541111 LOŽE VÝKOPU ZE ŠTĚRKODRTĚ	M3	22,312	660,00	14725,92 Kc	1,70340	38,00600	0,00000	10
0001923	0001	001	45000	A01	36 P 452321141 PODKLADNÍ DESKA ŽB C16/20 VÝKOP	M3	1,228	2500,00	3070,00 Kc	0,00000	0,00000	0,00000	10
0001923	0001	001	45000	A01	37 P 452351101 BEDNĚNÍ DESEK V OTEVŘENÉM VÝKOPU	M2	1,772	210,00	372,12 Kc	0,00635	0,01100	0,00000	10
0001923	0001	001	45000	A01	38 P 452368113 VÝZTUŽ PODKL. DESEK VÝKOP SIŤ KARI	T	0,046	18900,00	869,40 Kc	1,02397	0,04700	0,00000	10
0001923	0001	001	89000	A01	24 P 894402111 OSAZ B DILCŮ	KUS	23,000	950,00	21850,00 Kc	0,01428	0,32800	0,00000	10
0001923	0001	001	89000	A01	25 M592243370 DNO SACHT KAN TBZ-Q.1 100/60 V40	KUS	4,040	7500,00	30300,00 Kc	1,60000	6,46400	0,00000	10
0001923	0001	001	89000	A01	26 M592243000 SKRUZ SACHT TBS-Q.1 100X25X9	KUS	2,020	660,00	1333,20 Kc	0,18500	0,37400	0,00000	10
0001923	0001	001	89000	A01	27 M592243010 SKRUZ SACHT TBS-Q.1 100X50X9	KUS	1,010	940,00	949,40 Kc	0,37000	0,37400	0,00000	10
0001923	0001	001	89000	A01	28 M592243020 SKRUZ SACHT TBS-Q.1 100X100X9	KUS	2,020	1503,00	3036,06 Kc	0,74000	1,49500	0,00000	10
0001923	0001	001	89000	A01	29 M592243120 KONUS SACH TBR-Q.1 100-63/58 KPS	KUS	6,060	1050,00	6363,00 Kc	0,58500	3,54500	0,00000	10
0001923	0001	001	89000	A01	30 M592243200 PRSTENEC VÝROV TBW-Q.2 63/6	KUS	1,010	154,00	155,54 Kc	0,03300	0,03300	0,00000	10
0001923	0001	001	89000	A01	31 M592243200 PRSTENEC VÝROV TBW-Q.2 63/8	KUS	1,010	172,00	173,72 Kc	0,03300	0,03300	0,00000	10
0001923	0001	001	89000	A01	32 M592243210 PRSTENEC VÝROV TBW-Q.2 63/10	KUS	3,030	186,00	563,58 Kc	0,04400	0,13300	0,00000	10
0001923	0001	001	89000	A01	33 M592243230 PRSTENEC VÝROV TBW-Q.2 63/12	KUS	3,030	214,00	648,42 Kc	0,05500	0,16700	0,00000	10
0001923	0001	001	89000	A01	34 P 899501211 STUPADLA VIDLIC OSAZ VÝNECH OTVORŮ	KUS	18,000	20,00	360,00 Kc	0,01370	0,24700	0,00000	10
0001923	0001	001	89000	A01	35 M552437800 STUPADLO VIDLICOVE SACHTOVE	KUS	18,000	100,00	1800,00 Kc	0,00200	0,03600	0,00000	10
0001923	0001	001	89000	A01	39 P 894302141 STĚNY ODLUČOVAČŮ BŽV TR-(ZNIH) TL NAD20	M3	2,401	3150,00	7563,15 Kc	2,43995	5,85800	0,00000	10
0001923	0001	001	89000	A01	40 P 894302193 PŘÍPL STĚNY ŽB TL -20CM	M3	2,401	1,00	2,40 Kc	0,00000	0,00000	0,00000	10
0001923	0001	001	89000	A01	41 P 894302152 STROP ODLUČOVAČŮ ŽB V4 B20	M3	0,813	3340,00	2715,42 Kc	0,00000	0,00000	0,00000	10
0001923	0001	001	89000	A01	48 P 899102111 OSAZ POKLOPU S RÁMEM DO 100KG	KUS	6,000	545,00	3270,00 Kc	0,00702	0,04200	0,00000	10
0001923	0001	001	89000	A01	49 M553403000 POKLOP LITI ATYP S MĚSTSKÝM ZNAKEM 60CM	KUS	6,000	4200,00	25200,00 Kc	0,02500	0,15000	0,00000	10
0001923	0001	001	99000	A01	50 P 998276101 PŘES HMOT TR PLAST A SKLOLAM OV	T	249,220	72,00	17943,84 Kc	0,00000	0,00000	0,00000	10
0001923	0001	001	89000	A02	44 P 891261111 NAPOJ PŘÍPOJKY VÝKOP DN 100	KUS	1,000	700,00	700,00 Kc	0,00162	0,00200	0,00000	10
0001923	0001	001	89000	A02	45 P 891311111 NAPOJ PŘÍPOJKY VÝKOP DN 150	KUS	2,000	800,00	1600,00 Kc	0,00288	0,00600	0,00000	10

0001923	0001	271	89000	A02	46	P 891351111	NAPOJ PŘÍPOJKY VÝKOP DN 200	KUS	19,000	1300,00	24700,00	Kc	0,00291	0,05500	10
0001923	0001	271	89000	A02	47	P 891361111	NAPOJ PŘÍPOJKY VÝKOP DN 250	KUS	1,000	1200,00	1200,00	Kc	0,00502	0,00500	10
0001923	0001	271	87000	A03	20	P 871265221	POTR.PVC-SYSTÉM KG TRÍDY SN8 DN100	M	8,768	167,20	1466,01	Kc	0,00159	0,01400	10
0001923	0001	271	87000	A03	21	P 871315221	POTR.PVC-SYSTÉM KG TRÍDY SN8 DN150	M	4,568	190,00	867,92	Kc	0,00330	0,05200	10
0001923	0001	271	87000	A03	22	P 871355221	POTR.PVC-SYSTÉM KG TRÍDY SN8 DN200	M	105,368	308,50	32506,03	Kc	0,00482	0,43700	10
0001923	0001	271	87000	A03	23	P 871365221	POTR.PVC-SYSTÉM KG TRÍDY SN8 DN250	M	160,125	440,00	70455,00	Kc	0,00724	0,36000	10
0001923	0001	271	89000	A03	42	P 894812501	DOD A OSAZ ODLUČOVAČ ORL1 - 6	SOU	1,000	50750,00	50750,00	Kc	0,20000	0,20000	10
0001923	0001	271	89000	A03	43	P 894812502	DOD A OSAZ ODLUČOVAČ ORL2 - 10	SOU	1,000	67050,00	67050,00	Kc	0,19100	0,19100	10

Celkem za SO 10 - kanalizace dešťová **620,469 Kc**

SO 11 - Přeložky vodovodu

STAVBA	OBJE	KAT	ODDIL	ČAS	POF	T	POLOZKA	TEXTPOL	MJ	MNOZSTVI	CENA	CENACEL	ME	HMOTNOST	HMOTYCE	KLICE
0001923	0003	001	13000	A01	1	P	132101202	HLOUB RÝH Š -200CM HOR 1A2 -1000M3	M3	105,868	149,00	15774,33	Kc	0,00000	0,00000	10
0001923	0003	001	13000	A01	2	P	132201202	HLB RÝH 2000MM TR. 3 1000M3	M3	105,868	242,00	25620,06	Kc	0,00000	0,00000	10
0001923	0003	001	13000	A01	3	P	132201209	PŘÍPL ZA LEPIVOST TR. 3	M3	52,934	24,50	1296,88	Kc	0,00000	0,00000	10
0001923	0003	001	13000	A01	4	P	133101101	ŠACHTY TR. 2 100 M3	M3	5,115	222,00	1135,53	Kc	0,00000	0,00000	10
0001923	0003	001	13000	A01	5	P	133201101	ŠACHTA TR. 3 100M3	M3	5,115	242,00	1237,83	Kc	0,00000	0,00000	10
0001923	0003	001	13000	A01	6	P	133201109	PŘÍPL. LEPIVOST TR. 3	M3	2,558	125,00	319,75	Kc	0,00000	0,00000	10
0001923	0003	001	15000	A01	7	P	151101101	PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ HL DO 2M RÝHY	M2	20,704	99,10	2051,77	Kc	0,00084	0,01700	10
0001923	0003	001	15000	A01	8	P	151101111	ODSTRANĚNÍ PAŽENÍ RÝH HL. 2M PŘÍL.	M2	20,704	17,70	366,46	Kc	0,00000	0,00000	10
0001923	0003	001	15000	A01	9	P	151101301	ROZEPŘENÍ STĚN PAŽ PŘÍL HL 4M	M3	9,317	99,10	923,31	Kc	0,00046	0,00400	10
0001923	0003	001	15000	A01	10	P	151101311	ODSTR. ROZEPŘ. STĚN PAŽ PŘÍL HL 4M	M3	9,317	17,70	164,91	Kc	0,00000	0,00000	10
0001923	0003	001	16000	A01	13	P	167101101	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU DO 100M3 TR. 4	M3	59,773	230,00	13747,79	Kc	0,00000	0,00000	10
0001923	0003	001	16000	A01	14	P	162601102	VODOROVNÉ PŘEM. VÝKOPKU DO 5000M 1-4	M3	59,773	105,00	6276,17	Kc	0,00000	0,00000	10
0001923	0003	001	16000	A01	15	P	999999998	ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU - POPLATEK	T	89,660	150,00	13449,00	Kc	0,00000	0,00000	10
0001923	0003	001	17000	A01	11	P	175101101	OBSYP POTR BEZ PROHOZ SYPANINY	M3	39,587	280,00	11084,36	Kc	0,00000	0,00000	10
0001923	0003	001	17000	A01	12	M	583373040	STERKOPÍSEK 0-16 B	T	83,133	250,00	20783,25	Kc	1,00000	83,13300	10
0001923	0003	001	17000	A01	16	P	174101101	ZASYP ZHUTNĚNÝ JAM	M3	155,311	89,60	13915,87	Kc	0,00000	0,00000	10
0001923	0003	001	17000	A01	17	P	175101201	OBSYP OBJEKTU BEZ PROHOZ SYPANINY	M3	6,882	89,60	616,63	Kc	0,00000	0,00000	10
0001923	0003	001	45000	A01	18	P	451541111	LOŽE VÝKOPU ZE ŠTERKODRTĚ	M3	16,838	660,00	11113,08	Kc	1,70340	28,68200	10
0001923	0003	001	89000	A01	51	P	899401115	MTŽ ZEM SOUPRAVY TELESKOP	KUS	31,000	300,00	9300,00	Kc	0,40000	12,40000	10
0001923	0003	001	89000	A01	52	M	422910770	SOUPR ZEM SOUP TELESKOP 1,8M DN150-200	KUS	4,000	1334,00	5336,00	Kc	0,00400	0,01600	10
0001923	0003	001	89000	A01	53	M	422910775	SOUPR ZEM SOUP TELESKOP 1,8M PRO PŘÍPOJKY	KUS	27,000	760,00	20520,00	Kc	0,00450	0,12200	10
0001923	0003	001	89000	A01	54	P	899401120	OSAZ POKLOPŮ ULIČNÍCH	KUS	31,000	290,00	8990,00	Kc	0,30704	9,51800	10
0001923	0003	001	89000	A01	55	M	422913520	POKLAP ULIČNÍ TELESKOPICKÝ	KUS	4,000	516,00	2064,00	Kc	0,01600	0,06400	10
0001923	0003	001	89000	A01	56	M	422914020	POKLAP ULIČNÍ TELESKOP PŘÍPOJKOVÝ	KUS	27,000	405,00	10935,00	Kc	0,00800	0,21600	10
0001923	0003	001	89000	A01	72	P	899102111	OSAZ POKLOPŮ S RÁMEM DO 100KG	KUS	1,000	545,00	545,00	Kc	0,00702	0,00700	10
0001923	0003	001	89000	A01	73	M	553403000	POKLAP OCEL OPV 6 60X60CM	KUS	1,000	9500,00	9500,00	Kc	0,02500	0,02500	10
0001923	0003	001	89000	A01	74	P	899623151	OBET POTRUBÍ STOK C16/20 OTV VÝKOP	M3	0,816	2100,00	1713,60	Kc	0,00000	0,00000	10
0001923	0003	001	99000	A01	77	P	998273101	PRESUN HMOT TR LIT OV	T	140,961	72,00	10149,19	Kc	0,00000	0,00000	10
0001923	0003	001	85000	A02	19	P	851241131	MTŽ PO LIT TL HR VÝK INTEG TĚSDN80	M	36,000	101,00	3636,00	Kc	0,00000	0,00000	10
0001923	0003	001	85000	A02	21	P	851351131	MTŽ PO LIT TL HR VÝK INTEG TĚSDN200	M	116,000	283,90	32932,40	Kc	0,00000	0,00000	10
0001923	0003	001	87000	A02	23	P	871161121	MTŽ POTR VÝKOP TR PE SV DN 32	M	16,000	14,10	225,60	Kc	0,00000	0,00000	10
0001923	0003	001	87000	A02	24	M	286136520	POTRUBI VODOVOD PE LD D32X2,9MM	M	16,320	20,00	326,40	Kc	0,00026	0,00400	10
0001923	0003	001	87000	A02	25	P	871171121	MTŽ POTR VÝKOP TR PE SV DN 40	M	2,450	15,10	37,00	Kc	0,00000	0,00000	10
0001923	0003	001	87000	A02	26	M	286136530	POTRUBI VODOVOD PE LD D40X3,7MM	M	2,499	31,20	77,97	Kc	0,00041	0,00100	10
0001923	0003	001	87000	A02	27	P	871181121	MTŽ POTR VÝKOP TR PE SV DN 50	M	21,020	16,10	338,42	Kc	0,00000	0,00000	10
0001923	0003	001	87000	A02	28	M	286136540	POTRUBI VODOVOD PE LD D50X4,6MM	M	21,440	49,00	1050,56	Kc	0,00066	0,01400	10
0001923	0003	001	87000	A02	78	P	871151121	MTŽ POTR VÝKOP TR PE SV DN 25	M	1,000	13,10	13,10	Kc	0,00000	0,00000	10
0001923	0003	001	87000	A02	79	M	286136500	POTRUBI VODOVOD PE LD D20X1,7MM	M	1,020	12,40	12,65	Kc	0,00012	0,00000	10
0001923	0003	001	89000	A02	29	P	891181111	MTŽ VODOV ŠOUPÁTKO VÝKOP DO DN 40	KUS	25,000	174,00	4350,00	Kc	0,00073	0,01800	10
0001923	0003	001	89000	A02	30	M	422206010	ŠOUPÁTKO PŘÍPOJKOVÉ 1"	KUS	5,000	1630,00	8150,00	Kc	0,00950	0,04800	10
0001923	0003	001	89000	A02	31	M	422206020	ŠOUPÁTKO PŘÍPOJKOVÉ 5/4"	KUS	1,000	1630,00	1630,00	Kc	0,00950	0,01000	10
0001923	0003	001	89000	A02	32	M	422206030	ŠOUPÁTKO PŘÍPOJKOVÉ 6/4"	KUS	19,000	1712,00	32528,00	Kc	0,00950	0,18100	10

0001923	0003	271	89000	A02	33	P 891211111	MTŽ VODOV ŠOUPÁTKO VÝKOP DN 50	KUS	2,000	174,00	348,00	Kc	0,00075	0,00200	10
0001923	0003	271	89000	A02	34	M 422206040	ŠOUPÁTKO PŘÍPOJKOVÉ 2"	KUS	2,000	1846,00	3692,00	Kc	0,00950	0,01900	10
0001923	0003	271	89000	A02	35	P 891241111	MTŽ VODOV ŠOUPÁTKO VÝKOP DN 80	KUS	3,000	443,00	1329,00	Kc	0,00079	0,00200	10
0001923	0003	271	89000	A02	36	M 422206100	ŠOUPÁTKO S PŘÍRUBAMI DN80	KUS	3,000	3693,00	11079,00	Kc	0,00950	0,02900	10
0001923	0003	271	89000	A02	37	P 891351111	MTŽ VODOV ŠOUPÁTKO VÝKOP DN 200	KUS	1,000	1050,00	1050,00	Kc	0,00291	0,00300	10
0001923	0003	271	89000	A02	38	M 422206120	ŠOUPÁTKO S PŘÍRUBAMI DN200	KUS	1,000	11988,00	11988,00	Kc	0,01200	0,01200	10
0001923	0003	271	89000	A02	39	P 891249111	PAS NAVRTÁVACÍCH PASŮ DN 80	KUS	6,000	791,00	4746,00	Kc	0,00000	0,00000	10
0001923	0003	271	89000	A02	40	M 422735444	PAS NAVRTÁVACÍ NA LITINU DN 80-1"	KUS	3,000	677,00	2031,00	Kc	0,00200	0,00600	10
0001923	0003	271	89000	A02	41	M 422735446	PAS NAVRTÁVACÍ NA LITINU DN 80-6/4"	KUS	2,000	677,00	1354,00	Kc	0,00220	0,00400	10
0001923	0003	271	89000	A02	42	M 422735447	PAS NAVRTÁVACÍ NA LITINU DN 80-2"	KUS	1,000	677,00	677,00	Kc	0,00220	0,00200	10
0001923	0003	271	89000	A02	43	P 891319111	MTŽ NAVRTÁVACÍCH PASŮ DN 150	KUS	5,000	817,00	4085,00	Kc	0,00000	0,00000	10
0001923	0003	271	89000	A02	44	M 422735605	PAS NAVRTÁVACÍ NA LITINU DN 150-1"	KUS	1,000	1693,00	1693,00	Kc	0,00500	0,00500	10
0001923	0003	271	89000	A02	45	M 422735606	PAS NAVRTÁVACÍ NA LITINU DV 150-5/4"	KUS	4,000	1693,00	6772,00	Kc	0,00500	0,02000	10
0001923	0003	271	89000	A02	46	P 891359111	PAS NAVRTÁVACÍCH PASŮ DN 200	KUS	14,000	869,00	12166,00	Kc	0,00000	0,00000	10
0001923	0003	271	89000	A02	47	M 422735685	PAS NAVRTÁVACÍ NA LITINU DN 200-1"	KUS	1,000	970,00	970,00	Kc	0,00810	0,00800	10
0001923	0003	271	89000	A02	48	M 422735686	PAS NAVRTÁVACÍ NA LITINU DN 200-5/4"	KUS	1,000	970,00	970,00	Kc	0,00810	0,00800	10
0001923	0003	271	89000	A02	49	M 422735687	PAS NAVRTÁVACÍ NA LITINU DN 200-6/4"	KUS	11,000	970,00	10670,00	Kc	0,00830	0,09100	10
0001923	0003	271	89000	A02	50	M 422735688	PAS NAVRTÁVACÍ NA LITINU DN 200-2"	KUS	1,000	970,00	970,00	Kc	0,00830	0,00800	10
0001923	0003	271	89000	A02	57	M 422914570	DESKA PODKLADNÍ ŠOUPÁTKOVÁ	KUS	31,000	199,00	6169,00	Kc	0,01000	0,31000	10
0001923	0003	271	89000	A02	58	P 891247111	MTŽ HYDRANTU PODZEMNÍCH DN 80	KUS	1,000	201,00	201,00	Kc	0,00035	0,00000	10
0001923	0003	271	89000	A02	59	M 422736020	HYDRANT PODZEMNÍ DN 80 PN16 DIN	KUS	1,000	8900,00	8900,00	Kc	0,04800	0,04800	10
0001923	0003	271	89000	A02	60	M 422737200	PATNÍ KOLENO DN 80	KUS	1,000	1373,00	1373,00	Kc	0,00700	0,00700	10
0001923	0003	271	89000	A02	61	M 422914520	POKLOP ULIČNÍ HYDRANTU	KUS	1,000	1537,00	1537,00	Kc	0,03200	0,03200	10
0001923	0003	271	89000	A02	62	M 422737300	DESKA PODKLADNÍ HYDRANTOVÁ	KUS	1,000	398,00	398,00	Kc	0,00500	0,00500	10
0001923	0003	271	89000	A02	63	M 552578760	REDUKCE PŘÍRUBOVÁ DN 150/200	KUS	2,000	3324,00	6648,00	Kc	0,02000	0,04000	10
0001923	0003	271	89000	A02	64	M 552539520	KOLENO HRDL MMK, MMQ EPO DN80 - 90	KUS	1,000	1990,00	1990,00	Kc	0,00800	0,00800	10
0001923	0003	271	89000	A02	65	M 552539560	KOLENO HRDL MMK, MMQ EPO DN200 - 90	KUS	4,000	5602,00	22408,00	Kc	0,03170	0,12700	10
0001923	0003	271	89000	A02	66	M 552534930	TVAROVKA PRIR F DN 200	KUS	1,000	3062,00	3062,00	Kc	0,02300	0,02300	10
0001923	0003	271	89000	A02	67	M 552585110	TVAR LIT TLAK PRIR E DN 80	KUS	2,000	1378,00	2756,00	Kc	0,05000	0,10000	10
0001923	0003	271	89000	A02	68	M 552585150	TVAR LIT TLAK PRIR E DN 200	KUS	1,000	3294,00	3294,00	Kc	0,06000	0,06000	10
0001923	0003	271	89000	A02	69	M 552585470	TVAR LIT TLAK HR MMA DN 200/80	KUS	1,000	5720,00	5720,00	Kc	0,02850	0,02900	10
0001923	0003	271	89000	A02	75	P 891241111	NAPOJ PŘÍPOJKY VÝKOP DN 80	KUS	1,000	200,00	200,00	Kc	0,00079	0,00100	10
0001923	0003	271	89000	A02	76	P 891351111	NAPOJ PŘÍPOJKY VÝKOP DN 200	KUS	10,000	250,00	2500,00	Kc	0,00291	0,02900	10
0001923	0003	271	87000	A03	20	M 552511320	TROUBA LITIN TLAK HRDLOVA DN80	M	36,720	735,00	26989,20	Kc	0,01510	0,55400	10
0001923	0003	271	87000	A03	22	M 552511360	TROUB LITIN TLAK HRDLOVA DN200	M	118,320	1396,00	165174,72	Kc	0,03750	4,43700	10
0001923	0003	271	89000	A03	70	P 893812113	MTŽ VOD ŠACHTA PP PL-1,1M2 HL-1,6M	KUS	1,000	1200,00	1200,00	Kc	0,36191	0,36200	10
0001923	0003	271	89000	A03	71	M 286116700	VODOMĚRNÁ ŠACHTA VČ. VYSTROJENÍ	SOL	1,000	10500,00	10500,00	Kc	0,09000	0,09000	10

Celkem za SO 11

651 847,78 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Dvůr Králové nad Labem - Rekonstrukce nám. T. G. Masaryka a přilehlých ulic
Objekt: SO 12 Sadové úpravy
Část:
JKSO: 823 27
Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem
Zhotovitel: BÖGL a KRYSL, k.s.
Datum: 4.3.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D 001 Sadové úpravy									
1	K	231	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy horniny tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině ±	kus	43,000	1 480,00	63 640,00	
2	K	231	184102115	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,6 m	kus	43,000	374,00	16 082,00	
3	K	231	184202112	Ukotvení dřevin kůly D do 0,1 m délka kůlu do 3 m	kus	43,000	202,00	8 686,00	
4	K	231	184501111	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	70,000	85,00	5 950,00	
5	M	MAT 2		Prunus fruticosa "Globosa" se zemním balem, výška kmene 2,5m, obj. kmene 14-16c	kus	29,000	2 923,00	84 767,00	
6	M	MAT 9		Crataegus laevigata odrůda Paul's Scarlet se zemním balem, výška kmene 2,5m, obj	kus	14,000	2 923,00	40 922,00	
7	M	MAT 3		Kůly, spojky, úvazky	kus	43,000	215,00	9 245,00	
8	M	MAT 4		Rákosová rohož	kus	43,000	35,00	1 505,00	
9	M	MAT 5		Substrát zahradní	kus	43,000	95,00	4 085,00	
10	M	MAT 6		Sonda zavlažovací a provzdušňovací	kus	43,000	38,00	1 634,00	
11	M	MAT 7		Fólie - protikořenová zábrana	kus	30,000	250,00	7 500,00	
12	M	MAT 8		Hnojivo dlouhodobé a zlepšující půdní přípravky	kus	43,000	36,00	1 548,00	
Celkem								245 564,00	

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Dvůr Králové nad Labem - Rekonstrukce nám. T. G. Masaryka a přilehlých ulic
 Objekt: SO 13 Drobná architektura a mobiliář
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem
 Zhotovitel: BÖGL a KRYSL, k.s.
 Datum: 4.3.2010

P.Č.	TV	KCN	Kod položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Práce a dodávky HSV

D HSV

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	M	MAT	00596002	Dodávka parková lavička např. řady Vera, typ LV 250	kus	10,000	6 900,00	69 000,00	
2	M	MAT	005960021	Montáž včetně chemických kotev parková lavička např. řady Vera, typ LV 250	kus	10,000	300,00	3 000,00	
3	M	MAT	005960022	Zhotovení spodní stavby parková lavička např. řady Vera, typ LV 250	kus	10,000	1 000,00	10 000,00	
4	M	MAT	00596003	Dodávka parková lavička např. řady Vera, typ LV 252	kus	10,000	7 300,00	73 000,00	
5	M	MAT	005960031	Montáž včetně chemických kotev parková lavička např. řady Vera, typ LV 252	kus	10,000	300,00	3 000,00	
6	M	MAT	005960032	Zhotovení spodní stavby parková lavička např. řady Vera, typ LV 252	kus	10,000	1 000,00	10 000,00	
7	M	MAT	00596004	Dodávka odpadkový koš pro tříděný odpad např. řady Crystal, typ CS 331	kus	4,000	21 500,00	86 000,00	
8	M	MAT	005960041	Montáž včetně chemických kotev odpadkový koš pro tříděný odpad např. řady Crystal	kus	4,000	650,00	2 600,00	
9	M	MAT	005960042	Zhotovení spodní stavby odpadkový koš pro tříděný odpad např. řady Crystal, typ CS	kus	4,000	300,00	1 200,00	
10	M	MAT	00596005	Dodávka ochranná mříž ke stromům např. řady Arbottura, typ AR 220 - strana 1200 m	kus	36,000	12 500,00	450 000,00	
11	M	MAT	005960051	Montáž včetně chemických kotev ochranná mříž ke stromům např. řady Arbottura, typ	kus	36,000	300,00	10 800,00	
12	M	MAT	005960052	Zhotovení spodní stavby ochranná mříž ke stromům např. řady Arbottura, typ AR 220	kus	36,000	1 200,00	43 200,00	
13	M	MAT	00596006	Dodávka ochranná mříž ke stromům např. řady Arbottura, typ AR 220 - atyp strana 90	kus	7,000	9 200,00	64 400,00	
14	M	MAT	005960061	Montáž včetně chemických kotev ochranná mříž ke stromům např. řady Arbottura, typ	kus	7,000	300,00	2 100,00	
15	M	MAT	005960062	Zhotovení spodní stavby ochranná mříž ke stromům např. řady Arbottura, typ AR 220	kus	7,000	1 200,00	8 400,00	
16	M	MAT	00596007	Dodávka ochranná mříž ke stromům např. řady Arbottura, typ AR 220 - atyp strana 12	kus	7,000	26 000,00	182 000,00	
17	M	MAT	005960071	Montáž včetně chemických kotev ochranná mříž ke stromům např. řady Arbottura, typ	kus	7,000	600,00	4 200,00	
18	M	MAT	005960072	Zhotovení spodní stavby ochranná mříž ke stromům např. řady Arbottura, typ AR 220	kus	7,000	1 200,00	8 400,00	
19	M	MAT	00596008	Dodávka šipkový orientační systém např. typ OS 510 - ocelový sloupek pro pět pater i	kus	4,000	8 194,00	32 776,00	
20	M	MAT	005960081	Montáž včetně chemických kotev šipkový orientační systém např. typ OS 510 - ocelov	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	
21	M	MAT	005960082	Zhotovení spodní stavby šipkový orientační systém např. typ OS 510 - ocelový sloupe	kus	4,000	900,00	3 600,00	
22	M	MAT	00596009	Dodávka šipkový orientační systém např. typ OS 520 - směrová šípka	kus	80,000	500,00	40 000,00	
23	M	MAT	005960091	Montáž šipkový orientační systém např. typ OS 520 - směrová šípka	kus	80,000	50,00	4 000,00	
24	M	MAT	00596010	Dodávka oboustranná prosvětlená vtrína např. řady C-light, typ CL 170	kus	2,000	49 000,00	98 000,00	
25	M	MAT	005960101	Montáž včetně chemických kotev oboustranná prosvětlená vtrína např. řady C-light, t	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
26	M	MAT	005960102	Zhotovení spodní stavby oboustranná prosvětlená vtrína např. řady C-light, typ CL 17	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
27	M	MAT	00596011	Dodávka jednostranný stojan na kola např. řady Velo, typ VL 115	kus	7,000	7 700,00	53 900,00	

28	M	MAT 005960111	Montáž včetně chemických kotev jednostranný stojan na kola např. řady Velo, typ VL	kus	7,000	250,00	1 750,00
29	M	MAT 005960112	Zhotovení spodní stavby jednostranný stojan na kola např. řady Velo, typ VL 115	kus	7,000	1 000,00	7 000,00
30	M	MAT 00596012	Dodávka lavička např. řada Villette v rovině délky 1900 mm	kus	12,000	590,00	70 800,00
31	M	MAT 005960121	Montáž lavička např. řada Villette v rovině délky 1900 mm	kus	12,000	300,00	3 600,00
32	M	MAT 005960122	Zhotovení spodní stavby lavička např. řada Villette v rovině délky 1900 mm	kus	12,000	1 000,00	12 000,00
33	M	MAT 00596013	Dodávka pítka např. řada Carmel	kus	1,000	23 666,00	23 666,00
34	M	MAT 005960131	Montáž pítka např. řada Carmel	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
35	M	MAT 005960132	Zhotovení spodní stavby pítka např. řada Carmel	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
			<u>Celkem</u>				<u>1 397 692,00</u>