



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Smlouva o dílo č. RIM/dílo-2012/945 (dále SoD)

1. Smluvní strany

1. 1. Objednatel:

Sídlo:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ :

Dvůr Králové nad Labem

náměstí T.G. Masaryka 38,
544 17 Dvůr Králové nad Labem
Mgr. Edita Vaňková
00277819
CZ00277819

Zástupce ve věcech technických : Ing. Radmila Fiřáková vedoucí odboru rozvoje,
investic a majetku města,
Ing. Jan Fila vedoucí oddělení rozvoje, investic
a správy nemovitostí

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Československá obchodní banka, a.s.
273090363/0300

1. 2. Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

MATEX HK s.r.o.

Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Marin Židek, jednatel společnosti
259 68 807
CZ25968807

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:

b) smluvních:

Martin Novák, vedoucí realizace

Martin Židek, jednatel společnosti

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

+420 495 401 605

KB, a.s., Hradec Králové

27-2035340207/0100

2. Předmět plnění

2. 1. Předmětem plnění jsou stavební práce na zateplení objektu DPS Sadová 2755 Dvůr Králové nad Labem (dále jen „dílo“)

Dílo bude provedeno v rozsahu dle *Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce a podmínkami uvedenými v Zadávací dokumentaci a podle projektové dokumentace stavby, vypracované HM PROJEKT s.r.o., Ing. Alešem Holým, se sídlem E. Beneše 577, 500 12 Hradec Králové, včetně výkazu výměr.*

Dílo bude z provozních a investičních důvodů rozděleno na dvě po sobě jdoucí etapy. V 1. etapě bude stavební činnost probíhat pouze na ubytovací části. Realizována bude



sanace a zateplení celé střešní konstrukce a dále kompletní sanace a zateplení celé západní části budovy a ucelených částí jižního a severního štítu.

Ve 2. etapě bude provedena kompletní sanace a zateplení celé východní části budovy a zbylé části jižního a severního štítu. Dále budou realizovány kompletní úpravy spojovacího krčku a kulturně společenské části.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla a sjednané ceny díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v čl. 3., odst. 3.3. této smlouvy, či v jiných člancích této smlouvy.

Místem plnění předmětu díla je **Město Dvůr Králové nad Labem, DPS Sadová 2755, 544 17 Dvůr Králové nad Labem.**

2. 2. Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.
2. 3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3. 2., a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném písemném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.4 Objednatel prohlašuje, že se jedná o takové stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob jejího užívání, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost, není tedy třeba stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a že mu nejsou známy žádné překážky, které by bránily provedení díla. Objednatel dále prohlašuje, že projektová dokumentace a výkaz výměr, na základě kterých bylo provedeno ocenění díla, odpovídá vydanému sdělení stavebního úřadu.
- 2.5 Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.
- 2.6 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla



3. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	5.200.000,-Kč
DPH 20 %	1.040.000,-Kč
Cena včetně DPH:	6.240.000,-Kč

Slovy : /Šestmilionůdvěstěčtyřicetisíckorunčeských/

Cena stanovena jako cena nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen při změně sazeb DPH a zákonných poplatků a za podmínek stanovených v SoD.

3. 2. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty a požadavky zadavatele uvedené v Obchodních podmínkách výběrového řízení. Rozpočty jsou nedílnou součástí SoD. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné a neměnné.
3. 3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu výstavby, cenu za zhotovení prováděcí dokumentace, geometrické zaměření nově překládaných a budovaných inženýrských sítí, geometrické zaměření celé stavby, cenu za vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
3. 4. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SoD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.
- 3.5 Ke změně ceny může dojít pouze po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran v případě, že objednatel bude požadovat i provedení jiných prací či dodávek, které nebyly součástí projektové dokumentace a v době uzavření smlouvy o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

4. Termíny plnění

- 4.1. Předání staveniště: nejpozději do 5 dnů po podpisu SoD, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Předáním staveniště se rozumí stavební připravenost umožňující provádění stavebních prací. O předání staveniště bude sepsán písemný protokol.

- 4.2. Zahájení prací na díle: 1. etapa – 02.05.2012
2. etapa – 02.05.2013



- 4.3. Ukončení a předání prací: 1. etapa - nejpozději do 31.08.2012
2. etapa - nejpozději do 30.9.2013
- 4.4. Vykližení staveniště: nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla.
- 4.5. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který je nedílnou přílohou SoD. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly a u nich uveden termín realizace.
- 4.6. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodloužení v dokončení jednotlivých etap dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 4.7. Termíny plnění a harmonogram průběhu prací se upraví v závislosti na uvolnění finančních prostředků od poskytovatele dotace.
- 4.8. Objednatel je povinen převzít dílo i před sjednaným termínem, pokud je bez vad a nedodělků.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. 3. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 60 kalendářních dnů od data doručení objednateli. Lhůta splatnosti běží ode dne následujícího po doručení faktury objednateli. Platba je realizována připsáním na účet zhotovitele.
- 5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 5.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou. Fakturu za odstranění těchto vad zašle objednatel zhotoviteli.
- 5.5. Objednatel poskytne u stavební části zhotoviteli platby do výše 90 % ceny díla bez DPH, zbývajících 10 % ceny díla bez DPH bude uhrazeno po ukončení a převzetí jednotlivých etap stavby bez vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, na základě vystavené konečné faktury. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla. Den předání a převzetí celého díla je dnem uskutečnění posledního dílčího zdanitelného plnění a k tomuto dni bude vystavena konečná faktura (daňový doklad).



6. Majetkové sankce, smluvní pokuty

6. 1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:

6. 1. 1. Za prodlení s termínem zhotovení a předání díla a to 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
6. 1. 2. Za prodlení s vyklizením staveniště a to 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
6. 1. 3. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uplatněných objednatelem v záruční době a to 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
6. 2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.
6. 3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.
6. 4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.5. V případě závažného porušení nebo nesplnění jakékoliv jiné podstatné povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy na plnění veřejné zakázky a to při nezjednání nápravy ani přes prokazatelné předchozí upozornění zadavatele a poskytnutí přiměřené lhůty pro nápravu, je dodavatel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 6.6. Porušení povinností bude pro účely uplatnění nároku na smluvní pokutu považováno za závažné, jestliže dodavatel věděl v době uzavření smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat a s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplývá z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, že porušení povinností zbaví zadavatele prospěchu, který oprávněně očekával, a zároveň bude-li ekonomická hodnota tohoto prospěchu adekvátní či vyšší ve vztahu ke stanovené výši smluvní pokuty. Při pochybnostech se bude mít za to, že porušení smlouvy je méně závažné.
- 6.7. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne povinnost dodavatele splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou a dodavatel tak bude i nadále povinen ke splnění této povinnosti.

7. Staveniště

7. 1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do 5 dnů po podpisu SoD, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud staveniště v dohodnutém termínu zhotovitel nevyklidí, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6. této smlouvy.
7. 2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.



7. 3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení stavenišť a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
7. 4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
7. 5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
7. 6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.
7. 7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby zhotoví i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
7. 8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.
7. 9. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
7. 10. Nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6. 1. 3. a to až do vyklizení staveniště.
7. 11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.



- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.
- 8.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše 20 mil. Kč. Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného je povinen na požádání předložit objednateli.
- 8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.13. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel se vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti, případně ty, u kterých nemá




jistotu kvalitního provedení díla nebo u kterých zjistí negativní reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele.

- 8.14. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.15. Zhotovitel při předání staveniště запиše do *Zápisu o předání staveniště* seznam svých subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat zadavatele o schválení těchto subdodavatelů. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena zadavatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 100.000,- Kč. Předložený seznam subdodavatelů je konečný a subdodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího subdodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele a subdodavatele.
- 8.16. Zhotovitel je povinen zajistit vstupy do obytných domů ležících v území dotčeném stavbou tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost obyvatel těchto nemovitostí.
- 8.17. Objednatel bude organizovat kontrolní dny 2 x měsíčně za účasti zhotovitele, vybraných subdodavatelů a projektanta. První termín bude stanoven při předání staveniště a zapsán do stavebního deníku.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
- 9.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČ objednatele,
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace,
 - název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- 9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.



- 9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
- 9.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Vícepráce vedoucí k dodatku o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách.
- 9.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
- 10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění a vyhl. 526/2006 Sb. v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen odvést do zápisu svoje důvody.
- 10.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady



uvedené v čl. 10. 3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

- 10.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každou zjištěnou vadu a za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 10.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
- 10.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

11. Záruky

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce 72 měsíců s výhradou níže uvedených částí díla:
- výplně otvorů – 48 měsíců
 - maleb – 24 měsíců,
 - na části díla vybavené obvyklým záručním listem výrobce nebo dodavatele poskytne zhotovitel záruku poskytovanou výrobcem nebo dodavatelem, min. však 24 měsíců.
- Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
- 11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
11. 4. 1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)



11. 4. 2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

11. 4. 3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

11. 4. 4. Odstoupení od smlouvy.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

11.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

12. Vyšší moc

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která



se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

13. Změna smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 13.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
- 13.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 13.7. Kromě případů výslovně sjednaných v této smlouvě, které objednatel opravňuje k odstoupení od smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy i tehdy, pokud zhotovitel poruší některý se závazků ve smlouvě sjednaných a přes písemnou výzvu objednatele v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem v této výzvě nesjedná nápravu.



14. Povinnosti zhotovitele

- 14.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s realizací díla a umožnit osobám objednatelovi oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla.
- 14.2. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.3. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR.
- 14.4. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.5. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatel.

15. Práva objednatel

- 15.1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je veřejná zakázka (dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla.
- 15.2. Dílo bude kontrolováno nezávislou termovizní firmou.
- 15.3. Objednatel si vyhrazuje právo zrušit realizaci zakázky v případě nepříznivé finanční situace města.
- 15.4. Objednatel si dále vyhrazuje právo provést kdykoliv v průběhu realizace díla, u libovolné otvorové výplně, destrukční zkoušku.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Splatnost všech smluvních pokut zjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení, jejich vyčíslení druhé smluvní straně.
- 16.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- 16.3. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.
- 16.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 16.5. Tato SoD je vyhotovena v 8 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 6 vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 16.6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD, včetně příloh a s celým obsahem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 16.7. V případě, že objednatel nezíská dotaci z programu OPŽP, má právo jednostranně odstoupit od této SoD bez nároku na finanční vypořádání zhotovitele.

17. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - Časový harmonogram prací

Příloha č. 2 - Seznam subdodavatelů včetně procentuelního podílu jednotlivých subdodávek a vyjádření v Kč

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet

Ve Dvoře Králové nad Labem, dne

✓ Dvoře Králové 21.3.2012

MĚSTO
Dvůr Králové n. Labem
6

.....
za objednatele:

Mgr. Edita Vaňková,
starostka města

MATEX HK
S.R.O. ⑦
Kladská 181
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 25968807 DIČ CZ25968807

.....
za zhotovitele:

Martin Židek,
jednatel společnosti

"Zateplení DPS Sadová 2755 Dvůr Králové nad Labem - stavební část"

P.Č.	Stavební činnost	2012				2013				
		květen	červen	červenec	srpen	květen	červen	červenec	srpen	září
1	Převzetí staveniště od objednatele									
2	Příprava a zařízení staveniště									
3	I. Etapa - zahájení									
4	Zateplovací práce									
5	Výměna oken									
6	Zateplení střechy									
7	Dokončení a kompletace stavby									
8	Dokončení první etapy									
9	Příprava a zařízení staveniště II. etapy									
10	II. Etapa - zahájení									
11	Zateplovací práce									
12	Výměna oken									
13	Zateplení střechy									
14	Dokončení a kompletace stavby									
15	Předání stavby objednateli									

V HK 27.03.2012

Vypracoval: Pavel Rinn

Martin Žítek, jednatel společnosti

Seznam předpokládaných subdodavatelů

Akce: „ZATEPLNÍ DPS SADOVÁ 2755 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM – STAVEBNÍ ČÁST „

Obchodní název: **MATEX HK, s. r. o.**

Sídlo společnosti: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Identifikační číslo: 259 68 807

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Základní kapitál společnosti: Kč 2 000 000,- splaceno 100 % vkladu

Jediným společníkem je p. Martin Žítek, nar. 22. 12. 1970,
který je zároveň jediným jednatelem společnosti.

Kontaktní telefon: +450 495 401 592 - 3, +420 495 401 605

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH SUBDODAVATELŮ

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 44
odstavec 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro dodavatele:

Obchodní firma subdodavatele	PKS Mont, a.s.
Sídlo	Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou
Právní forma	Akciová společnost
Identifikační číslo	652 76 507
Kontakt	Ing.Petr Pejchal, předseda představenstva
Specifikace plnění:	Výplň oken
Rozsah plnění	14%

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zateplení objektu DPS Sadová 2755 Dvůr Králové nad Labem	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Dvůr Králové nad Labem
		IČ	DIČ
Objednatel	Dvůr Králové nad Labem, Náměstí TGM 38	002 77 819	
Projektant	HM PROJEKT s.r.o., E. Beneše 577, Hradec Králové	274 70 644	
Zhotovitel	MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové	259 68 807	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		02.01.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	512 813,03	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	30 906,00
2		Montáž	4 531 977,24	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	18 029,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	106 273,66				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		5 151 063,93	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	48 935,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
						23 Součet 7, 12, 19-22			5 200 000,00
Datum a podpis				Razítko		24 DPH 14,00 % z 0,00			0,00
Objednatel						25 DPH 20,00 % z 5 200 000,00			1 040 000,00
						26 Cena s DPH (ř. 23-25)			6 240 000,00
Datum a podpis				Razítko		E Přípočty a odpočty			
Zhotovitel						27 Dodávky objednatele			0,00
						28 Klouzavá doložka			0,00
Datum a podpis				Razítko		29 Zvýhodnění + -			0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Zateplení objektu DPS Sadová 2755 Dvůr Králové nad Labem
Objednatel: Dvůr Králové nad Labem, Náměstí TGM 38
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové
Datum: 2.1.2012
Projektant: HM PROJEKT s.r.o., E. Beneše 577, Hradec Králové
Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	ZRN	NUS
11-142	Zateplení objektu DPS Sadová 2755 Dvůr Králové nad Labem	5 200 000,00	0,00	1 040 000,00	6 240 000,00	5 151 063,93	48 935,00
11-142-01	Část 1.	2 893 206,00	0,00	578 642,00	3 471 848,00	2 865 977,77	27 227,00
11-142-01-01	A - výměna výplní otvorů obvodového pláště	425 129,00	0,00	85 026,00	510 155,00	421 127,79	4 001,00
11-142-01-02	B - zateplení střech	455 793,00	0,00	91 159,00	546 952,00	451 503,78	4 289,00
11-142-01-03	C - zateplení stěn obvodového pláště	840 130,00	0,00	168 026,00	1 008 156,00	832 223,71	7 906,00
11-142-01-04	D - ostatní náklady	1 064 870,00	0,00	212 974,00	1 277 844,00	1 054 848,83	10 021,00
11-142-01-05	Hromosvod	107 284,00	0,00	21 457,00	128 741,00	106 273,66	1 010,00
11-142-02	Část 2.	2 306 794,00	0,00	461 359,00	2 768 153,00	2 285 086,16	21 708,00
11-142-02-01	A - výměna výplní otvorů obvodového pláště	427 420,00	0,00	85 484,00	512 904,00	423 398,23	4 022,00
11-142-02-02	B - zateplení střechy	221 159,00	0,00	44 232,00	265 391,00	219 077,69	2 081,00
11-142-02-03	C - zateplení stěn obvodového pláště	900 161,00	0,00	180 033,00	1 080 194,00	891 690,23	8 471,00
11-142-02-04	D - ostatní náklady	758 054,00	0,00	151 611,00	909 665,00	750 920,01	7 134,00
Celkem		5 200 000,00	0,00	1 040 000,00	6 240 000,00	5 151 063,93	48 935,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Zateplení objektu DPS Sadová 2755 Dvůr Králové nad Labem

Název objektu Část 1.

JKSO

EČO

Místo

Dvůr Králové nad Labem

IČ

DIČ

Objednatel Dvůr Králové nad Labem, Náměstí TGM 38

Projektant HM PROJEKT s.r.o., E. Beneše 577, Hradec Králové

Zhotovitel MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

002 77 819

274 70 644

259 68 807

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

02.01.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	332 622,80	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	17 196,00
2		Montáž	2 427 081,31	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	10 031,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	106 273,66				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		2 865 977,77	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	27 227,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Datum a podpis			Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22				2 893 206,00
					24 DPH 14,00 % z 0,00				0,00
Objednatel			Razítko		25 DPH 20,00 % z 2 893 206,00				578 642,00
26 Cena s DPH (ř. 23-25)					3 471 848,00				
Datum a podpis			Razítko		E Přípočty a odpočty				
Zhotovitel			Razítko		27 Dodávky objednatele				0,00
28 Klouzavá doložka					0,00				
29 Zvýhodnění + -					0,00				
Datum a podpis									

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Zateplení objektu DPS Sadová 2755 Dvůr Králové nad Labem
 Název objektu Část 1.
 Název části A - výměna výplní otvorů obvodového pláště

JKSO

EČO

Místo

Dvůr Králové nad Labem

IČ

DIČ

Objednatel Dvůr Králové nad Labem, Náměstí TGM 38
 Projektant HM PROJEKT s.r.o., E. Beneše 577, Hradec Králové
 Zhotovitel MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

002 77 819

274 70 644

259 68 807

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

02.01.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,60%	2 527,00
2		Montáž	421 127,79	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,35%	1 474,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		421 127,79	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		4 001,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant							D Celkové náklady			
							23		Součet 7, 12, 19-22	425 129,00
Datum a podpis				Razítko			24		DPH 14,00 % z 0,00	0,00
Objednatel							25		DPH 20,00 % z 425 129,00	85 026,00
							26		Cena s DPH (ř. 23-25)	510 155,00
Datum a podpis				Razítko			E Přípočty a odpočty			
Zhotovitel							27		Dodávky objednatele	0,00
							28		Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis				Razítko			29		Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplení objektu DPS Sadová 2755 Dvůr Králové nad Labem

Objekt: Část 1.

Část: A - výměna výplní otvorů obvodového pláště

Objednatel: Dvůr Králové nad Labem, Náměstí TGM 38

Zhavitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 2.1.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		HSV				47 005,08	7,320
6		Úpravy povrchů, podlahy, osazení				45 658,20	7,320
1	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří	m	392,320	84,64	33 205,96	1,695
2	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo	m2	98,080	126,96	12 452,24	5,625
99		Přesun hmot				1 346,88	0,000
3	999281211	Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m	t	7,320	184,00	1 346,88	0,000
PSV		PSV				374 122,71	0,062
764		Konstrukce klempířské				1 346,13	0,000
4	76401	Odstranění stávajících klempířských prvků	kpl	1,000	1 324,80	1 324,80	0,000
5	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	13,248	1,61	21,33	0,000
766		Výplně otvorů, vč.povrchové úpravy				370 039,86	0,000
6	766001	V01-V12 Plastové výplně otvorů (okna, dveře, ...), izolační 2sklo, kování, zámek, ...	m2	172,484	1 744,32	300 867,29	0,000
7	766002	V08 Ocelová vrata 2280/2350mm, zateplená, zárubeň, polyesterový lak, kování, zámek, ...	m2	10,716	6 079,36	65 146,42	0,000
8	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	3 660,137	1,10	4 026,15	0,000
784		Dokončovací práce - malby				2 736,72	0,062
9	784453641	Malby Interiérové tekuté disperzní bílé fungicidní dvojnásobné s penetrační místnost v do 3,8 m	m2	132,786	20,61	2 736,72	0,062
Celkem						421 127,79	7,382

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Zateplení objektu DPS Sadová 2755 Dvůr Králové nad Labem
 Název objektu Část 1.
 Název části B - zateplení střech

JKSO

EČO

Místo

Dvůr Králové nad Labem

IČ

DIČ

Objednatel Dvůr Králové nad Labem, Náměstí TGM 38

Projektant HM PROJEKT s.r.o., E. Beneše 577, Hradec Králové

Zhotovitel MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

002 77 819

274 70 644

259 68 807

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

02.01.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	191 542,67	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,60%	2 709,00	
2		Montáž	259 961,11	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,35%	1 580,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř.		451 503,78	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		4 289,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant						D Celkové náklady					
Datum a podpis Objednatel			Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22						455 793,00
					24 DPH 14,00 % z 0,00						0,00
Datum a podpis Zhotovitel			Razítko		25 DPH 20,00 % z 455 793,00						91 159,00
					26 Cena s DPH (ř. 23-25)						546 952,00
					E Přípočty a odpočty						
Datum a podpis			Razítko		27 Dodávky objednatele						0,00
					28 Klouzavá doložka						0,00
					29 Zvýhodnění + -						0,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplení objektu DPS Sadová 2755 Dvůr Králové nad Labem

Objekt: Část 1.

Část: B - zateplení střech

Objednatel: Dvůr Králové nad Labem, Náměstí TGM 38

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 2.1.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV	PSV					451 503,78	4,299
-----	-----	--	--	--	--	------------	-------

712	Povlakové krytiny střech					233 587,49	1,811
-----	--------------------------	--	--	--	--	------------	-------

1	712361705	Provedení povlakové krytiny střech fólií, mechanicky kotvena, systémové provedení, detaily, plechy	m2	623,414	176,64	110 119,85	0,019
2	283220130	fólie hydroizolační střešní se zesílenou výztužnou mřížkou	m2	716,926	114,82	82 317,44	1,362
3	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	623,414	11,04	6 882,49	0,000
4	673903300	geotextilie ochranná 300g/m2	m2	716,926	12,51	8 968,74	0,430
5	712391179	Oprava stávající hydroizolace střech - využití jako parozábrana	m2	530,421	18,40	9 759,75	0,000
6	712391189	Demontáž střešních vpustí, rozebrání částí střešního pláště, oprava a doplnění, ...	kpl	2,000	2 208,00	4 416,00	0,000
7	998712203	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	2 224,643	5,00	11 123,22	0,000

713	Izolace tepelné					184 820,88	2,488
-----	-----------------	--	--	--	--	------------	-------

8	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 126,173	66,24	74 597,70	0,000
9	283758780	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100S Stabil tl 30 mm	m2	14 446	26,50	382,82	0,011
10	283758800	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S Stabil tl 50 mm	m2	74,902	42,69	3 197,57	0 094
11	283758840	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100S Stabil tl 90 mm, vč. spádových klínů	m2	1 059,348	91,26	96 676,10	2,384
12	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	1 748,542	5,70	9 966,69	0,000

764	Konstrukce klempířské					33 095,41	0,000
-----	-----------------------	--	--	--	--	-----------	-------

13	76401	Odstranění stávajících klempířských prvků	kpl	1,000	3 312,00	3 312,00	0,000
14	76402	Klempířské výrobky poplastovaný plech	m2	27,225	993,60	27 050,76	0,000
15	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	303,628	9,00	2 732,65	0,000

<u>Celkem</u>						<u>451 503,78</u>	<u>4,299</u>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Zateplení objektu DPS Sadová 2755 Dvůr Králové nad Labem
 Název objektu Část 1.
 Název části C - zateplení stěn obvodového pláště

JKSO

EČO

Místo

Dvůr Králové nad Labem

IČ

DIČ

Objednatel Dvůr Králové nad Labem, Náměstí TGM 38

Projektant HM PROJEKT s.r.o., E. Beneše 577, Hradec Králové

Zhotovitel MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

002 77 819

274 70 644

259 68 807

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

02.01.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,60%	4 993,00
2		Montáž	832 223,71	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,35%	2 913,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		832 223,71	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		7 906,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	840 130,00
24	DPH 14,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 20,00 % z 840 130,00	168 026,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 008 156,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplení objektu DPS Sadová 2755 Dvůr Králové nad Labem

Objekt: Část 1.

Část: C - zateplení stěn obvodového pláště

Objednatel: Dvůr Králové nad Labem, Náměstí TGM 38

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 2.1.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV HSV 830 354,08 42,802

6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení 761 442,31 41,056

1	620471313	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená tl.2,0mm	m2	867,832	177,74	154 248,46	2,864
2	620471812	Nátěr základní penetrační pro silikonové tenkovrstvé omítky	m2	867,832	17,97	15 594,94	0,217
3	620472941	Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem a skelnou tkaninou	m2	29,568	93,04	2 751,01	0,112
4	620991121	Zakrývání výplní venkovních otvorů z lešení	m2	183,200	23,10	4 231,92	0,015
5	622405424	Kontaktní zateplovací systém stěn deskami z minerálních vláken tl 30 mm	m2	163,890	352,92	57 840,06	2,653
6	622405444	Kontaktní zateplovací systém stěn deskami z minerálních vláken tl 50 mm	m2	52,989	382,44	20 265,11	1,035
7	622405474	Kontaktní zateplovací systém stěn deskami z minerálních vláken tl 80 mm	m2	12,600	433,13	5 457,44	0,308
8	622405494	Kontaktní zateplovací systém stěn deskami z minerálních vláken tl 100 mm	m2	447,426	465,21	208 147,05	12,438
9	622405495	Kontaktní zateplovací systém stěn deskami z minerálních vláken tl 120 mm	m2	319,471	497,29	158 869,73	8,881
10	622405497	Kontaktní zateplovací systém stěn deskami z minerálních vláken tl 180 mm	m2	14,844	635,25	9 429,65	0,413
11	622405498	Kontaktní zateplovací systém stěn deskami z minerálních vláken tl 220 mm	m2	9,600	709,05	6 806,88	0,267
12	622405912	KZS soklová lišta tl 1,0 mm	m	55,600	78,43	4 360,71	0,028
13	622405932	KZS rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou	m	505,460	28,52	14 415,72	0,015
14	622405933	KZS okapnicová lišta Al 100x100 mm s tkaninou	m	95,260	28,52	2 716,82	0,003
15	622405941	KZS začišťovací okenní lišta	m	297,060	39,21	11 647,72	0,089
16	622431160	Vnější omítka stěn a štítů z umělého kamene struktura hladká tl.1,5mm	m2	130,788	269,50	35 247,37	11,518
17	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek vodou	m2	998,620	31,51	31 466,52	0,100
18	622903199	Penetrace podkladu vnějších omítek	m2	998,620	17,97	17 945,20	0,100

9 Ostatní konstrukce a práce a bourání 59 756,85 1,746

19	941941052	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 24 m	m2	873,000	25,76	22 488,48	1,746
20	941941399	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,5 m v do 24 m za pronájem lešení	m2	873,000	24,29	21 205,17	0,000
21	941941852	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 24 m	m2	873,000	18,40	16 063,20	0,000

99 Přesun hmot 9 154,92 0,000

22	999281211	Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších pláštíků budov v do 25 m	t	42 802	213,89	9 154,92	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	----------	-------

PSV PSV 1 869,63 0,000

764 Konstrukce klempířské 1 869,63 0,000

23	76401	Odstranění stávajících klempířských prvků	kpl	1,000	1 840,01	1 840,01	0,000
24	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	18,400	1,61	29,62	0,000

Celkem 832 223,71 42,802

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Zateplení objektu DPS Sadová 2755 Dvůr Králové nad Labem
 Název objektu Část 1.
 Název části D - ostatní náklady

JKSO

EČO

Místo

Dvůr Králové nad Labem

IČ

DIČ

Objednatel Dvůr Králové nad Labem, Náměstí TGM 38

Projektant HM PROJEKT s.r.o., E. Beneše 577, Hradec Králové

Zhotovitel MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

002 77 819

274 70 644

259 68 807

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

02.01.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	141 080,13	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,60%	6 329,00
2		Montáž	913 768,70	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,35%	3 692,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		1 054 848,83	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		10 021,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant						D Celkové náklady				
Datum a podpis				Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22				1 064 870,00
Objednatel						24 DPH 14,00 % z 0,00				0,00
						25 DPH 20,00 % z 1 064 870,00				212 974,00
						26 Cena s DPH (ř. 23-25)				1 277 844,00
Datum a podpis				Razítko		E Přípočty a odpočty				
Zhotovitel						27 Dodávky objednatele				0,00
						28 Klouzavá doložka				0,00
Datum a podpis				Razítko		29 Zvýhodnění + -				0,00

ROZPOČET

stavba: Zateplení objektu DPS Sadová 2755 Dvůr Králové nad Labem

Objekt: Část 1.

Část: D - ostatní náklady

Objednatel: Dvůr Králové nad Labem, Náměstí TGM 38

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 2.1.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

HSV

219 851,70

38,111

1 Zemní práce

25 592,44

0,000

1	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm - okapový chodník	m2	23,450	232,36	5 448,84	0,000
2	113107142	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm	m2	9,000	77,80	700,20	0,000
3	132201199	Úprava přilehlého terénu, dorovnání do výšky okapového chodníku, osetí travou	m2	52,950	64,40	3 409,98	0,000
4	132201200	Odborné ošetření stávající zeleně (kafe, stromy, ...)	kpl	1,000	7 728,00	7 728,00	0,000
5	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	32,820	191,65	6 289,95	0,000
6	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	32,820	15,71	515,60	0,000
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuňněním	m3	32,820	45,70	1 499,87	0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce

26 030,87

4,269

8	31001	Skříň elektro - zastropení, očištění, ... - kompletní oprava, úprava, doplnění	kpl	1,000	7 728,00	7 728,00	0,000
9	311272123	Zdivo nosné z párobetonových přesných hladkých tváric tl 200 mm hmotností 500 kg/m3	m3	5,914	2 202,48	13 025,47	4,262
10	342291132	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky přes 100 mm	m	49,280	107,09	5 277,40	0,007

5 Komunikace

10 410,83

0,000

11	59601	Oprava a doplnění asfaltového povrchu, vč. podkladních konstrukcí	m2	8,280	1 222,68	10 123,79	0,000
12	59602	Doplnění silničních podobrubníkových dlaždic	m2	0,720	398,67	287,04	0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení

85 215,19

33,357

13	612474116	Vnitřní omítka párobetonových stěn tl 10 mm ze suché směsi Ylong	m2	29,568	121,44	3 590,74	0,355
14	622405414	Kontaktní zateplovací systém stěn deskami z minerálních vláken tl 20 mm v Interiéru	m2	5,138	231,84	1 191,19	0,075
15	631313611	Mazanina tl 150 mm z betonu prostého C 16/20	m3	4,329	1 600,80	6 929,86	9,768
16	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,109	14 296,80	1 558,35	0,115
17	631571004	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby ze štěrkopísku frakce 0-32 tř. 1	m3	2,886	510,60	1 473,59	5,302
18	632450239	Spádový potěr z rychlovlazného cementu, vč. adhézního můstku	m2	98,280	625,60	61 483,97	9,287
19	632921413	Dlažba z betonových dlaždic lepených flexi lepidlem	m2	24,050	373,70	8 987,49	8,456

9 Ostatní konstrukce a práce a bourání

65 589,95

0,485

20	931010009	Zaslepení otvoru mezi ubytovací a společenskou částí - viz. detail - systémové provedení	kpl	1,000	2 988,16	2 988,16	0,000
21	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	98,280	35,65	3 503,68	0,004
22	965041331	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	4,914	798,56	3 924,12	0,000
23	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických tl přes 10 mm pl přes 1 m2	m2	98,280	36,27	3 564,62	0,000
24	968062001	Vybourání výplní otvorů dřevěných, ocelových, plastových, vč. rámtů, zárubní	m2	213,824	69,55	14 871,46	0,481
25	978099999	Drobné stavební a bourací práce nespecifikované	kpl	1,000	18 032,00	18 032,00	0,000
26	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	28,200	127,25	3 588,45	0,000
27	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	84,600	54,61	4 620,01	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
28	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	28,200	181,35	5 114,07	0,000
29	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	253,800	6,90	1 751,22	0,000
30	979098155	Poplatek za skládku	t	28,200	128,80	3 632,16	0,000
99 Přesun hmot						7 012,42	0,000
31	999281211	Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších pláštíků budov v do 25 m	t	38,111	184,00	7 012,42	0,000
PSV PSV						823 515,53	7,172
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						18 551,14	0,397
32	711113120	Napojení stávající asfaltové hydroizolace a stěrkové izolace, adhézní můstek	m	55,600	193,20	10 741,92	0,248
33	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti za studena těsnící hmotou, vč.výztužné pásy, vyrovnávací malta, ...	m2	33,360	220,80	7 365,89	0,149
34	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	250,200	1,77	443,33	0,000
713 Izolace tepelné						93 769,27	0,170
35	713121000	Montáž izolace tepelné podlah celoplošně lepené	m2	98,280	257,60	25 316,93	0,000
36	283765420	deska extrudovaný XPS tl 20mm + z obou stran modifikovaná cementová malta se skelnou tkaninou	m2	100,246	553,47	55 483,15	0,060
37	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	30,580	40,48	1 237,88	0,016
38	283763720	polystyren extrudovaný XPS tl. 100 mm	m2	31,192	376,10	11 731,31	0,094
721 Střešní vpusti						5 696,52	0,000
39	72101	Střešní vpust' s ochranným košem, přírubou, napojením na kanalizační potrubí, ...	kpl	2,000	2 796,80	5 593,60	0,000
40	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	55,936	1,84	102,92	0,000
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						18 990,48	0,000
41	73501	Odpojení a demontáž litinového otopného tělesa, uskladnění, zpětná montáž, povrchová úprava	kus	28,000	662,40	18 547,20	0,000
42	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	185,472	2,39	443,28	0,000
762 Konstrukce tesařské						30 065,07	1,199
43	762341033	Bednění střech, atik, římsy z desek OSB 3 šroubovaných na rošt na sraz tl desky 15 mm	m2	87,596	220,80	19 341,20	0,924
44	762342451	Montáž nosný rošt z latí 50/50mm	m	175,191	36,80	6 447,03	0,000
45	605141010	řezivo jehličnaté lat SM/JD - latě 50/50mm	m3	0,492	4 121,60	1 986,61	0,265
46	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,438	1 472,00	644,74	0,010
47	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 24 m	%	284,196	5,79	1 645,49	0,000
766 Výplně otvorů, vč.povrchové úpravy						17 443,20	0,000
6	766001	V01-V12 Plastové výplně otvorů (okna, dveře, ...), izolační 2sklo, kování, zámek, ...	m2	10,000	1 744,32	17 443,20	0,000
767 Konstrukce zámečnické, vč.povrchové úpravy						526 510,82	0,000
48	7670000	Demontáž zábradlí francouzského okna a zábradlí balkonového	kus	33,000	588,80	19 430,40	0,000
49	7670001	Z01 Ocelové ochranné zábradlí francouzského okna dl.=1500mm, v.=1000mm, žárový pozink, nátěr	kus	5,000	4 820,80	24 104,00	0,000
50	7670002	Z02 Ocelové lodžiové zábradlí dl.4200mm, v.=1000mm, výplň velkoformátové desky, žárový pozink, nátěr	kus	28,000	14 775,20	413 705,60	0,000
51	7670001	Demontáž stávajících anténních stožárů, vč.betonových patek	kus	1,000	2 576,00	2 576,00	0,000
52	7670002	Ocel stožár STA TR70/3,2, délka 4600mm, vč.kotvení, žárově zinkováno	kus	2,000	2 355,20	4 710,40	0,000
53	767100	Úprava ventilátorové a sběrné komory - kompletní repase plechové části, vč.zednických úprav	kus	13,000	4 048,00	52 624,00	0,000
54	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	5 171,504	1,81	9 360,42	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

771

Podlahy z dlaždic

						111 715,39	5,402
55	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v 100 mm	m	126,000	40,48	5 100,48	0,077
56	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	98,280	213,44	20 976,88	0,590
64	771574113a	Montáž hydroizolační stěrky za studena ve dvou vrstvách vč. výstužné pásky	m2	110,880	58,88	6 528,61	0,665
57	597610000	keramická dlažba	m2	116,424	176,64	20 565,14	1,374
58	597610001	flexibilní tmel + hydroizolační stěrka	m2	110,880	220,80	24 482,30	1,308
59	597610002	systémová balkonová lišta u okapové hrany	m	117,600	228,16	26 831,62	1,388
60	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	1 044,850	6,92	7 230,36	0,000

783

Dokončovací práce - nátěry

						773,64	0,005
61	783783311	Nátěry tesařských kčl proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné	m2	35,038	22,08	773,64	0,005

M

M

11 481,60 0,000

21-M

Hromosvody a drobné úpravy elektroinstalace

						0,00	0,000
62	2101	Hromosvody a drobné úpravy elektroinstalace - viz.samostatný rozpočet	kpl	1,000	0,00	0,00	0,000

24-M

Vzduchotechnika

						11 481,60	0,000
63	2401	Ventilátory, vč.protidešťové žaluzie 220/220mm	kus	2,000	5 740,80	11 481,60	0,000

Celkem

1 054 848,83 45,284

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Zateplení objektu DPS Sadová 2755 Dvůr Králové nad Labem
 Název objektu Část 1.
 Název části Hromosvod

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

27.01.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,60%	638,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,35%	372,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	106 273,66				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		106 273,66	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		1 010,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	107 284,00
24	DPH 14,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 20,00 % z 107 284,00	21 457,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	128 741,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění +-	0,00

ROZPOČET

stavba: Zateplení objektu DPS Sadová 2755 Dvůr Králové nad Labem

Objekt: Část 1.

Část: Hromosvod

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 27.1.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		Elektromontáže				0,00	0,000
		Pododstavec 2 (elektroinstalace vstupu a úprava zapojení nových ventilátorů)				284,68	0,000
0	921000001	Senzorová lampa pro venkovní prostory (stropní DL 750S)	ks	1,000	284,68	284,68	0,000
		Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností nástěnných přisazený				132,63	0,000
0	921000002	1 zdroj se sklem	ks	1,000	132,63	132,63	0,000
		ŽÁROVKY OBYČEJNÉ ČIRÉ E27				15,79	0,000
0	921000003	25 KL-100 KL čirá 25W-100W	ks	1,000	5,30	5,30	0,000
0	921000004	příplatek za likvidaci svítidel	ks	1,000	6,18	6,18	0,000
0	921000005	příplatek za likvidaci zdrojů	ks	1,000	4,31	4,31	0,000
		Demontáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů přisazených				66,17	0,000
0	921000006	1 zdroj	ks	1,000	66,17	66,17	0,000
		ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ PLASTOVÉ				144,18	0,000
0	921000007	8107 KRABICE	ks	2,000	72,09	144,18	0,000
		Montáž krabic elektroinstalačních rozvedek nástěnných plastových, čtyřhranných				225,52	0,000
0	921000008	do 4 mm2	ks	2,000	112,76	225,52	0,000
		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				385,10	0,000
0	921000009	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	5,000	23,08	115,40	0,000
0	921000010	CYKY-J 5x1,5 , pevně	m	10,000	26,97	269,70	0,000
		UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI				1 046,04	0,000
0	921000011	Do 16 mm2	ks	8,000	15,57	124,56	0,000
0	921000012	Z-MS-0,25/2 Spínač motorů 2-pól (pro 1-fáz. motory)	ks	2,000	460,74	921,48	0,000
		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY				3 643,20	0,000
0	921000013	Vyhledání připojovacího místa (identifikace stávajících obvodů a potřebné úpravy)	hod	8,000	202,40	1 619,20	0,000
0	921000014	Úprava stávajícího rozvedce (výměna jištění)	hod	3,000	202,40	607,20	0,000
0	921000015	Montáž a demontáž 2ks ventilátorů	hod	6,000	202,40	1 214,40	0,000
0	921000016	Nastavení citlivosti spínání senzoru	hod	1,000	202,40	202,40	0,000
		Pododstavec 2 (hromosvody)				0,00	0,000
		Trubka ohebná - střední mechanická odolnost 350N				10 410,00	0,000
0	921000017	Trubka ohebná APAFS28, bezhalogen, samozhášivá vč. příchytok	m	150,000	69,40	10 410,00	0,000
		Montáž trubek elektroinstalačních-plastových ohebných				3 621,00	0,000
0	921000018	pevně, 29 mm	m	150,000	24,14	3 621,00	0,000
		Montáž trubek elektroinstalačních-plastových tuhých				4 482,72	0,000
0	921000019	ADAPLALOK přímý AM28/25	ks	22,000	61,42	1 351,24	0,000
0	921000020	ADAPLALOK přímá příruba A28FL	ks	22,000	124,46	2 738,12	0,000
0	921000021	ADAPLALOK podložka A-SW/M25	ks	44,000	8,94	393,36	0,000
		Montáž ostatního příslušenství rozveden-kabelových vývedek, zhotovení otvorů				19 069,74	0,000

1	2	3	4	5	6	7	8
Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	
0 921000022	přes 29 do 42 mm	ks	44,000	44,16	1 943,04	0,000	
0 921000023	Vodič AlMgSi Rd 8/11 měkký s izolací	m	140,000	46,81	6 553,40	0,000	
0 921000024	Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý (1kg=7,41m)	m	240,000	10,89	2 613,60	0,000	
0 921000025	Montážní deska d = 100 mm FeZn	ks	70,000	52,55	3 678,50	0,000	
0 921000026	DEHNSnap 36mm šedá M8	ks	70,000	61,16	4 281,20	0,000	
PODPĚRA VELENÍ (ČSN 357620)					6 961,00	0,000	
0 921000027	PV1a-20 200mm do zdíva	ks	10,000	23,34	233,40	0,000	
0 921000028	Podpěra vedení na ploché střechy s lepicím páskem (297 100)	ks	110,000	61,16	6 727,60	0,000	
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan					24 815,81	0,000	
0 921000029	bez podpěr do 10 mm	m	140,000	60,13	8 418,20	0,000	
0 921000030	s podpěrami přes 10 mm	m	240,000	60,13	14 431,20	0,000	
0 921000031	Jímací tyč AlMgSi 3000, závit M16	ks	3,000	382,28	1 146,84	0,000	
0 921000032	svorka k jímací tyči SZ nerez	ks	3,000	117,13	351,39	0,000	
0 921000033	Betonový podstavec D=337mm, záv. M16	ks	2,000	171,97	343,94	0,000	
0 921000034	Plast. podložka, d=370mm	ks	2,000	62,12	124,24	0,000	
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ					384,30	0,000	
0 921000035	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	30,000	12,81	384,30	0,000	
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ					0,00	0,000	
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ					5 420,16	0,000	
0 921000036	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	40,000	14,94	597,60	0,000	
0 921000037	Měřicí krabice (476010)	ks	8,000	602,82	4 822,56	0,000	
Montáž hromosvodného vedení - doplňků					857,40	0,000	
0 921000038	šlůtků k označení svodů	ks	10,000	24,80	248,00	0,000	
0 921000039	tvárování prvků	ks	20,000	30,47	609,40	0,000	
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ					3 172,46	0,000	
0 921000040	SS spojovací	ks	55,000	36,06	1 983,30	0,000	
0 921000041	SR 3b spoj pásek-drát	ks	10,000	49,16	491,60	0,000	
0 921000042	SOa na okapové žlaby	ks	11,000	38,71	425,81	0,000	
0 921000043	SK křížová	ks	5,000	54,35	271,75	0,000	
OMITKA RYH VE STENÁCH MALTOU					1 004,64	0,000	
0 921000044	Síre do 150 mm	m2	21,000	47,84	1 004,64	0,000	
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY					7 691,20	0,000	
0 921000045	Demontaz stavajících zařízení, likvidace odpadů	hod	25,000	202,40	5 060,00	0,000	
0 921000046	Napojení na stavající zařízení (uzemňovací soustavu)	hod	10,000	202,40	2 024,00	0,000	
0 921000047	Montaz (tmelení proti zatékání do trubek)	hod	3,000	202,40	607,20	0,000	
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ					2 428,80	0,000	
0 921000048	S ostatními profesemi (vytýčení stávajících sítí)	hod	12,000	202,40	2 428,80	0,000	
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK					0,00	0,000	
DLE ČSN 331500					4 192,44	0,000	
0 921000049	Spolupráce s reviz. technikem (měření stáv. zemniče)	hod	5,000	202,40	1 012,00	0,000	
0 921000050	Revizní technik	hod	8,000	220,80	1 766,40	0,000	
0 921000051	Podružný materiál 3% z 64041,05	ks	1,000	1 414,04	1 414,04	0,000	
Zemní práce					0,00	0,000	
VYTÝČENÍ TRATI					66,98	0,000	
0 921000052	Zemnič vedení v zastavěném prostoru	km	0,050	1 339,52	66,98	0,000	

Číslo položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				4 066,50	0,000
0	921000053	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	50,000	81,33	4 066,50	0,000
		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				1 306,50	0,000
0	921000054	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	50,000	26,13	1 306,50	0,000
		ÚPRAVA POVRCHU				378,70	0,000
0	921000055	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	35,000	10,82	378,70	0,000
		Celkem				106 273,66	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Zateplení objektu DPS Sadová 2755 Dvůr Králové nad Labem

JKSO

Název objektu Část 2.

EČO

Místo

Dvůr Králové nad Labem

IČ

DIČ

Objednatel Dvůr Králové nad Labem, Náměstí TGM 38

002 77 819

Projektant HM PROJEKT s.r.o., E. Beneše 577, Hradec Králové

274 70 644

Zhotovitel MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

259 68 807

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

02.01.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	180 190,23	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení stavenišť	13 710,00
2		Montáž	2 104 895,93	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	7 998,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		2 285 086,16	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	21 708,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant							D Celkové náklady		
							23	Součet 7, 12, 19-22	2 306 794,00
Datum a podpis				Razítko			24	DPH 14,00 % z 0,00	0,00
Objednatel							25	DPH 20,00 % z 2 306 794,00	461 359,00
							26	Cena s DPH (ř. 23-25)	2 768 153,00
Datum a podpis				Razítko			E Přípočty a odpočty		
Zhotovitel							27	Dodávky objednatele	0,00
							28	Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis				Razítko			29	Zvýhodnění + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Zateplení objektu DPS Sadová 2755 Dvůr Králové nad Labem
 Název objektu Část 2.
 Název části A - výměna výplní otvorů obvodového pláště

JKSO

EČO

Místo

Dvůr Králové nad Labem

IČ

DIČ

Objednatel Dvůr Králové nad Labem, Náměstí TGM 38
 Projektant HM PROJEKT s.r.o., E. Beneše 577, Hradec Králové
 Zhotovitel MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

002 77 819

274 70 644

259 68 807

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

02.01.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,60%	2 540,00	
2		Montáž	423 398,23	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimoslav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,35%	1 482,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř.		423 398,23	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		4 022,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant						D Celkové náklady					
Datum a podpis				Razítko		23				Součet 7, 12, 19-22	427 420,00
Objednatel						24				DPH 14,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis				Razítko		25				DPH 20,00 % z 427 420,00	85 484,00
Zhotovitel						26				Cena s DPH (ř. 23-25)	512 904,00
Datum a podpis				Razítko		E Přípočty a odpočty					
Datum a podpis				Razítko		27				Dodávky objednatele	0,00
						28				Klouzavá doložka	0,00
						29				Zvýhodnění +-	0,00

ROZPOČET

stavba: Zateplení objektu DPS Sadová 2755 Dvůr Králové nad Labem

Objekt: Část 2.

Část: A - výměna výplně otvorů obvodového pláště

Objednatel: Dvůr Králové nad Labem, Náměstí TGM 38

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 2.1.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		HSV				61 590,05	8,083
6		Úpravy povrchů, podlahy, osazení				60 102,78	8,083
1	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří	m	433,220	95,68	41 450,49	1,872
2	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo	m2	108,305	172,22	18 652,29	6,211
99		Přesun hmot				1 487,27	0,000
3	999261211	Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m	t	8,083	184,00	1 487,27	0,000
PSV		PSV				361 808,18	0,075
764		Konstrukce klempířské				1 346,13	0,000
4	76401	Odstranění stávajících klempířských prvků	kpl	1,000	1 324,80	1 324,80	0,000
5	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	13,248	1,61	21,33	0,000
766		Výplně otvorů, vč.povrchové úpravy				357 163,01	0,000
6	766001	V01-V12 Plastové výplně otvorů (okna, dveře, ...), izolační 2sklo, kování, zámek, ...	m2	185,131	1 744,32	322 927,71	0,000
7	766003	V11 Hliníkové vstupní dveře 1830/2100mm, izolační 2sklo bezpečnostní, madlo, kování, zámek, ...	m2	3,843	7 897,28	30 349,25	0,000
8	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	3 532,770	1,10	3 886,05	0,000
784		Dokončovací práce - malby				3 299,04	0,075
9	784453641	Malby interiérové tekuté disperzní bílé fungicidní dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	160,070	20,61	3 299,04	0,075
Celkem						423 398,23	8,158

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Zateplení objektu DPS Sadová 2755 Dvůr Králové nad Labem
 Název objektu Část 2.
 Název části B - zateplení střechy

JKSO

EČO

Místo

Dvůr Králové nad Labem

IČ

DIČ

Objednatel Dvůr Králové nad Labem, Náměstí TGM 38
 Projektant HM PROJEKT s.r.o., E. Beneše 577, Hradec Králové
 Zhotovitel MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

002 77 819

274 70 644

259 68 807

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

02.01.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	85 257,44	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,60%	1 314,00
2		Montáž	133 820,25	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimoslav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,35%	767,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		219 077,69	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		2 081,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant						D Celkové náklady				
Datum a podpis				Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22				221 159,00
Objednatel						24 DPH 14,00 % z 0,00				0,00
						25 DPH 20,00 % z 221 159,00				44 232,00
						26 Cena s DPH (ř. 23-25)				265 391,00
Datum a podpis				Razítko		E Přípočty a odpočty				
Zhotovitel						27 Dodávky objednatele				0,00
						28 Klouzavá doložka				0,00
Datum a podpis				Razítko		29 Zvýhodnění + -				0,00

ROZPOČET

stavba: Zateplení objektu DPS Sadová 2755 Dvůr Králové nad Labem

Objekt: Část 2.

Část: B - zateplení střechy

Objednatel: Dvůr Králové nad Labem, Náměstí TGM 38

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 2.1.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV PSV 219 077,69 1,917

712 Povlakové krytiny střech 109 726,47 0,817

1	712361705	Provedení povlakové krytiny střech fólií, mechanicky kotvena, systémové provedení, detaily, plechy	m2	281,180	184,00	51 737,12	0,008
2	253220130	fólie hydroizolační střešní se zesílenou vyztužnou mřížkou	m2	323,357	114,82	37 127,85	0,614
3	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	281,180	11,04	3 104,23	0,000
4	573903300	geotextilie ochranná 300g/m2	m2	323,357	12,51	4 045,20	0,194
5	712391179	Oprava stávající hydroizolace střech - využití jako parozábrana	m2	221,250	18,40	4 071,00	0,000
6	712391189	Demontáž střešních vpustí, rozebrání částí střešního pláště, oprava a doplnění, ...	kpl	2,000	2 208,00	4 416,00	0,000
7	998712203	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	1 045,014	5,00	5 225,07	0,000

713 Izolace tepelné 82 443,13 1,100

8	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží pásů, dílců, desek	m2	511,970	66,24	33 912,89	0,000
9	283758780	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100S Stabíl tl.30 mm	m2	8 078	26,50	214,07	0,006
10	283758800	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S Stabíl tl.50 mm	m2	52,781	42,69	2 260,12	0,078
11	283758840	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100S Stabíl tl.90 mm, vč.spádových klínů	m2	451,350	91,26	41 190,20	1,016
12	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	779,973	5,70	4 445,85	0,000

764 Konstrukce klempířské 26 908,09 0,000

13	76401	Odstranění stávajících klempířských prvků	kpl	1,000	3 312,00	3 312,00	0,000
14	76402	Klempířské výrobky poplaslovaný plech	m2	21,512	993,60	21 374,32	0,000
15	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	246,863	9,00	2 221,77	0,000

Celkem 219 077,69 1,917

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Zateplení objektu DPS Sadová 2755 Dvůr Králové nad Labem
 Název objektu Část 2.
 Název části C - zateplení stěn obvodového pláště

JKSO

EČO

Místo

Dvůr Králové nad Labem

IČ

DIČ

Objednatel Dvůr Králové nad Labem, Náměstí TGM 38
 Projektant HM PROJEKT s.r.o., E. Beneše 577, Hradec Králové
 Zhotovitel MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

002 77 819

274 70 644

259 68 807

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

02.01.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,60%	5 350,00
2		Montáž	891 690,23	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,35%	3 121,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		891 690,23	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		8 471,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	900 161,00
24	DPH 14,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 20,00 % z 900 161,00	180 033,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 080 194,00

E Přípochty a odpochty

27	Dodávky objednatel	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Datum a podpis

Objednatel

Razítko

Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis

Razítko

ROZPOČET

stavba: Zateplení objektu DPS Sadová 2755 Dvůr Králové nad Labem

objekt: Část 2.

část: C - zateplení stěn obvodového pláště

Objednatel: Dvůr Králové nad Labem, Náměstí TGM 38

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 2.1.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV HSV 889 820,60 47,198

6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení 813 593,68 45,265

1	620471313	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená tl.2,0mm	m2	881,434	177,74	156 666,08	2,909
2	620471812	Nátěr základní penetrační pro silikonové tenkovrstvé omítky	m2	881,434	17,97	15 839,37	0,220
3	620472941	Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem a skelnou tkaninou	m2	16,896	93,04	1 572,00	0,064
4	620991121	Zakrývání výpíní venkovních otvorů z lešení	m2	188,974	23,10	4 365,30	0,015
5	622405424	Kontaktní zateplovací systém stěn deskami z minerálních vláken tl 30 mm	m2	127,700	352,92	45 067,88	2,067
6	622405444	Kontaktní zateplovací systém stěn deskami z minerálních vláken tl 50 mm	m2	36,965	382,44	14 136,89	0,722
7	622405474	Kontaktní zateplovací systém stěn deskami z minerálních vláken tl 80 mm	m2	7,200	433,13	3 118,54	0,176
8	622405494	Kontaktní zateplovací systém stěn deskami z minerálních vláken tl 100 mm	m2	298,241	465,21	138 744,70	8,291
9	622405495	Kontaktní zateplovací systém stěn deskami z minerálních vláken tl 120 mm	m2	444,495	497,29	221 042,92	12,357
10	622405496	Kontaktní zateplovací systém stěn deskami z minerálních vláken tl 140 mm	m2	127,036	635,25	80 699,62	3,532
11	622405498	Kontaktní zateplovací systém stěn deskami z minerálních vláken tl 220 mm	m2	38,400	709,05	27 227,52	1,068
12	622405912	KZS soklová lišta tl 1,0 mm	m	97,520	78,43	7 648,49	0,049
13	622405932	KZS rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou	m	488,170	28,52	13 922,61	0,015
14	622405933	KZS okapnicová lišta Al 100x100 mm s tkaninou	m	115,350	28,52	3 289,78	0,003
15	622405941	KZS začíšťovací okenní lišta	m	317,870	39,21	12 463,68	0,095
16	622431160	Vnější omítka stěn a štítů z umělého kamene struktura hladká tl.1,5mm	m2	153,003	269,50	41 234,31	13,475
17	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek vodou	m2	1 034,437	7,70	7 965,16	0,103
0	622903199	Penetrace podkladu vnějších omítek	m2	1 034,437	17,97	18 588,83	0,103

9 Ostatní konstrukce a práce a bourání 66 153,98 1,933

18	941941052	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 24 m	m2	966,457	25,76	24 895,93	1,933
19	941941399	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,5 m v do 24 m za pronájem lešení	m2	966,457	24,29	23 475,24	0,000
20	941941852	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 24 m	m2	966,457	18,40	17 782,81	0,000

99 Přesun hmot 10 072,94 0,000

21	999281211	Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m	t	47,094	213,89	10 072,94	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-------

PSV PSV 1 869,63 0,000

764 Konstrukce klempířské 1 869,63 0,000

22	76401	Odstranění stávajících klempířských prvků	kpl	1,000	1 840,01	1 840,01	0,000
23	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	18,400	1,61	29,62	0,000

Celkem 891 690,23 47,198

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Zateplení objektu DPS Sadová 2755 Dvůr Králové nad Labem
 Název objektu Část 2.
 Název části D - ostatní náklady

JKSO

EČO

Místo

Dvůr Králové nad Labem

IČ

DIČ

Objednatel Dvůr Králové nad Labem, Náměstí TGM 38
 Projektant HM PROJEKT s.r.o., E. Beneše 577, Hradec Králové
 Zhotovitel MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

002 77 819

274 70 644

259 68 807

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

02.01.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby							
1	HSV	Dodávky	94 932,79	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,60%	4 506,00		
2		Montáž	655 987,22	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,35%	2 628,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (ř.)		750 920,01	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		7 134,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00		
Projektant						D Celkové náklady						
Datum a podpis				Razítko		23					Součet 7, 12, 19-22	758 054,00
Objednatel						24					DPH 14,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis				Razítko		25					DPH 20,00 % z 758 054,00	151 611,00
Zhotovitel						26					Cena s DPH (ř. 23-25)	909 665,00
Datum a podpis				Razítko		E					Přípočty a odpočty	
Datum a podpis				Razítko		27					Dodávky objednatele	0,00
Datum a podpis				Razítko		28					Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis				Razítko		29					Zvýhodnění + -	0,00

stavba: Zateplení objektu DPS Sadová 2755 Dvůr Králové nad Labem

objekt: Část 2.

část: D - ostatní náklady

objednatel: Dvůr Králové nad Labem, Náměstí TGM 38

zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 2.1.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

HSV

242 060,70

119,449

1

Zemní práce

45 343,13

0,000

1	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z betonových dlaždic	m2	1,080	12,88	13,91	0,000
2	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	43,270	15,46	668,95	0,000
3	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého II 100 mm - okapový chodník	m2	42,936	232,36	9 976,61	0,000
4	113107142	Odstranění podkladu živičných II 100 mm	m2	0,725	77,80	56,41	0,000
5	132201199	Úprava přilehlého terénu, dorovnání do výšky okapového chodníku, osetí travou	m2	126,120	64,40	8 122,13	0,000
6	132201200	Odborné ošetření stávající zeleně (keře, stromy, ...)	kpl	1,000	7 728,00	7 728,00	0,000
7	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	72,186	191,65	13 834,45	0,000
8	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,024	436,37	446,84	0,000
9	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	73,210	15,71	1 150,13	0,000
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	73,210	45,70	3 345,70	0,000

2

Zakládání

3 101,04

72,709

11	275313611	Beton tř. C 16/20 základových patek prostý	m3	1,024	1 380,00	1 413,12	2,311
12	275313699	Ocelové kotevní desky 200/200/10mm + navažené pruty z výztuže R12	kg	31,200	54,10	1 687,92	70,398

3

Svislé a kompletní konstrukce

10 457,83

2,439

13	311272123	Zdivo nosné z pórabetonových přesných hladkých tvárníc tl 200 mm hmotnosti 500 kg/m3	m3	3,379	2 202,48	7 442,18	2,435
14	342291132	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky přes 100 mm	m	28,160	107,09	3 015,65	0,004

5

Komunikace

15 088,31

0,000

15	59601	Oprava a doplnění asfaltového povrchu, vč. podkladních konstrukcí	m2	0,450	1 222,68	550,21	0,000
16	59603	Betonová dlažba 300/300mm, vč. podkladních konstrukcí	m2	1,080	281,11	303,60	0,000
17	59604	Betonová zámková dlažba, vč. podkladních konstrukcí	m2	47,545	299,39	14 234,50	0,000

6

Úpravy povrchů, podlahy, osazení

66 966,40

43,832

18	612474116	Vnitřní omítka pórabetonových stěn tl 10 mm ze suché směsi	m2	16,896	121,44	2 051,85	0,203
19	622405414	Kontaktní zateplovací systém stěn deskami z minerálních vláken tl 20 mm v interiéru	m2	34,869	231,84	8 084,03	0,507
21	631313611	Mazanina tl 150 mm z betonu prostého C 16/20	m3	6,891	1 639,44	11 297,38	15,548
22	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,173	14 296,80	2 473,35	0,182
23	631571004	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby ze šlěrkopísku frakce 0-32 tř. 1	m3	4,594	480,24	2 206,22	8,439
24	632450239	Spádový potěr z rychlovtvárného cementu, vč. adhézního můstku	m2	56,160	469,20	26 350,27	5,307
25	632921413	Dlažba z betonových dlaždic lepených flexi lepidlem	m2	38,810	373,70	14 503,30	13,645

9

Ostatní konstrukce a práce a bourání

61 772,58

0,469

26	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	56,160	15,46	868,23	0,002
27	962031136	Bourání příček z tvárníc plotových tl do 150 mm	m2	1,000	34,31	34,31	0,001
28	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	0,243	501,29	121,81	0,003

	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
29	965041331	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	2,808	798,56	2 242,36	0,000
30	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických tl přes 10 mm pl přes 1 m2	m2	56,160	36,27	2 036,92	0,000
31	968062001	Vybourání výplní otvorů dřevěných, ocelových, plastových, vč.rámů, zárubní	m2	205,870	69,55	14 318,26	0,463
32	978099999	Drobné stavební a bourací práce nespécifikované	kpl	1,000	18 032,00	18 032,00	0,000
33	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	36,360	127,25	4 626,81	0,000
34	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	109,080	54,61	5 956,86	0,000
35	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	36,360	181,35	6 593,89	0,000
36	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	327,240	6,90	2 257,96	0,000
37	979098155	Poplatek za skládku	t	36,360	128,80	4 683,17	0,000
99	Přesun hmot					39 331,41	0,000
38	999281211	Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších pláštíků budov v do 25 m	t	119,552	328,99	39 331,41	0,000
PSV PSV						508 859,31	5,321
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					32 537,90	0,696
39	711113120	Napojení stávající asfaltové hydroizolace a stěrkové izolace, adhézní můstek	m	97,520	193,20	18 840,86	0,435
40	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti za studena těsnící hmotou, vč.výztužné pásy, vyrovnávací malta, ...	m2	58,512	220,80	12 919,45	0,261
41	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	438,840	1,77	777,59	0,000
713	Izolace tepelné					69 813,90	0,227
42	713121000	Montáž izolace tepelné podlah celoplošně lepené	m2	56,160	257,60	14 466,82	0,000
43	253755420	deska extrudovaný XPS tl.20mm + z obou stran modifikovaná cementová malta se skelnou tkaninou	m2	57,283	553,47	31 704,42	0,034
44	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	53,636	40,48	2 171,19	0,028
45	283763720	polystyren extrudovaný XPS tl 100 mm	m2	54,709	376,10	20 576,05	0,164
46	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	553,001	1,62	895,42	0,000
721	Střešní vpusti					5 696,52	0,000
47	72101	Střešní vpust s ochranným košem, přírubou, napojením na kanalizační potrubí, ...	kpl	2,000	2 796,80	5 593,60	0,000
48	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	55,936	1,84	102,92	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					10 851,70	0,000
49	73501	Odpojení a demontáž litinového otopného tělesa, uskladnění, zpětná montáž, povrchová úprava	kus	16,000	662,40	10 598,40	0,000
50	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	105,984	2,39	253,30	0,000
762	Konstrukce tesařské					23 848,03	0,951
51	762341033	Bednění střech, atik, římsy z desek OSB 3 šroubovaných na rošt na sraz tl desky 15 mm	m2	69,470	220,80	15 338,98	0,733
52	762342451	Montáž nosný rošt z latí 50/50mm	m	138,940	36,80	5 112,99	0,000
53	605141010	řezivo jehličnaté latí SM/JD - latě 50/50mm	m3	0,383	4 121,60	1 578,57	0,211
54	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,348	1 472,00	512,26	0,008
55	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 24 m	%	225,428	5,79	1 305,23	0,000
764	Konstrukce klempířské					0,00	0,000
56	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	0,000	1,18	0,00	0,000
766	Výplně otvorů, vč.povrchové úpravy					3 822,68	0,000
57	76601	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž dřevěného parapetu a zákrytu topných těles	m	14,610	257,60	3 763,54	0,000

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
2	3	4	5	6	7	8
58 998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	73,050	0,81	59,14	0,000
767	Konstrukce zámečnické, vč.povrchové úpravy				292 160,57	0,000
59 7670000	Demontáž zábradlí francouzského okna a zábradlí balkonového	kus	20,000	588,80	11 776,00	0,000
60 7670001	Z01 Ocelové ochranné zábradlí francouzského okna dl.=1500mm, v=1000mm, žárový pozink, nátěr	kus	4,000	4 820,80	19 283,20	0,000
61 7670002	Z02 Ocelové lodžiové zábradlí dl.4200mm, v.=1000mm, výplň velkoformátové desky, žárový pozink, nátěr	kus	16,000	14 775,20	236 403,20	0,000
62 767101	Odříznutí, uskladnění a zpětná montáž ocelového plotu z Jaki profilů, vč.povrchové úpravy	m	0,700	1 577,25	1 104,08	0,000
63 767102	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž stojanů na kola, vč.povrchové úpravy	kpl	2,000	1 840,00	3 680,00	0,000
64 767103	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž příslušenství pro kola 4800/1900mm, vč.opravy a povrchové úpravy	kpl	1,000	14 720,00	14 720,00	0,000
65 998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	2 869,665	1,81	5 194,09	0,000
771	Podlahy z dlaždic				66 828,97	3,372
66 771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v 100 mm	m	72,000	40,48	2 914,56	0,044
67 771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	56,160	213,44	11 986,79	0,337
0 771574113a	Montáž hydroizolační stěrky za studena ve dvou vrstvách vč. výstužné pásy	m2	110,880	58,88	6 528,61	0,665
68 597610000	keramická dlažba	m2	66,528	176,64	11 751,51	0,785
69 597610001	flexibilní tmel + hydroizolační stěrka	m2	63,360	220,80	13 989,89	0,748
70 597610002	systémová balkonová lišta u okapové hrany	m	67,200	228,16	15 332,35	0,793
71 998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	625,037	6,92	4 325,26	0,000
784	Dokončovací práce - malby				3 299,04	0,075
72 784453641	Malby interiérové tekuté disperzní bílé fungicidní dvojnásobné s penetrační místnost v do 3,8 m	m2	160,070	20,61	3 299,04	0,075
Celkem					750 920,01	124,770

DOLOŽKA

ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále „zákon č. 128/2000 Sb.“)

Město Dvůr Králové nad Labem ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. potvrzuje, že u právních úkonů obsažených ve Smlouvě o dílo č. RIM/dílo-2012/945 byly ze strany zhotovitele splněny podmínky, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Předmětná Smlouva o dílo na akci „Zateplení DPS Sadová čp. 2755 Dvůr Králové nad Labem“ byla schválena usnesením č. R/152/2012 – 51. Rada města Dvůr Králové nad Labem dne 21.2.2012.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne

MĚSTO
Dvůr Králové n. Labem
6

.....
Mgr. Edita Vaňková
starostka města

Dr. Kiralov
6

