

Poznámka:

MATERIÁL POUŽITÝ PRO HMATOVÉ ÚPRAVY MUSÍ SPLŇOVAT NV 163/2002 SB, A TN TZÚS 12.03.04, 12.03.05, 12.03.06. MATERIÁL ZÁMKOVÉ DLAŽBY MUSÍ SPLŇOVAT PARAMETRY DANÉ ČSN A EN. ODOLNOST PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM MATERIÁLŮ MUSÍ BÝT PROKAZÁNY METODOU D A METODOU A (XF4) PODLE TAB 4.2 NÁRODNÍ PŘÍLOHY ČSN EN 1338 A ČSN 73 1326. PEVNOST MUSÍ BÝT PROKÁZÁNA DLE ČL.5.3.3.2 EN 1338, ODOLNOST PROTI BRUSU DLE TAB.5 EN 1338 (TŘ.4, ZNAČENÍ I).

- Všechny poklopy inženýrských sítí dotčené výstavbou, budou výškově vyrovnány do nové nivelety.
- Nově budovaný kryt ze zámkové dlažby bude proveden v příčném sklonu max 2,0% směrem k obrubě.
- V místech napojení na stávající zpevněné plochy bude kryt plynule napojen na stávající plochu.
- Podél stávajících objektů bude osazena izolace na sucho z pásu nopové folie, zaříznuté s krytem chodníku

LEGENDA

asfaltobeton		KOMUNIKACE
asfaltobeton		KOMUNIKACE-výměna krytu dlažba za asf.
asfaltobeton		KOMUNIKACE-obnova as.krytu v tl.5cm
zámková dlažba tl.8cm		KOMUNIKACE-zpomalovací práh, přejezd
zámková dlažba tl.6cm		CHODNÍK
zámková dlažba tl.8cm (barva přírodní)		VJEZD,PARKOVACÍ STÁNÍ
zámková dlažba nevídomí, barva kontrastní od barvy krytu		VAROVNÝ, SIGNÁLNÍ PÁS
doplnění zeminy,oseti travním semenem		ZELEŇ
		NÁVRH PARCEL
		Snížený obrubník +2cm
		Sklopený obrubník +2-5cm
	UVI	NAVRŽENÁ ULIČNÍ VPUST
	2,83%	Sklon stávající komunikace
	286,35	Navržená výšková kóta nivelety
2,0%	2,0%	Sklon navržené komunikace

IP12 — NAVRŽENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

IZ4a — STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

R=500,00 — Sklonovník

Změna SO 100.3 č.1 (12/2020)
Úprava parkoviště a umístění samostatných sjezdů pro připojení sousedních nemovitostí v obytné zóně, na základě studie Ing.Arch.Marka Wajsara z X.2020, na základě požadavku a schválení městem Dvůr Králové nad Labem

PDSKADAVY
www.pdskadavy.cz

Navrhl/vypracoval: Daniel Kadavý	Zodp.projektant: Daniel Kadavý	Daniel Kadavý IČO:73648761 ČKAIT 0601694 Měník 118, 503 64 Měník email: pdskadavy@centrum.cz tel: +420 602773045
Kreslil/CAD: Daniel Kadavý	Hl.ing.projektu	Tech.kontrola
OU: Dvůr Králové nad Labem	Format: 10xA4	
Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem	Datum: 10/2019	
Akce: MALÁ PRŮMYSLOVÁ A OBYTNÁ ZÓNA , LOKALITA SYLVÁROV SO 100.1 KOMUNIKACE	Čís.zakázky: 1/19	
Místo stavby: k.ú.Dvůr Králové nad Labem, Královéhradecký kraj	Stupeň: DUR+DSP	Soupisová
Příloha: SITUACE	Měřítko: 1:250	
	Příloha č.: 2.a	