

PŮDORYS 1.P.P. - Stávající stav





Schéma špaletových oken
M 1:50



Legenda místností 1.P.P. :


Č.	MÍSTNOST	PLOCHA m2	PODLAHA	STĚNY	POZNÁMKA (demon.)
001	Schodiště	15,30	Keram. dl.	Štuk.om.	
002	Chodba	132,80	Cem.potěr	Štuk.om.	Umyvadlo
003	Tech. místnost (hlavní uzáv. vody)	18,87	Cem.potěr	Štuk.om.	
004	Výměnková stanice	79,17	Cem.potěr	Štuk.om.	
005	Sklad DKP	90,35	Cem.potěr	Štuk.om.	
006	Sklad CO	74,60	Cem.potěr	Štuk.om.	
007	Dílna školníka	16,80	Cem.potěr	Štuk.om.	
008	Dílna školníka	28,08	Cem.potěr	Štuk.om.	
009	Jídelna pro výukové vaření	17,74	Keram. dl.	Štuk.om.	Keram.obkl. kolem
010	Kuchyň pro výuku vaření	38,21	Keram.dl.	Štuk.om.	kuch.lin.
011	Šatna uklízeček + sklad úkl. potřeb	18,05	Glet.bet. m.	Štuk.om.	
012	Dílny pracovního vyučování	34,76	Glet.bet. m.	Štuk.om.	
013	Učebna pracovního vyučování	22,80	Glet.bet. m.	Štuk.om.	
014	Sklad nářadí	8,35	Glet.bet. m.	Štuk.om.	
015	Pec pro vypalování keramiky	8,20	Keram. dl.	Štuk.om.	
016	Chodba	29,40	Cem.potěr	Štuk.om.	
017	Schodiště	8,52	Keram.dl.	Štuk.om.	
018	WC	2,47	PVC	Štuk.om.	Komplet včetně podlahy
019	Šatna dívek - tělesná výchova	23,39	PVC	Štuk.om.	
020	Sklad	8,06	Cem.potěr	Štuk.om.	
021	Sklad	8,07	Cem.potěr	Štuk.om.	
022	Sklad	8,04	Cem.potěr	Štuk.om.	
023	Šatna chlapců - tělesná výchova	17,10	PVC	Štuk.om.	
024	Chodba	32,08	Cem. potěr	Štuk.om.	
025	Sklad	9,36	Cem.potěr	Štuk.om.	
026	Sklad	18,60	Cem.potěr	Štuk.om.	
027	Chodba	24,66	Cem.potěr	Štuk.om.	
028	WC	1,41	Cem.potěr	Štuk.om.	
029	Chodba	10,58	Cem.potěr	Štuk.om.	
030	Příruční sklad	14,43	Dř. fošnová	Štuk.om.	
031	Učebna	31,07	Dř. fošnová	Štuk.om.	
032	Učebna	31,52	Dř. fošnová	Štuk.om.	
033	Kabinet	16,34	Cihel. dlažba	Štuk.om.	
034	Schodiště	14,55	Keram. dl.	Štuk.om.	
035	Sklad	16,42	Cem.potěr	Štuk.om.	
036	Sklad	14,51	Cem.potěr	Štuk.om.	
037	Sklad	14,49	Cem.potěr	Štuk.om.	
038	Chodba	49,58	Cem.potěr	Štuk.om.	
039	Chodba	20,44	Cem.potěr	Štuk.om.	
040	WC	5,81	Cem.potěr	Štuk.om.	
041	Dvorní hřiště	320,00	Asfalt	Opad.fas.	

Legenda hmot:

- STÁVAJÍCÍ, PŘÍMÝMI ÚPRAVAMI NEDOTČENÉ KONSTRUKCE
- STAVEBNĚ DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE S PŘEDCHOZÍM STATICKÝM ZAJIŠTĚNÍM PONECHÁVANÝCH A SOUVISEJÍCÍCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ

Poznámka :

Rozsah bouracích prací v jednotlivých prostorech bude upřesněn přímo na stavbě v rámci autorského dozoru (odkrytí konstrukcí, skutečný stav a průběh, provozní vlivy a podobně). Před provedením výbourávek a zásahů do nosných prvků je třeba zajistit související podchycení nebo odpovídající a vhodné statické zajištění. Pod nově upravované překlady nebo ocelové nosníky a podobně je třeba aplikovat dostatečné nosnou roznášecí plochu v příslušné síle k eliminaci bodového zatížení. Výbourání drážek a prostupů pro zařízení VZT, ZT a UT dle jednotlivých řemesel.



trio PROJEKT		architektonická a inženýrská společnost s r. o. Jaroměřská 2353, DVŮR KRÁLOVÉ nad Labem telefon + fax : 499 621 261 , telefon : 499 329 122		PARÉ Č. :	
VEDOUcí PROJEKTU: AUT. ING. JAN HELBICH		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JAN HELBICH		VYPRACOVAL: TOMÁŠ RYCHTERA	
MÍSTO: DVŮR KRÁLOVÉ N.L. KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ		Č. ZAK. 04/13	STUPEŇ: DPS	DATUM: 02 / 2013	MĚŘÍTKO: 1 : 100 FORMÁT: 08 x A4
INVESTOR: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ N.L. NÁM. T.G. MASARYKA 38, 544 17 DVŮR KRÁLOVÉ N.L.		AKCE: ŠKOLNÍ KLUB - BUDOVA ZŠ R. A. DVORSKÉHO, DVŮR KRÁLOVÉ N.L.		VÝKR. Č. :	
PŮDORYS 1.P.P. - STÁVAJÍCÍ STAV				AR.04	