



MATERIÁLY:

OCEL:  
SPOJOVACÍ MATERIÁL, KONSTRUKČNÍ ŠROUBY, ZÁVITOVÉ TYČE: 8.8

DŘEVO KROVU:  
ROSTLÉ, JEHLIČNATÉ, MĚKKÉ, TŘÍDA PEVNOSTI C22, VLHKOST MAX. 15 %

DŘEVO BUDE OŠETŘENO PREVENTIVNÍMI BEZBARVÝMI PŘÍPRAVKY  
PRO OCHRANU PROTI PLÍSNÍM, ŠKÚDCŮM A HMYZU (přípravky typu F, P, Ip)

POZNÁMKY:

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT VEŠKERÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ

STUPEŇ		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
NÁZEV AKCE					
Dvůr Králové nad Labem, rekonstrukce budov č.p.2 a č.p.3					
ČÁST DOKUMENTACE		D.1.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			
STAVEBNÍK		HIP			
Město Dvůr Králové nad Labem nám. T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem		Ing. Pavel Veverka			
		PROJEKTANT			
		<div>FAPAL</div> <div>Projektování a statická kancelář</div>			
		FAPAL s.r.o. Stará Mostecká 250/2 412 01 Litoměřice IČ 06083927			
LOKALITA	ČÍSLO ZAKÁZKY	VYPRACOVAL			
-	055-2023	Ing. Pavel Veverka			
DATUM	MĚŘÍTKO	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			
08/2024	1:20	Ing. Jan Vinař (ČKAIT 0000769)			
NÁZEV VÝKRESU		ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ	
DETAILY KROKVÍ		D.1.2.b	D02		