



Identifikační údaje Zadavatele

Název	Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo	náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
IČ	00277819
Osoba oprávněná jednat jménem či za Zadavatele	Ing. Jan Jarolím, starosta města

Název, duh a režim Zakázky

Název Zakázky	„Kanalizace Dvůr Králové n. L. - Verdek“
Druh Zakázky	veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 odst. 3 Zákona
Druh Zadávacího řízení	Otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 56 Zákona
Režim Zakázky	Nadlimitní veřejná zakázka dle § 25 Zákona
Datum zahájení Zadávacího řízení	03.03.2025 odesláním na Věstník veřejných zakázek, Evidenční číslo zakázky: Z2025-011811
Schváleno RM	Usnesení číslo R/122/2025 75.RM ze dne 27.02.2025

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 zákona

Zadavatel ve věci zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na Profilu zadavatele.

Vysvětlení, změna nebo doplnění Zadávací dokumentace č. XVII. ze dne 19. 05. 2025

Žádost o vysvětlení č. 25 ze dne 14. 05. 2025

Dotaz č. 1:



Uchazeč žádá zadavatele o vysvětlení bilance bouraných a obnovených povrchů v „SO_01.2.1 - Stoka A3 - 2. část, km 0,2433-0,9698, stoka A1, A2, výtlak V“ resp. Provizorního zapravení rýhy kamenivem drceným fr. 16-32 mm.

V tomto objektu je zásyp = výkop – podsyp – obsyp tzn. že zde je bilance vyrovnaná.

Celkově se odstraňuje konstrukce vozovky v tl. 600 mm a nově se zřizuje konstrukce vozovky v tl. 600 mm – bilance vyrovnaná.

Pro provizorní zapravení rýhy po dobu zimního období je zřízena konstrukce z kameniva drceného fr. 16-32 mm v rozsahu $3 \times 200 \text{ mm} = 600 \text{ mm}$, ale odstraňuje se $2 \times 200 \text{ mm} = 400 \text{ mm}$ – z toho vyplývá, že se zvýší niveleta v rýze o 200 mm.

Vysvětlí zadavatel tento rozdíl?

Odpověď č. 1:

V objektu „SO_01.2.1 - Stoka A3 - 2. část, km 0,2433-0,9698, stoka A1, A2, výtlak V“ v položce č. 2 - Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 je ve výpočtu odstraňováno 2 x 300 mm. Tudíž je odstraněno 600 mm.

Dotaz č. 2:

V objektu „SO_01.3.1 - Stoka A3.1, A3.2, A3.2.1, B1, B2, B3, B3.1, B4, B4.1, B5 „ se odstraňuje vrstva provizorního zašterkování na ploše $5 \times 115,35 \text{ m}^2$; $2 \times 300 \text{ mm} = 600 \text{ mm}$, ale nikde ve výkazu výměr není tak jako v jiných objektech zřízení této konstrukce.

Objasní zadavatel položky pro zřízení provizorního zašterkování?

Odpověď č. 2:

V objektu SO_01.3.1 - Stoka A3.1, A3.2, A3.2.1, B1, B2, B3, B3.1, B4, B4.1, B5 Místní komunikace budou provizorně zašterkovány v tl. 410 mm.

Doplněna položka č.119 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 . Položka pro místní komunikace v tl. 210 mm.

V položce č.2 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 - byla chyba ve vzorci.

Doplněna položka č.120 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 210 mm. Položka pro místní komunikace v tl. 210 mm

V položce č. 52 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm. Úprava výpočtu. Pro místní komunikace 1x200 mm

Do souladu byly též upraveny položky skládkového a dopravy.

Žádost o vysvětlení č. 26 ze dne 14. 05. 2025

Dotaz č. 1:

Dle projektové dokumentace-soupisu prací bude v komunikaci SÚS provedeno provizorní zašterkování v celkové tloušťce 60 cm (tloušťka skladby obnovy komunikace SÚS), a to v ploše podkladní ŠD tl. 25 cm. Pro samotné zašterkování je použita položka „Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy do nebo přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm“. Výsledná plocha by tedy měla být „plocha podkladní ŠD x



koeficient množství 3“. Pro odstranění provizorního zašterkování je použita položka „Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm“. Zde by výsledná plocha měla být „plocha podkladní ŠD x koeficient množství 2“.

Výše popsanému způsobu výpočtu ale odpovídají ale pouze některé objekty. V části je nesoulad mezi:

Dotaz č. 1a:

- plochou obnovy podkladu ze ŠD tl. 25 cm a základní plochou pro výpočet provizorního zašterkování tl. 20 cm u objektů:
- SO-01.2.1 ... 2031,52 m² vs. 02, 2089,14 m² (6267,42/3)

Odpověď č. 1a:

V položce č. 2 je uvažováno s odstraněním 2 x 300 mm.

Dotaz č. 1b:

- SO-01.3.1 ... viz DOTAZ 2

Odpověď č. 1b:

Viz. Odpověď dotaz č. 2.

Dotaz č. 1c:

- SO-04.1-N ... 3,48 m² vs. 5,5 m² (11/2)

Odpověď č. 1c:

V položce č.4 je uvažováno s odstraněním 2 x 300 mm. V ploše

$$5 \cdot 1,1 \cdot 2 = 11 \text{ m}^2$$

Dotaz č. 1d:

- SO-04.1-U ... 8,8 m² vs. 5,5 m² (11/2)

Odpověď č. 1d:

V položce č.3 je uvažováno s odstraněním 2 x 300 mm. V ploše

$$8 \cdot 1,1 \cdot 2 = 17,6 \text{ m}^2$$

Dotaz č. 1e:

- SO-02 ... 27,64 m² vs. 17,64 m² (35,28/2)

Odpověď č. 1e:



V položce č.2 je uvažováno s odstraněním 2 x 300 mm. V ploše

$$4,2 \cdot 4,2 \cdot 2 = 35,28 \text{ m}^2$$

Dotaz č. 1f:

- způsobem výpočtu plochy provizorního zašterkování. Dle výše uvedeného by mělo jít o plochu podkladu ze ŠD tl. 25 cm x 3 (3x20=60 cm). U větší část objektů je ale ve výpočtu koeficient množství pouze 2 namísto 3. Jde o tyto objekty:
 - o SO-01.2.2-N

Odpověď č. 1f:

V položce č. 33 byl opraven výpočet pro zašterkování v rozsahu

3x200 mm

Dotaz č. 1g:

- SO-01.2.2-U

Odpověď č. 1g:

V položce č. 32 byl opraven výpočet pro zašterkování v rozsahu

3x200 mm

Dotaz č. 1h:

- SO-01.3.1 o

Odpověď č. 1h:

V položce č. 52 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m² tl 200 mm. Úprava výpočtu. Pro místní komunikace 1x200 mm

Dotaz č. 1i:

- o SO-04.1-N

Odpověď č. 1i:

V položce č. 40 byl opraven výpočet pro zašterkování v rozsahu

3x200 mm

Dotaz č. 1j:

- o SO-04.1-U

Odpověď č. 1j:

V položce č. 47 byl opraven výpočet pro zašterkování v rozsahu

3x200 mm



Dotaz č. 1k:

- o SO-04.2

Odpověď č. 1k:

V položce č. 29 byl opraven výpočet pro zašterkování v rozsahu

3x200 mm

Dotaz č. 1l:

- SO-05.1-N

Odpověď č. 1l:

V položce č. 43 byl opraven výpočet pro zašterkování v rozsahu

3x200 mm

Dotaz č. 1m:

SO-05.1-U

Odpověď č. 1m:

V položce č. 47 byl opraven výpočet pro zašterkování v rozsahu

3x200 mm

Konec dotazu č. 1:

Opraví zadavatel tyto nesrovnalosti v soupisu prací?

Odpověď:

Odpověď viz jednotlivé dílčí odpovědi viz výše.

Dotaz č. 2:

U objektu SO-01.3.1 je plocha obnovy podkladu ze ŠD u komunikace SÚS 33 m² (pol. 50). Dle této plochy a způsobu výpočtu uvedeném v dotazu 1 by plochy jak provizorního zašterkování komunikace SÚS, i jeho odstranění být plochy následovně:

- provedení provizorního zašterkování „Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy do nebo přes 100 m², po zhutnění tl. 200 mm“ ... $33 \times 3 = 99 \text{ m}^2$
- odstranění provizorního zašterkování „Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m



nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm" ... $33 \times 2 = 66 \text{ m}^2$

V soupisech prací „Příloha č. 2.1 - soupis prací.xlsx, Příloha č. 2.1 - Soupis prací verze 24.03.2025.xlsx, Příloha č. 2.1 - Soupis prací verze 26.03.2025.xlsx a Příloha č. 2.1 - Soupis prací verze 26.03.2025.xlsx" tomu tak částečně bylo, tedy kromě chybného výpočtu plochy provedení provizorního zašterkování (byl použitý koeficient množství 2 namísto 3). Byla zde ve výkazu výměr i správná plocha pro odstranění provizorního zašterkování.

V dalších soupisu prací (Příloha č. 2.1 - Soupis prací verze 03.04.2025.xlsx) bylo ještě výsledná plocha odstranění provizorního zašterkování správná (66 m²), ale samotný výpočet ve výkazu výměr byl již chybný. Byly tam použity délky situování v místních komunikacích namísto SÚS.

Následně již ve všech dalších soupisech prací (od Příloha č. 2.1 - Soupis prací verze 08.04.2025.xlsx po Příloha č. 2.1 - Soupis prací verze 06.05.2025.xlsx) je již plocha odstranění provizorní obnovy chybná. Namísto plochy 66 m² je 10.230,7 m². Na tuto položku je následně navázáno i množství sutě (poplatek, odvoz na skládku a nakládání).

Detailněji viz příloha v xlsx.

(uvedená příloha na další straně)



město Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

SO-01.3.1 Stoka A3.1, A3.2, A3.2.1, B1, B2, B3, B3.1, B4, B4.1, B5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J. suf. [t]	Suf. Celkem [t]
Příloha č. 2.1 - soupis prací.xlsx Příloha č. 2.1 - Soupis prací verze 24.03.2025.xlsx Příloha č. 2.1 - Soupis prací verze 26.03.2025.xlsx Příloha č. 2.1 - Soupis prací verze 27.03.2025.xlsx									
					DI 1 DI 2 DI 3				
2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	66,000		0,00	0,44000	29,040
VV					Vrstva provizorního zašlétkování 2 x 30 cm				
VV					"SUS" 6*5*1,1*2				
52	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 200 mm	m ²	66,000		0,00	0,00000	0,000
VV					Vrstva provizorního zašlétkování 3 x 20 cm				
VV					"SUS" 6*5*1,1*2				
104	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04-odvoz na reciklační skládku viz. zadávací dokumentace bod 22.7	t	1 241,535		0,00	0,00000	0,000
VV					1173,975+38,52+29,04				
					1 241,535				

Příloha č. 2.1 - Soupis prací verze 03.04.2025.xlsx

DI 5

2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	66,000		0,00	0,44000	29,040
VV					Vrstva provizorního zašlétkování 2 x 30 cm				
VV					"A3.1" (452,3*1,1+13*1,5*0,5)				
VV					"A3.2" (1130,5*1,1+25*1,5*0,5)				
VV					"A3.2.1" (415,9*1,1+11*1,5*0,5*2,3+15,9*1,1*0,15)				
VV					"B1" (153,7*1,1*2,4+5*1,5*0,5*2,55+153,7*1,1*0,15)				
VV					"B2" (133,6*1,1*2,4+6*1,5*0,5*2,35+133,6*1,1*0,15)				
VV					"B3" (400,8*1,1*2,2+11*1,5*0,5*2,35+400,8*1,1*0,15)				
VV					"B3.1" (127,9*1,1*2,3+5*1,5*0,5*2,45+127,9*1,1*0,15)				
VV					"B4" (54,7*1,1*2,4+3*1,5*0,5*2,55+54,7*1,1*0,15)				
VV					"B4.1" (65,7*1,1*2,1+3*1,5*0,5*2,25+65,7*1,1*0,15)				
VV					"B5" (201,8*1,1*2,4+5*1,5*0,5*2,55+201,8*1,1*0,15)				
VV					Mezisoučet				
VV					8349,475*0,6				
VV					"SUS" 6*5*1,1*2				
52	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 200 mm	m ²	66,000		0,00	0,00000	0,000
VV					Vrstva provizorního zašlétkování 3 x 20 cm				
VV					"SUS" 6*5*1,1*2				
104	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04-odvoz na reciklační skládku viz. zadávací dokumentace bod 22.7	t	1 241,535		0,00	0,00000	0,000
VV					1173,975+38,52+29,04				
					1 241,535				

Příloha č. 2.1 - Soupis prací verze 08.04.2025.xlsx

DI 6

Příloha č. 2.1 - Soupis prací verze 11.04.2025.xlsx

DI 7

Příloha č. 2.1 - Soupis prací verze 17.04.2025.xlsx

DI 10

Příloha č. 2.1 - Soupis prací verze 23.04.2025.xlsx

DI 11

Příloha č. 2.1 - Soupis prací verze 24.04.2025.xlsx

DI 12

Příloha č. 2.1 - Soupis prací verze 28.04.2025.xlsx

DI 13

Příloha č. 2.1 - Soupis prací verze 06.05.2025.xlsx

DI 14

2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	10 230,700		0,00	0,44000	4 501,509
VV					Vrstva provizorního zašlétkování 2 x 30 cm				
VV					"A3.1" (452,3*1,1+13*1,5*0,5)*2				
VV					"A3.2" (1130,5*1,1+25*1,5*0,5)*2				
VV					"A3.2.1" (415,9*1,1+11*1,5*0,5)*2				
VV					"B1" (153,7*1,1*2,4+5*1,5*0,5)*2				
VV					"B2" (133,6*1,1*2,4+6*1,5*0,5)*2				
VV					"B3" (400,8*1,1*2,2+11*1,5*0,5)*2				
VV					"B3.1" (127,9*1,1*2,3+5*1,5*0,5)*2				
VV					"B4" (54,7*1,1*2,4+3*1,5*0,5)*2				
VV					"B4.1" (65,7*1,1*2,1+3*1,5*0,5)*2				
VV					"B5" (201,8*1,1*2,4+5*1,5*0,5)*2				
VV					Mezisoučet				
VV					10 230,700				
52	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 200 mm	m ²	66,000		0,00	0,00000	0,000
VV					Vrstva provizorního zašlétkování 3 x 20 cm				
VV					"SUS" 6*5*1,1*2				
108	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04-odvoz na reciklační skládku viz. zadávací dokumentace bod 22.7	t	5 714,003		0,00	0,00000	0,000
VV					1173,975+38,52+4501,508				
					5 714,003				



Opraví zadavatel tuto chybu v soupisu prací?

Odpověď č. 2:

V objektu SO_01.3.1 - Stoka A3.1, A3.2, A3.2.1, B1, B2, B3, B3.1, B4, B4.1, B5

Místní komunikace budou provizorně zašterkovány v tl. 410 mm.

Doplněna položka č.119 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 . Položka pro místní komunikace v tl. 210 mm.

V položce č.2 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 - byla chyba ve vzorci.

Doplněna položka č.120 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 210 mm. Položka pro místní komunikace v tl. 210 mm

V položce č. 52 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm. Úprava výpočtu. Pro místní komunikace 1x200 mm

Do souladu byly též upraveny položky skládkovného a dopravy.

Dotaz č. 3:

Součás soupisu prací u obj. SO-03.1 až SO-03.5 Přípojky NN je i položka „Cesta překop“, bez jakéhokoliv dalšího popisu.

Může zadavatel upřesnit:

- *jakých prací se toto položka týká-zda odstranění a obnovy povrchů, nebo i hloubení a zásyp rýhy, zřízení kabelového lože atd.?*
- *s jakou šířkou rýhy a rozšířením uvažovat?*

Odpověď č. 3:

U všech objektů SO-03.1 až SO-03.5 - Přípojky NN je obsahem položky „Cesta překop“ odstranění asphaltových povrchů v šířce 500 mm v příslušné délce dle soupisu prací uvedených objektů.

Zadavatel v souvislosti s vysvětlením nebo změnou zadávací dokumentace č. XVII ze dne 19. 05. 2025 přikládá novou verzi přílohy č. 2.1 Zadávací dokumentace – Soupis prací s názvem „Příloha č. 2.1 - Soupis prací_verze 19_05_2025“

V souvislosti s tímto vysvětlením, změnou nebo doplněním Zadávací dokumentace, i v souvislosti s opakovaným doplněním nebo změnou zadávací dokumentace Zadavatel **neprodukuje lhůtu pro podání nabídek.**

Přehled změn:

V tabulce níže Zadavatel uvádí název opraveného dokumentu a název původního dokumentu, který byl novým dokumentem nahrazen.



Nový dokument	Nahrazený dokument
Příloha č. 2.1 - Soupis prací_verze 19_05_2025.xlsx	Příloha č. 2.1 - Soupis prací_verze 06_05_2025.xlsx

Uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace.

Pro vyloučení veškerých pochybností Zadavatel uvádí, že v nabídce podané Účastníkem požaduje předložení a nacenění poslední verze Zadavatelem předloženého soupisu prací zveřejněného v rámci vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace ze dne 19.05.2025.

Zadavatel upozorňuje Účastníky, že v případě předložení jiné verze soupisu prací, než poslední zveřejněné se bude jednat o porušení zadávacích podmínek, které může vést k vyloučení Účastníka ze Zadávacího řízení.

Ve Dvoře Králové, dne 19. 05. 2025
Město Dvůr Králové nad Labem
zastoupené Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.,
Mgr. Hana Novotná
