

LEGENDA ÚPRAV:

ČIŠTĚNÍ, STABILIZACE A OPRAVA PŮVODNÍCH VÁPENNÝCH OMÍTEK

PŮVODNÍ HLADKÉ VÍCEVRSTVÉ VÁPENNÉ, RELATIVNĚ SOUDRŽNÉ OMÍTKY LOKÁLNĚ OPATŘENÉ NOVODOBOU VÁPENOCEMENTOVOU ŠTUKOVOU OMÍTKOU A RECENTNÍMI NÁTĚRY
BUDOU ZA POMOCI HORKÉ PÁRY ČI ODSTRAŇOVAČE NÁTĚRŮ MECHANICKY ZBAVENY NEPŮVODNÍCH AKRYLÁTOVÝCH A SILIKÁTOVÝCH NÁTĚRŮ (PODROBNOSTI VIZ RECEPTURY A TECHNOLOGICKÉ POKYNY) A RECENTNÍ ŠTUKOVÉ OMÍTKY KRYJÍCÍ PŮVODNÍ PROBARVENOU ŠTUKOVOU OMÍTKU. RECENTNÍ ŠTUK BUDE SNÍMÁN MECHANICKY TZV. PRYSKÁNÍM. RECENTNÍ NÁTĚRY A OMÍTKY LZE TAKÉ SNÍMAT MIKROTRYSKÁNÍM ZA SUCHA S JEMNÝM ABRASIVEM, NAPŘ. KORUNDEM 0,2 MM. PŘI ČIŠTĚNÍ BUDOU OMÍTKY NÍZKOTLACE OMÝVÁNY PITNOU VODOU. ČIŠTĚNÍ FASÁDY BUDE PROBÍHAT ZDOLA NAHORU. PO DŮKLADNÉ OČISTĚ PŮVODNÍCH OMÍTEK BUDE PŘISTOUPENO K LOKÁLNÍ KONSOLIDACI ODHALENÝCH PŮVODNÍCH ŠTUKOVÝCH VRSTEV PŘÍPRAVKEM POROSILU ZTS V KOMBINACI S VÁPENNOU VODOU (VIZ. RECEPTURY A TECHNOLOGICKÉ POKYNY).
STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÉ A KONSOLIDOVANÉ OMÍTKY BUDOU DÁLE LOKÁLNĚ VYSPRAVOVÁNY A DOPLŇOVÁNY ZA POUŽITÍ SPECIÁLNÍHO PROBARVENÉHO ŠTUKU (VIZ. RECEPTURA A). PRO DOPLNĚNÍ PŮVODNÍ JÁDROVÉ OMÍTKY BUDE POUŽITA OBDOBNÁ MALTOVÁ SMĚS S PŘÍSLUŠNOU GRANULOMETRIÍ OSTŘIVA. JE VELMI DŮLEŽITÉ, ABY LOKÁLNÍ OPRAVY NEBYLY VIZUÁLNĚ PATRNÉ. PŘECHODY NA DOCHOVANOU OMÍTKU MUSÍ BÝT ZBROUŠENY.
PŮVODNÍ A DOPLŇOVANÉ OMÍTKY BUDOU SJEDNOCENY FINÁLNÍM POLOLAZURNÍM NÁTĚREM (NAPŘ. VÝROBEK RVC) OBSAHUJÍCÍM KALCIUM PERIKLAS, PUCOLÁN, ADITIVA A PIGMENTY.
PO NUTNÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE (TZN. PO DOKONALÉM VYZRÁNÍ NOVÝCH OMÍTEK, CCA PO 28 DNECH) BUDE POVRCH OMÍTEK DÁLE OPATŘEN TRANSPARENTNÍM OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM (NAPŘ. OD FIRMY REMMERS).

PŮVODNÍ HLADKÉ VÍCEVRSTVÉ PROKAZATELNĚ SOUDRŽNÉ VÁPENNÉ OMÍTKY ŘÍMS, ŠAMBRÁN A PARAPETŮ LOKÁLNĚ OPATŘENÉ NOVODOBOU VÁPENOCEMENTOVOU ŠTUKOVOU OMÍTKOU A RECENTNÍMI NÁTĚRY
BUDOU ZA POMOCI HORKÉ PÁRY ČI ODSTRAŇOVAČE NÁTĚRŮ MECHANICKY ZBAVENY NEPŮVODNÍCH AKRYLÁTOVÝCH A SILIKÁTOVÝCH NÁTĚRŮ (PODROBNOSTI VIZ RECEPTURY A TECHNOLOGICKÉ POKYNY) A RECENTNÍ ŠTUKOVÉ OMÍTKY KRYJÍCÍ PŮVODNÍ PROBARVENOU ŠTUKOVOU OMÍTKU. RECENTNÍ ŠTUK BUDE SNÍMÁN MECHANICKY TZV. PRYSKÁNÍM. RECENTNÍ NÁTĚRY A OMÍTKY LZE TAKÉ SNÍMAT MIKROTRYSKÁNÍM ZA SUCHA S JEMNÝM ABRASIVEM, NAPŘ. KORUNDEM 0,2 MM. PŘI ČIŠTĚNÍ BUDOU OMÍTKY NÍZKOTLACE OMÝVÁNY PITNOU VODOU. ČIŠTĚNÍ FASÁDY BUDE PROBÍHAT ZDOLA NAHORU. OČIŠTĚNÉ OMÍTKY BUDOU DÁLE KONSOLIDOVÁNY POROSILEM ZTS V KOMBINACI S VÁPENNOU VODOU (VIZ. RECEPTURY).
STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÉ A KONSOLIDOVANÉ OMÍTKY BUDOU DÁLE LOKÁLNĚ VYSPRAVOVÁNY A DOPLŇOVÁNY ZA POUŽITÍ SPECIÁLNÍHO PROBARVENÉHO ŠTUKU (VIZ. RECEPTURA A). PRO DOPLNĚNÍ PŮVODNÍ JÁDROVÉ OMÍTKY BUDE POUŽITA OBDOBNÁ MALTOVÁ SMĚS S PŘÍSLUŠNOU GRANULOMETRIÍ OSTŘIVA. MALTOVÉ SMĚSI URČENÉ PRO ŘÍMSY BUDOU OBSAHOVAT VĚTŠÍ PODÍL HYDRAULICKÉHO POJIVA A PŘÍMĚS URYCHLOVAČE. JE NEZBYTNÉ, ABY BYLY NOVÉ OMÍTKY MINIMÁLNĚ 14 DNÍ, 2 x DENNĚ VLHČENY PITNOU VODOU. ROVNĚŽ JE VELMI DŮLEŽITÉ, ABY LOKÁLNÍ OPRAVY NEBYLY VIZUÁLNĚ PATRNÉ. PŘECHODY NA DOCHOVANOU OMÍTKU MUSÍ BÝT ZBROUŠENY.
PŮVODNÍ A DOPLŇOVANÉ OMÍTKY BUDOU SJEDNOCENY FINÁLNÍM POLOLAZURNÍM NÁTĚREM (NAPŘ. VÝROBEK RVC) OBSAHUJÍCÍM KALCIUM PERIKLAS, PUCOLÁN, ADITIVA A PIGMENTY.
PO NUTNÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE (TZN. PO DOKONALÉM VYZRÁNÍ NOVÝCH OMÍTEK, CCA PO 28 DNECH) BUDE POVRCH OMÍTEK DÁLE OPATŘEN TRANSPARENTNÍM OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM (NAPŘ. OD FIRMY REMMERS).

REKONSTRUKCE NESOUDRŽNÝCH A NEPŮVODNÍCH VÁPENNÝCH OMÍTEK

PŮVODNÍ HLADKÉ VÍCEVRSTVÉ VÁPENNÉ, NESOUDRŽNÉ OMÍTKY LOKÁLNĚ OPATŘENÉ NOVODOBOU VÁPENOCEMENTOVOU ŠTUKOVOU OMÍTKOU A RECENTNÍMI NÁTĚRY
BUDOU MECHANICKY ODSTRANĚNY (S PROŠKRÁBNUTÍM SPÁR, POVRCH ZDIVA BUDE DOKONALE OČIŠTĚN SYSTÉMEM JOS) A NAHRAZENY JÁDROVOU VÁPENNOU OMÍTKOU S PODHOZEM (VIZ. RECEPTURA A) A SPECIÁLNÍM PROBARVENÝM ŠTUKEM (VIZ. RECEPTURA A). JE NEZBYTNÉ, ABY BYLY NOVÉ OMÍTKY MINIMÁLNĚ 14 DNÍ, 2 x DENNĚ VLHČENY PITNOU VODOU.
ROVNĚŽ JE VELMI DŮLEŽITÉ, ABY LOKÁLNÍ OPRAVY NEBYLY VIZUÁLNĚ PATRNÉ. PŘECHODY NA DOCHOVANOU OMÍTKU MUSÍ BÝT ZBROUŠENY.
PŮVODNÍ A DOPLŇOVANÉ OMÍTKY BUDOU SJEDNOCENY FINÁLNÍM POLOLAZURNÍM NÁTĚREM (NAPŘ. VÝROBEK RVC) OBSAHUJÍCÍM KALCIUM PERIKLAS, PUCOLÁN, ADITIVA A PIGMENTY.
PO NUTNÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE (TZN. PO DOKONALÉM VYZRÁNÍ NOVÝCH OMÍTEK, CCA PO 28 DNECH) BUDE POVRCH OMÍTEK DÁLE OPATŘEN TRANSPARENTNÍM OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM (NAPŘ. OD FIRMY REMMERS).

PŮVODNÍ HLADKÉ VÍCEVRSTVÉ VÁPENNÉ, NESOUDRŽNÉ OMÍTKY ŘÍMS, ŠAMBRÁN A PARAPETŮ LOKÁLNĚ OPATŘENÉ NOVODOBOU VÁPENOCEMENTOVOU ŠTUKOVOU OMÍTKOU A RECENTNÍMI NÁTĚRY
BUDOU MECHANICKY ODSTRANĚNY (S PROŠKRÁBNUTÍM SPÁR, POVRCH ZDIVA BUDE DOKONALE OČIŠTĚN SYSTÉMEM JOS) A NAHRAZENY JÁDROVOU VÁPENNOU OMÍTKOU S PODHOZEM (VIZ. RECEPTURA A) A SPECIÁLNÍM PROBARVENÝM ŠTUKEM (VIZ. RECEPTURA A). MALTOVÉ SMĚSI URČENÉ PRO ŘÍMSY BUDOU OBSAHOVAT VĚTŠÍ PODÍL HYDRAULICKÉHO POJIVA A PŘÍMĚS URYCHLOVAČE. JE NEZBYTNÉ, ABY BYLY NOVÉ OMÍTKY MINIMÁLNĚ 14 DNÍ, 2 x DENNĚ VLHČENY PITNOU VODOU.
ROVNĚŽ JE VELMI DŮLEŽITÉ, ABY LOKÁLNÍ OPRAVY NEBYLY VIZUÁLNĚ PATRNÉ. PŘECHODY NA DOCHOVANOU OMÍTKU MUSÍ BÝT ZBROUŠENY.
PŮVODNÍ A DOPLŇOVANÉ OMÍTKY BUDOU SJEDNOCENY FINÁLNÍM POLOLAZURNÍM NÁTĚREM (NAPŘ. VÝROBEK RVC) OBSAHUJÍCÍM KALCIUM PERIKLAS, PUCOLÁN, ADITIVA A PIGMENTY.
PO NUTNÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE (TZN. PO DOKONALÉM VYZRÁNÍ NOVÝCH OMÍTEK, CCA PO 28 DNECH) BUDE POVRCH OMÍTEK DÁLE OPATŘEN TRANSPARENTNÍM OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM (NAPŘ. OD FIRMY REMMERS).

ČIŠTĚNÍ, STABILIZACE A OPRAVA PŮVODNÍCH DÍLENSKY ZHOTOVENÝCH PRVKŮ Z KUFŠTEJNSKÉHO VÁPNA

U PŮVODNÍCH DÍLENSKY ZHOTOVENÝCH MEDAILONŮ A RELIÉFŮ Z KUFŠTEJNSKÉHO VÁPNA OPATŘENÝCH RECENTNÍMI NÁTĚRY
BUDE PROVEDENA DŮKLADNÁ REVIZE JEJICH KOTVENÍ, KTERÉ BUDE V PŘÍPADĚ NEDOSTATEČNOSTI POSÍLENO. SNÍMÁNY BUDOU POUZE VÝRAZNĚ POŠKOZENÉ DESKY.
PONECHÁVANÉ PRVKY BUDOU ZBAVENY RECENTNÍCH NÁTĚRŮ VČETNĚ NÁSTŘIKU POLYMERNÍHO PŘÍPRAVKU UNIFAS (MONOFAS, SILFAN). OČIŠTĚNÉ PRVKY BUDOU ZPEVNĚNY POROSILEM ZTS V KOMBINACI S VÁPENNOU VODOU (VIZ. RECEPTURY). NÁSLEDNĚ BUDOU OČIŠTĚNÉ A KONSOLIDOVANÉ PRVKY LOKÁLNĚ VYSPRAVOVÁNY A DOPLŇOVÁNY ZA POUŽITÍ NÍŽE SPECIFIKOVANÉ MALTOVÉ SMĚSI (RECEPTURA A) S VĚTŠÍM PŘÍDAVKEM HYDRAULICKÉ SLOŽKY. **OBNOVU TĚCHTO DEKORATIVNÍCH ŠTUKOVÝCH PRVKŮ MUSÍ PROVÁDĚT VÝHRADNĚ RESTAURÁTOR S PŘÍSLUŠNÝM OPRÁVNĚNÍM.**
I TYTO ŠTUKOVÉ PRVKY BUDOU V RÁMCI OMÍTEK SJEDNOCENY FINÁLNÍM POLOLAZURNÍM NÁTĚREM (NAPŘ. VÝROBEK RVC) OBSAHUJÍCÍM KALCIUM PERIKLAS, PUCOLÁN, ADITIVA A PIGMENTY. PO NUTNÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE (TZN. PO DOKONALÉM VYZRÁNÍ NOVÝCH OMÍTEK, CCA PO 28 DNECH) BUDE POVRCH OMÍTEK DÁLE OPATŘEN TRANSPARENTNÍM OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM (NAPŘ. OD FIRMY REMMERS).

VEŠKERÉ DOCHOVANÉ KONZOLY A KRAKORCE SITUOVANÉ POD KORUNNÍ ŘÍMSOU PROVEDENÉ Z KUFŠTEJNSKÉHO VÁPNA A OPATŘENÉ RECENTNÍMI NÁTĚRY
BUDOU DEMONTOVÁNY A PODROBENY DŮKLADNÉ REVIZI A TO VČETNĚ JEJICH KOTEVNÍCH ÚCHYTŮ. V PŘÍPADĚ ŠPATNÉHO TECHNICKÉHO STAVU BUDOU ORIGINÁLNÍ PRVKY NAHRAZENY REPLIKAMI. ZPĚTNĚ OSAZOVANÉ PRVKY BUDOU ZBAVENY RECENTNÍCH NÁTĚRŮ VČETNĚ NÁSTŘIKU POLYMERNÍHO PŘÍPRAVKU UNIFAS (MONOFAS, SILFAN). OČIŠTĚNÉ PRVKY BUDOU ZPEVNĚNY POROSILEM ZTS V KOMBINACI S VÁPENNOU VODOU (VIZ. RECEPTURY). NÁSLEDNĚ BUDOU OČIŠTĚNÉ A KONSOLIDOVANÉ PRVKY LOKÁLNĚ VYSPRAVOVÁNY A DOPLŇOVÁNY ZA POUŽITÍ NÍŽE SPECIFIKOVANÉ MALTOVÉ SMĚSI (RECEPTURA A) S VĚTŠÍM PŘÍDAVKEM HYDRAULICKÉ SLOŽKY. **OBNOVU TĚCHTO DEKORATIVNÍCH ŠTUKOVÝCH PRVKŮ MUSÍ PROVÁDĚT VÝHRADNĚ RESTAURÁTOR S PŘÍSLUŠNÝM OPRÁVNĚNÍM.**
PŮVODNÍ I DOPLŇOVANÉ KONZOLY A KRAKORCE BUDOU NOVĚ ZAVĚŠENY NA NEREZOVÝCH KOTVÁCH. I TYTO ŠTUKOVÉ PRVKY BUDOU V RÁMCI OMÍTEK SJEDNOCENY FINÁLNÍM POLOLAZURNÍM NÁTĚREM (NAPŘ. VÝROBEK RVC) OBSAHUJÍCÍM KALCIUM PERIKLAS, PUCOLÁN, ADITIVA A PIGMENTY. PO NUTNÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE (TZN. PO DOKONALÉM VYZRÁNÍ NOVÝCH OMÍTEK, CCA PO 28 DNECH) BUDE POVRCH OMÍTEK DÁLE OPATŘEN TRANSPARENTNÍM OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM (NAPŘ. OD FIRMY REMMERS).

NOVÉ DÍLENSKY ZHOTOVENÉ PRVKY Z KUFŠTEJNSKÉHO VÁPNA

NOVÉ DÍLENSKY ZHOTOVENÉ MEDAILONY A RELIÉFY Z KUFŠTEJNSKÉHO VÁPNA
BUDOU PROVEDENY POMOCÍ LUKOPRENOVÝCH ROZMNOŽOVACÍCH FOREM. PRVKY BUDOU ODLÉVÁNY ČI DUSÁNY ZE SPECIÁLNÍCH SMĚSÍ S PŘÍMĚSÍ ROMÁNSKÉHO CEMENTU (VIZ. RECEPTURA B) A BUDOU ARMOVÁNY. PRVKY BUDOU NA FASÁDĚ OSAZOVÁNY DO PŘEDEM PŘIPRAVENÝCH KAPES. UCHYCENÍ BUDE JIŠTĚNO MALTOU A NEREZOVÝMI KOTVAMI.
I TYTO ŠTUKOVÉ PRVKY BUDOU V RÁMCI OMÍTEK SJEDNOCENY FINÁLNÍM POLOLAZURNÍM NÁTĚREM (NAPŘ. VÝROBEK RVC) OBSAHUJÍCÍM KALCIUM PERIKLAS, PUCOLÁN, ADITIVA A PIGMENTY. PO NUTNÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE (TZN. PO DOKONALÉM VYZRÁNÍ NOVÝCH OMÍTEK, CCA PO 28 DNECH) BUDE POVRCH OMÍTEK DÁLE OPATŘEN TRANSPARENTNÍM OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM (NAPŘ. OD FIRMY REMMERS).

NOVÉ DÍLENSKY ZHOTOVENÉ KONZOLY A KRAKORCE Z KUFŠTEJNSKÉHO VÁPNA
BUDOU PROVEDENY POMOCÍ LUKOPRENOVÝCH ROZMNOŽOVACÍCH FOREM. PRVKY BUDOU ODLÉVÁNY ČI DUSÁNY ZE SPECIÁLNÍCH SMĚSÍ S PŘÍMĚSÍ ROMÁNSKÉHO CEMENTU (VIZ. RECEPTURA B) A BUDOU ARMOVÁNY. V PRVCÍCH BUDOU ZALITY NEREZOVÉ TŘMÍNKY A OKA. VEŠKERÉ KONZOLY A KRAKORCE BUDOU NOVĚ ZAVĚŠENY NA NEREZOVÝCH KOTVÁCH.
I TYTO ŠTUKOVÉ PRVKY BUDOU V RÁMCI OMÍTEK SJEDNOCENY FINÁLNÍM POLOLAZURNÍM NÁTĚREM (NAPŘ. VÝROBEK RVC) OBSAHUJÍCÍM KALCIUM PERIKLAS, PUCOLÁN, ADITIVA A PIGMENTY. PO NUTNÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE (TZN. PO DOKONALÉM VYZRÁNÍ NOVÝCH OMÍTEK, CCA PO 28 DNECH) BUDE POVRCH OMÍTEK DÁLE OPATŘEN TRANSPARENTNÍM OCHRANNÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM (NAPŘ. OD FIRMY REMMERS).

RESTAUROVÁNÍ PÍSKOVCOVÝCH KAMENICKÝCH PRVKŮ BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

SANACE A KONZERVACE JEDNOTLIVÝCH KAMENICKÝCH PRVKŮ VIZ. POZNÁMKY:

NOVÉ KAMENICKÉ PRVKY PROVEDENÉ Z UMĚLÉHO KAMENE

CHYBĚJÍCÍ ATIKOVÉ VÁZY A AKROTERIE BUDOU PROVEDENY Z UMĚLÉHO PÍSKOVCE, VIZ. POZNÁMKY: KA1; KA2

RECEPTURY A TECHNOLOGICKÉ POKYNY:

KONSOLIDACE OMÍTEK PŘÍPRAVKEM POROSIL ZTS V KOMBINACI S VÁPENNOU VODOU

STÁVAJÍCÍ SVRCHNÍ ŠTUKOVÉ I ODHALENÉ JÁDROVÉ OMÍTKY BUDOU OPATŘENY POSTŘIKEM ROZTOKU POROSILU ZTS (KONCENTRACE: 1 DÍL KOCENTRÁTU POROSILU ZTS (VODNÝ ROZTOK OXIDU KŘEMIČITÉHO)/ 8 DÍLŮ VODY; PŘEDPOKLÁDANÁ SPOTŘEBA: 0,4 L KONCENTRÁTU/ M2 - 1 NÁTĚR; VÝROBCE: AQUA S.R.O., PRAHA). V ZÁVISLOSTI NA DOSAŽENÉM ÚČINKU BUDE KONSOLIDAČNÍ POSTŘIK 2x AŽ 4x OPAKOVÁN. NÁSLEDNĚ BUDOU OŠETŘOVANÉ PLOCHY NAPUŠTĚNY 2x VÁPENNOU VODOU. VÝSLEDKEM POPISOVANÉ PROCEDURY BUDE TVORBA PEVNÉHO GELU KŘEMIČITANU VÁPENATÉHO V PORÉZNÍM SYSTÉMU ZPEVŇOVANÝCH OMÍTEK, KTERÝ JE PODSTATOU ZVÝŠENÍ PEVNOSTI OMÍTKY. NAPOUŠTĚNÍ KONSOLIDANTY SE NESMÍ PROVÁDĚT NA PŘÍMO OSLUNĚNÝCH PLOCHÁCH A PŘI TEPLOTÁCH NAD + 25 °C, NEBO POD + 10 °C.

RECEPTURA JÁDROVÉ A ŠTUKOVÉ OMÍTKOVÉ SMĚSI (A):

PRO OBNOVU OMÍTEK A MODELOVANÉ ŠTUKOVÉ VÝZDOBY BUDE POUŽITA PROBARVENÁ HYDRAULICKÁ TRASOVÁ SMĚS S OBSAHEM PUCOLÁNU A SMĚSI HYDRAULICKÝCH VÁPEN VICAT S VÁPNY VZDUŠNÝMI DOLOMITICKÝMI (ZA VZNIKU VÁPENNÝCH A HOŘEČNATÝCH SILIKÁTŮ A ALUMINÁTŮ). V ZÁSADĚ SE JEDNÁ O: *$CaO/ (Al_2O_3 + Fe_2O_3 + MgO + SiO_2)$ + KLINOPTILOLIT (DŮLEŽITÝ DOPLNĚK S VYSOKOU IONTOVOU VÝMĚNOU) + BELIT (ZAMEZENÍ REKRYSTALIZACE). PRO SILNOVRSTVÉ JÁDROVÉ OMÍTKY, PRO TAŽENÉ ŘÍMSY S VYSOKOU PROFILACÍ A S OKAPNIČKOU BUDE POUŽITO URYCHLOVAČE.* VELKÁ POZORNOST MUSÍ BÝT VĚNOVÁNA GRANULOMETRICKÉMU SLOŽENÍ OSTŘIVA A CELKOVÉ BAREVNOSTI MALTOVÉ SMĚSI (SCHODNÁ S ORIGINÁLEM).

PŘESNÉ RECEPTURY OMÍTKOVÝCH SMĚSÍ BUDOU VYCHÁZET Z KONKRÉTNÍ NÁLEZOVÉ SITUACE (ZJIŠTĚNÉ PO ZPŘÍSTUPNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PARTIÍ Z LEŠENÍ) A Z PROVEDENÝCH ZKOUŠEK NAVRŽENÝCH MALTOVÝCH SMĚSÍ. VÝSLEDKY ZKOUŠEK BUDOU PROJEKTANTEM A ZÁSTUPCI STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE ZHODNOCENY A ODSOUHLASENY!

LICÍ SMĚS PRO VÝROBU DÍLENSKY ZHOTOVOVANÝCH ŠTUKATERSKÝCH PRVKŮ (B):

PRO VÝROBU DÍLENSKÝCH PRVKŮ BUDE POUŽITA SUPERPLASTICKÁ PROBARVENÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ SMĚS S PŘÍMĚSÍ ROMÁNSKÉHO CEMENTU (NAPŘ. SMĚS ORNAMENT). DO SMĚSI BUDE PŘIDÁVÁNO URČITÉ PROCENTUÁLNÍ MNOŽSTVÍ URYCHLOVAČE. PŘESNÉ RECEPTURY LICÍCH SMĚSÍ BUDOU VYCHÁZET Z KONKRÉTNÍ NÁLEZOVÉ SITUACE (ZJIŠTĚNÉ PO ZPŘÍSTUPNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PARTIÍ Z LEŠENÍ) A Z PROVEDENÝCH ZKOUŠEK NAVRŽENÝCH LICÍCH SMĚSÍ.
VÝSLEDKY ZKOUŠEK BUDOU PROJEKTANTEM A ZÁSTUPCI STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE ZHODNOCENY A ODSOUHLASENY!

TECHNOLOGICKÝ POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ NEPŮVODNÍHO AKRYLÁTOVÉHO NÁTĚRU FASÁDY

STÁVAJÍCÍ NEPŮVODNÍ AKRYLÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR (BRÁNÍCÍ ODPARU VLHKOSTI Z PODKLADU) BUDE ZA POMOCI PARNÍHO ČISTIČE VYUŽÍVAJÍCÍ TZV. OSTRÉ PÁRY (TEPLOTA: 130°C-150°, TLAK: 170 BAR) MECHANICKY ODSTRANĚN (PLASTOVÉ ŠKRABKY, MĚKKÉ KARTÁČE). TATO METODA JE VHODNÁ ZEJMÉNA PRO ODSTRAŇOVÁNÍ NÁTĚRU Z NEPŘÍLIŠ ČLENĚNÝCH OMÍTKOVÝCH PLOCH. PRO ODSTRANĚNÍ NEŽÁDOUCÍHO NÁTĚRU Z PLASTICKÉ ŠTUKOVÉ VÝZDOBY JE VÝHODNĚJŠÍ POUŽÍT ODSTRAŇOVAČ NÁTĚRŮ ULTRA 2000 (DODAVATEL: AQUA S.R.O., PRAHA). NA ČIŠTĚNOU PLOCHU NANESEME V TENKÉ VRSTVĚ GEL EKOLOGICKÉHO PŘÍPRAVKU ULTRA 2000 A PO CCA 30-120 MINUTÁCH PŘÍPRAVEK S NABOBTNALÝM NÁTĚREM Z FASÁDY PITNOU VODOU OPLÁCHNEME. OMYTÍ FASÁDY BY MĚLO BÝT PROVEDENO I PŘED VLASTNÍM ODSTRAŇOVÁNÍM NÁTĚRU. JESTLIŽE BY SE V NĚKTERÝCH PARTIÍCH FASÁDY PŘÍPRAVEK ULTRA 2000 NEOSVĚDČIL, LZE DOPORUČIT AGRESIVNĚJŠÍ ODSTRAŇOVAČ NÁTĚRŮ PO5 (SPOTŘEBA: 200 ML/ M2, VÝROBCE: COLORLAK - SERVIS S.R.O., PRAHA). PŘI POUŽITÍ TOHOTO PŘÍPRAVKU JE NEZBYTNÉ DBÁT ZVÝŠENÉ BEZPEČNOSTI PRÁCE (NEZBYTNOST POUŽITÍ OCHRANNÝCH POMŮCEK - RUKAVICE, BRÝLE). ZÁROVEŇ JE NUTNÉ PŘI LIKVIDACI VZNIKLÉHO ODPADU POSTUPOVAT V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 185/2001 Sb O ODPADECH VE ZNĚNÍ PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ. KONTAMINOVANÁ VODA BUDE ZACHYCOVÁNA A EKOLOGICKY LIKVIDOVÁNA (NEUTRALIZOVÁNA).

TRANSPARENTNÍ FASÁDNÍ SYSTÉMOVÝ SILIKONOVÝ NÁTĚR OD FIRMY REMMERS

VZHLEDEM K VELKÉMU ZATÍŽENÍ FASÁDY ODSTŘIKUJÍCÍ VODOU (VÝRAZNÉ ČLENĚNÍ FASÁDY) A VZHLEDEM K NEMOŽNOSTI PROVEDENÍ LOKÁLNÍ HYDROFOBIZACE (NEPŘÍZNIVÉ TEKTONICKÉ ČLENĚNÍ FASÁDY) BUDE UVAŽOVANÝ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR OCHRÁNĚN SYSTÉMOVÝM SILIKONOVÝM HYDROFOBNÍM TRANSPARENTNÍM NÁTĚREM OD FIRMY REMMERS. NENÍ PŘÍPUSTNÉ, ABY TYTO NAVRŽENÉ FASÁDNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY S HLAVNÍ POJIVOVOU SLOŽKOU SILIKONOVÉ PRYSKYŘICE BYLY NAHRAZENY LEVNĚJŠÍMI NÁTĚROVÝMI HMOTAMI S POJIVEM AKRYLÁTOVÝCH, ČI STYRENAKRYLÁTOVÝCH DISPERZÍ S POUHÝM PŘÍDAVKEM BEZROSPOUŠTĚDLOVÉ SILIKONOVÉ EMULZE.

PO NUTNÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE 28 DNÍ BUDOU VEŠKERÉ OMÍTKY CELOPLOŠNĚ OPATŘENY JEDNOTNÝM SYSTÉMOVÝM SILIKONOVÝM NÁTĚREM OD FIRMY REMMERS V NÁSLEDUJÍCÍ SKLADBĚ:

1 x NÁTĚR HYDROFOBIZUJÍCÍ A ZPEVŇUJÍCÍ PENETRACÍ GRUNDIERUNG SV (SPOTŘEBA: 0,2 L/ M2; PO APLIKACI TOHOTO NÁTĚRU MUSÍ BÝT DODRŽENA 24 HODINOVÁ TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA)

1 x MEZINÁTĚR BEZBARVOU SILICONHARZFARBE LA (SPOTŘEBA: 0,25 L/ M2)

1 x UZAVÍRACÍ NÁTĚR BEZBARVOU SILICONHARZFARBE LA (SPOTŘEBA: 0,20 L/ M2)

BARVA BUDE NANAŠENA V TENKÉ ROVNOMĚRNÉ VRSTVĚ KROUŽIVÝMI POHYBY ŠTĚTKOU S KRÁTKÝM VLASEM (POUŽITÍ VÁLEČKU ČI STŘÍKACÍHO ZAŘÍZENÍ JE VYLOUČENO). UCELENÉ PLOCHY JE NEZBYTNÉ NATÍRAT BEZ PŘERUŠENÍ.

ZPEVNĚNÍ, DOPLNĚNÍ A HYDROFOBIZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KAMENNÝCH PARAPETŮ A AKROTÉRIÍ (SYSTÉM SANACE - FIRMA AQUA, S.R.O. PRAHA)

Z POVRCHU STÁVAJÍCÍCH PÍSKOVCOVÝCH ATIKOVÝCH PARAPETŮ A AKROTERIÍN BUDE ODSTRANĚNA NEČISTOTA A JEHO ODLOUČENÉ ČÁSTI. CELÝ POVRCH KAMENNÉHO PRVKU BUDE OPATŘEN OPAKOVANÝM POSTŘIKEM (3x) POROSILU ZTS (KONCENTRACE: 1 DÍL KOCENTRÁTU POROSILU ZTS/ 5 DÍLŮ VODY; PŘEDPOKLÁDANÁ SPOTŘEBA: 0,4 L KONCENTRÁTU/ M2 - 1 NÁTĚR; VÝROBCE: AQUA S.R.O., PRAHA) V KOMBINACI S OPAKOVANÝM POSTŘIKEM (3X) ČIRÉ VÁPENNÉ VODY. VÝSLEDKEM PROCEDURY JE ZAMEZENÍ DALŠÍ DEGRADACE PŮVODNÍHO MATERIÁLU A VYTVOŘENÍ PEVNĚJŠÍ KONTAKTNÍ PLOCHY PRO JEHO DOPLNĚNÍ.
STYČNÁ PLOCHA SE NAVLHČÍ A POTŘE SE TENKOU VRSTVOU SILNĚ NAŘEDĚNÉ SMĚSI PETRA C (SMĚS PRO RESTAUROVÁNÍ KAMENE, KONKRÉTNÍ DRUH SMĚSI BUDE UPŘESNĚN DODAVATELEM DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU PŮVODNÍ MATERIE). PO ZAVADNUTÍ SE NANÁŠÍ VLASTNÍ TVÁRNÁ SMĚS PETRA C (RECEPTURA: CCA 2,5 L VODY/ 25 KG SUCHÉ SMĚSI PETRA C; MIN TL.: DVOJNÁSOBEK NEJVĚTŠÍHO ZRNA PÍSKU; MAX TL. BEZ ARMOVÁNÍ: 30 MM, SILNĚJŠÍ VRSTVY JE NUTNO ARMOVAT DLE POTŘEBY NEREZAVĚJÍCÍM MATERIÁLEM). NANESENOU SMĚS JE NEZBYTNÉ CHRÁNIT PŘED RYCHLÝM VYSCHNUTÍM A OŠETŘOVAT JI 24 - 48 HODIN VLHČENÍM.
PO VYTVRZENÍ DOPLŇOVANÝCH ČÁSTÍ BUDE PRVEK CELOPLOŠNĚ OPATŘEN POSTŘIKEM DVOUSLOŽKOVÉHO ROZPOŠTĚDLOVÉHO ZPEVŇOVAČE (HYDROFOBNÍHO PRIMERU) POROSIL ZV (KONCENTRACE: 1 DÍL AKTIVNÍ SLOŽKY/ 1 DÍL KATALYZÁTORU; SPOTŘEBA: 0,25L/ M2). ROZTOK JE PO SMÍSENÍ SLOŽEK NUTNO ZPRACOVAT DO CCA 4 HODIN. PO DOBU 10 HODIN NESMÍ OŠETŘENÝ POVRCH ZMOKNOUT.
PO 8 HODINOVÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE POVRCH OPATŘÍME POSTŘIKEM HYDROFOBIZAČNÍHO DVOUSLOŽKOVÉHO ROZPOUŠTĚDLOVÉHO PŘÍPRAVKU POROSIL VV (KONCENTRACE: 1 DÍL AKTIVNÍ SLOŽKY/ 1 DÍL KATALYZÁTORU; SPOTŘEBA: 0,4 L/ M2). ROZTOK JE PO SMÍSENÍ SLOŽEK NUTNO ZPRACOVAT DO CCA 3 HODIN. PO DOBU 10 HODIN NESMÍ OŠETŘENÝ POVRCH ZMOKNOUT.

PODMÍNKY REALIZACE DÍLA:

REALIZAČNÍ PRÁCE BUDE PROVÁDĚT FIRMA SE ZKUŠENOSTMI S OBNOVOU HISTORICKÝCH STAVEB. REALIZAČNÍ FIRMA ZAJISTÍ NEMĚNNOU SKUPINU PRACOVNÍKŮ. KAŽDÝ KONKRÉTNÍ VÝROBEK NEBO TECHNOLOGIE, UVEDENÝ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, JE POUZE DEFINICÍ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÉHO STANDARDU, TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ A ROZMĚRŮ A MŮŽE BÝT NAHRAZEN JAKÝMKOLIV VÝROBKEM, NEBO TECHNOLOGIÍ SE SHODNÝMI ROZMĚRY A SHODNÝMI NEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI VLASTNOSTMI. ZHOTOVITEL JE POVINEN SI JIŽ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ CENNOVÉ NABÍDKY DŮKLADNĚ PROSTUDOVAT PROJEKTOVOU DOKUMENTACI VČETNĚ VŠECH JEJICH PŘÍLOH A PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM. ZPŮSOB REALIZACE VEŠKERÝCH PRACÍ BUDE PROJEDNÁVÁN V RÁMCI KONTROLNÍCH DNŮ ZA PŘÍTOMNOSTI ZHOTOVITELE, INVESTORA, PROJEKTANTA (TECHNOLOGA) A ZÁSTUPCŮ STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE. KONTROLNÍ DEN BUDE SVOLÁN PO MONTÁŽI PROSTOROVÉHO LEŠENÍ, KDY SE PŘEDPOKLÁDÁ ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH POZNATKŮ. PO PEČLIVÉ PROHLÍDCE A PRAVDĚPODOBNÉM ZJIŠTĚNÍ DOPOSUD NEZNÁMÝCH SKUTEČNOSTÍ BUDE UPRAVEN ČI UPŘESNĚN POSTUP PRACÍ (STANOVÍ PROJEKTANT SE ZÁSTUPCI PAMÁTKOVÉ PÉČE). PŘED KONTROLNÍMI DNY BUDOU REALIZAČNÍ FIRMOU PROVEDENY DÍLČÍ KONTROLNÍ VZORKY OMÍTEK A JEJICH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, KTERÉ BUDOU VÝŠE JMENOVANÝMI PŘIPOMÍNKOVÁNY A ODSOUHLASOVÁNY. POVAHA PROJEKTU VYLUČUJE POUŽITÍ STANDARDNÍCH PYTLOVANÝCH SMĚSÍ. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÉKOLIV NOVÉ SKUTEČNOSTI BUDOU PRÁCE LOKÁLNĚ POZASTAVENY A SVOLÁN KONTROLNÍ DEN. V PRŮBĚHU REALIZAČNÍCH PRACÍ BUDE ZHOTOVOVÁNA PRACOVNÍ NÁLEZOVÁ DOKUMENTACE. VEŠKERÉ MOKRÉ PROCESY SPOJENÉ S REALIZACÍ DÍLA MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY POUZE V OBDOBÍ TRADIČNÍ STAVEBNÍ SEZÓNY, TJ.: OD 24. DUBNA (SVÁTEK SV. JIŘÍ) DO 28. ZÁŘÍ (SVÁTEK SV. VÁCLAVA). PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ DÍLA JE NUTNÉ ZAJISTIT OCHRANU VŠECH DOTČENÝCH ČÁSTÍ FASÁDY A JEJÍHO OKOLÍ PŘED MOŽNÝM ZNEČIŠTĚNÍM A POŠKOZENÍM.

REALIZACE JE PODMÍNĚNA VÝKONEM AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA.

POZNÁMKA: VŠECHNY ROZMĚRY A KÓTY JSOU NÁVRHOVÉ, VELIKOST PRVKŮ NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM OMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY!!!

±0,000= m.n.m.

0 1 2 3 4 5 M

POZNÁMKY:

BOURACÍ PRÁCE:

B1/ DEMONTÁŽ ATYPICKÉHO OCELOVÉHO TÁHLA KOMBINOVANÉHO SE SNĚHOVÝM HÁKEM; CELKEM 16 KS

B2/ DEMONTÁŽ ATYPICKÉHO OCELOVÉHO SNĚHOVÉHO HÁKU; CELKEM 13 KS

B3/ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY (FALCOVANÝ CU PLECH, ROZVIN. Š.: 1500 MM) ZAATIKOVÉHO ŽLABU; CELKEM 40 M1

B4/ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO EXTERIÉROVÉHO OPLECHOVÁNÍ (FALCOVANÝ CU PLECH, ROZVIN. Š.: 800 MM) NEPŮVODNÍ ATIKY S DŘEVĚNÝM JÁDREM, VČETNĚ DEKORATIVNÍCH PRVKŮ; CELKEM 30 M1

B5/ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ (FALCOVANÝ CU PLECH, ROZVIN. Š.: 800 MM) KORUNNÍ ŘÍMSY; CELKEM 30 M1

B6/ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ (FALCOVANÝ CU PLECH, ROZVIN. Š.: 1500 MM) KORUNNÍ ŘÍMSY RISALITŮ; CELKEM 10 M1

B7/ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO BEDNĚNÍ PROVEDENÉHO Z PRKEN TL. 30 MM; CELKEM 98 M2

B8/ DEMONTÁŽ NÁMĚTKU (100/ 150/ 1250 MM); CELKEM 42 KS

B9/ DEMONTÁŽ POZEDNICE (160/ 150 MM); CELKEM 37 M1

ZEDNICKÉ A ŠTUKATÉRSKÉ PRÁCE

O1a/ OPRAVA OMÍTKY KORUNNÍ ŘÍMSY ROZVIN. Š.: 1400 MM; CELKOVÁ DL. 18800 MM: SNÍMÁNÍ RECENTNÍCH NÁTĚRŮ A OMÍTEK, OMYTÍ, STABILIZACE PŮVODNÍCH OMÍTEK, DOPLNĚNÍ OMÍTEK ZE SPECIÁLNÍCH MALTOVÝCH SMĚSÍ, 2x POLOLAZURNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV)

O1b/ REKONSTRUKCE NESOUDRŽNÉ A NEPŮVODNÍ OMÍTKY KORUNNÍ ŘÍMSY ROZVIN. Š.: 1400 MM; CELKOVÁ DL. 18800 MM: SNÍMÁNÍ OMÍTEK, OMYTÍ PODKLADU, PROVEDENÍ VÍCEVRSTVÉ OMÍTKY ZE SPECIÁLNÍCH MALTOVÝCH SMĚSÍ, 2x POLOLAZURNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV)

O2a/ OPRAVA OMÍTKY ZÁKLADNÍ PLOCHY VLYSU POD KORUNNÍ ŘÍMSOU ROZVIN. Š.: 900 MM; CELKOVÁ DL. 18200 MM: SNÍMÁNÍ RECENTNÍCH NÁTĚRŮ A OMÍTEK, OMYTÍ, STABILIZACE PŮVODNÍCH OMÍTEK, DOPLNĚNÍ OMÍTEK ZE SPECIÁLNÍCH MALTOVÝCH SMĚSÍ, 2x POLOLAZURNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV)

O2b/ REKONSTRUKCE OMÍTKY ZÁKLADNÍ PLOCHY VLYSU POD KORUNNÍ ŘÍMSOU ROZVIN. Š.: 900 MM; CELKOVÁ DL. 27300 MM: SNÍMÁNÍ OMÍTEK, OMYTÍ PODKLADU, PROVEDENÍ VÍCEVRSTVÉ OMÍTKY ZE SPECIÁLNÍCH MALTOVÝCH SMĚSÍ, 2x POLOLAZURNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV)

O3a/ OPRAVA DÍLENSKY ZHOTOVENÝCH KRAKORCŮ KORUNNÍ ŘÍMSY 260/260/160 MM; 35 KS: DEMONTÁŽ, REVIZE A OPRAVA KOTVENÍ, SNÍMÁNÍ RECENTNÍCH NÁTĚRŮ (UNIFAS), OMYTÍ PRVKU, KONSOLIDACE, REPROFILACE, 2x POLOLAZURNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, ZPĚTNÉ OSAZENÍ NA NEREZOVÉ KOTVY, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV)

O3b/ REKONSTRUKCE POŠKOZENÝCH DÍLENSKY ZHOTOVENÝCH KRAKORCŮ KORUNNÍ ŘÍMSY 260/260/160 MM; CELKEM 50 KS: DEMONTÁŽ, REPLIKOVÁNÍ PRVKU POMOCÍ SPECIÁLNÍCH LICÍCH SMĚSÍ, VČETNĚ NEREZOVÉHO KOTVENÍ, 2x POLOLAZURNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, OSAZENÍ NA NEREZOVÉ KOTVY, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV)

O4a/ OPRAVA DÍLENSKY ZHOTOVENÝCH KONZOL KORUNNÍ ŘÍMSY 260/400/880 MM; CELKEM 16 KS: DEMONTÁŽ, REVIZE A OPRAVA KOTVENÍ, SNÍMÁNÍ RECENTNÍCH NÁTĚRŮ (UNIFAS), OMYTÍ PRVKU, KONSOLIDACE, REPROFILACE, 2x POLOLAZURNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, ZPĚTNÉ OSAZENÍ NA NEREZOVÉ KOTVY, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV)

O4b/ REKONSTRUKCE POŠKOZENÝCH DÍLENSKY ZHOTOVENÝCH KONZOL KORUNNÍ ŘÍMSY 260/400/880 MM; CELKEM 25 KS: DEMONTÁŽ, REPLIKOVÁNÍ PRVKU POMOCÍ SPECIÁLNÍCH LICÍCH SMĚSÍ, VČETNĚ NEREZOVÉHO KOTVENÍ, 2x POLOLAZURNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, OSAZENÍ NA NEREZOVÉ KOTVY, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV)

O5/ OPRAVA IN SITU DÍLENSKY ZHOTOVENÉHO RELIÉFU (ZDOBNÁ KARTUŠE S FESTONY) 2935/645 MM; CELKEM 2 KS: REVIZE A POSÍLENÍ KOTVENÍ, SNÍMÁNÍ RECENTNÍCH NÁTĚRŮ (UNIFAS), OMYTÍ PRVKU, KONSOLIDACE, REPROFILACE, 2x POLOLAZURNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV)

O6a/ OPRAVA IN SITU DÍLENSKY ZHOTOVENÉHO RELIÉFNÍHO ZRCADLA (ZDOBNÁ KARTUŠE S VEGETABILNÍMI MOTIVY) 1240/620 MM; CELKEM 6 KS: REVIZE A POSÍLENÍ KOTVENÍ, SNÍMÁNÍ RECENTNÍCH NÁTĚRŮ (UNIFAS), OMYTÍ PRVKU, KONSOLIDACE, REPROFILACE, 2x POLOLAZURNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV)

O6b/ REKONSTRUKCE DÍLENSKY ZHOTOVENÉHO RELIÉFNÍHO ZRCADLA (ZDOBNÁ KARTUŠE S VEGETABILNÍMI MOTIVY) 1240/620 MM; CELKEM 4 KS: DEMONTÁŽ, REPLIKOVÁNÍ PRVKU POMOCÍ SPECIÁLNÍCH LICÍCH SMĚSÍ, VČETNĚ NEREZOVÉHO KOTVENÍ, 2x POLOLAZURNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, OSAZENÍ NA NEREZOVÉ KOTVY, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV)

O7a/ OPRAVA IN SITU DÍLENSKY ZHOTOVENÉHO RELIÉFU (VAVŘÍNOVÝ VĚNEC) 720/530 MM; CELKEM 4KS: REVIZE A POSÍLENÍ KOTVENÍ, SNÍMÁNÍ RECENTNÍCH NÁTĚRŮ (UNIFAS), OMYTÍ PRVKU, KONSOLIDACE, REPROFILACE, 2x POLOLAZURNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV)

O7b/ REKONSTRUKCE DÍLENSKY ZHOTOVENÉHO RELIÉFU (VAVŘÍNOVÝ VĚNEC) 720/530 MM; CELKEM 3 KS: DEMONTÁŽ, REPLIKOVÁNÍ PRVKU POMOCÍ SPECIÁLNÍCH LICÍCH SMĚSÍ, VČETNĚ NEREZOVÉHO KOTVENÍ, 2x POLOLAZURNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, OSAZENÍ NA NEREZOVÉ KOTVY, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV)

O8/ OPRAVA IN SITU DÍLENSKY ZHOTOVENÉHO RELIÉFNÍHO ZRCADLA S NÁPISEM 5700/560 MM; CELKEM 1 KS: REVIZE A POSÍLENÍ KOTVENÍ, SNÍMÁNÍ RECENTNÍCH NÁTĚRŮ (UNIFAS), OMYTÍ PRVKU, KONSOLIDACE, REPROFILACE, 2x POLOLAZURNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV)

O9/ OPRAVA IN SITU DÍLENSKY ZHOTOVENÉHO RELIÉFNÍHO ZRCADLA S LETOPOČTEM 1890/650 MM; CELKEM 2 KS: REVIZE A POSÍLENÍ KOTVENÍ, SNÍMÁNÍ RECENTNÍCH NÁTĚRŮ (UNIFAS), OMYTÍ PRVKU, KONSOLIDACE, REPROFILACE, 2x POLOLAZURNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV)

O10/ REKONSTRUKCE NEPŮVODNÍCH DÍLENSKY ZHOTOVENÝCH KUŽELEK ATIKOVÉ BALUSTRÁDY 165/560 MM; CELKEM 12 KS: DEMONTÁŽ, REPLIKOVÁNÍ PRVKU POMOCÍ SPECIÁLNÍCH LICÍCH SMĚSÍ, VČETNĚ KOTVENÍ, 2x POLOLAZURNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, OSAZENÍ, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV)

O11/ DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH DÍLENSKY ZHOTOVENÝCH DEKORATIVNÍCH ERBŮ ATIKY 440/430/30 MM; CELKEM 4 KS: REPLIKOVÁNÍ PRVKU POMOCÍ SPECIÁLNÍCH LICÍCH SMĚSÍ, 2x POLOLAZURNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, OSAZENÍ VČETNĚ NEREZOVÝCH KOTEV, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV)

O12/ REKONSTRUKCE NESOUDRŽNÉ A NEPŮVODNÍ OMÍTKY ATIKY; CELKEM 2x12 M2: SNÍMÁNÍ OMÍTEK, OMYTÍ PODKLADU, PROVEDENÍ VÍCEVRSTVÉ OMÍTKY ZE SPECIÁLNÍCH MALTOVÝCH SMĚSÍ, 2x POLOLAZURNÍ VÁPENNÝ MODIFIKOVANÝ NÁTĚR, 2x HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR (PODROBNĚNJI: LEGENDA ÚPRAV)

KAMENICKÉ PRÁCE

KA1/ REPLIKA NEDOCHOVANÉ DEKORATIVNÍ ATIKOVÉ VÁZY PROVEDENÁ Z UMĚLÉHO KAMENE (780/ 340/ 800 MM); CELKEM 4 KS

KA2/ REPLIKA NEDOCHOVANÉ DEKORATIVNÍ ATIKOVÉ VÁZY SE ZEMĚKOULÍ PROVEDENÁ Z UMĚLÉHO KAMENE (510/ 510/ 1300 MM); CELKEM 2 KS

KA3/ OČIŠTĚNÍ, KONZERVACE, HYDROFOBIZACE STÁVAJÍCÍ PÍSKOVCOVÉ AKROTERIE A DOPLNĚNÍ NEDOCHOVANÉHO RELIÉFU (PERUTĚ S VOLUTOU); CELKEM 4 KS; PRÁCE BUDE PROVÁDĚT VÝHRADNĚ RESTAURÁTOR S PŘÍSLUŠNÝM OPRÁVNĚNÍM (PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV)

KA4/ OČIŠTĚNÍ, KONZERVACE A HYDROFOBIZACE, STÁVAJÍCÍCH PARAPETNÍCH DESEK ATIKY RISALITU (3950/ /145); CELKEM 2 KS; PRÁCE BUDE PROVÁDĚT VÝHRADNĚ RESTAURÁTOR S PŘÍSLUŠNÝM OPRÁVNĚNÍM (PODROBNĚJI: LEGENDA ÚPRAV)

TESAŘSKÉ PRÁCE

TE0/ DEMONTOVANÉ STŘEŠNÍ BEDNĚNÍ BUDE PO OBNOVĚ KROVU NAHRAZENO NOVÝM STŘEŠNÍM BEDNĚNÍM PROVEDENÝM Z MODŘÍNOVÝCH PRKEN TL. 30 MM OŠETŘENÝCH OBOUSTRANNÝM A DVOJNÁSOBNÝM NÁTĚREM 5% ROZTOKU BIOCIDU LIGNOFIX TOP; CELKEM 98 M2

TE1/ NOVÝ NÁMĚTEK (100/ 150/ 1250 MM); CELKEM 42 KS

TE2/ NOVÁ POZEDNICE (160/ 150 MM); CELKOVÁ DL.: 37 M1

TE3/ VÝMĚNA BIOTICKY NAPADENÉ ČÁSTI KROKVE (100/ 160/ 1800); CELKEM 25 KS

TE4/ VÝMĚNA BIOTICKY NAPADENÉ ČÁSTI VAZNÉHO TRÁMU (190/ 260/ 2500); CELKEM 4 KS

TE5/ VÝMĚNA BIOTICKY NAPADENÉ KLEŠTINY (120/ 170/ 3100); CELKEM 8 KS

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

ZA1/ BRONZOVÝ ODLITEK PŮVODNÍ LVÍ HLAVY S DEKORATIVNÍ KARTUŠÍ; CELKEM 13 KS

ZA2/ BRONZOVÝ ODLITEK PŮVODNÍ DEKORATIVNÍ AKROTERIE; CELKEM 2 KS

ZA3/ ATYPICKÉ OCELOVÉ TÁHLO KOMBINOVANÉ SE SNĚHOVÝM HÁKEM PROVEDENÉ Z PÁSOVINY PROF.: 32/ 8/ MM, ROZVIN. DL.: 2100 MM (PRVEK BUDE POZINKOVÁN A OPATŘEN SYSTÉMOVÝM OCHRANNÝM NÁTĚREM); CELKEM 16 KS

ZA4/ ATYPICKÝ OCELOVÝ SNĚHOVÝ HÁK PROVEDENÝ Z PÁSOVINY PROF.: 32/ 8/ MM, ROZVIN. DL.: 1400 MM (PRVEK BUDE POZINKOVÁN A OPATŘEN SYSTÉMOVÝM OCHRANNÝM NÁTĚREM); CELKEM 16 KS

KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

PO1/ TESAŘSKY PŘIPRAVENÝ ZAATIKOVÝ ŽLAB (ROZVIN. Š.: 2000 MM) ZAKRYTÝ OCHRANNOU FÓLIÍ FATRATEX BUDE VYLOŽEN PLASTOVOU (PVC-P) POCHOZÍ HYDROIZOLAČNÍ STŘEŠNÍ FÓLIÍ FATRAFOL 814, TL.: 2,5 MM, SPOJE FÓLIE BUDOU SVAŘOVÁNY HORKÝM VZDUCHEM [illegible] STŘECHY BUDE PROVEDENO NAVAŘENÍM FÓLIE NA PROFILY S POPLASTOVANÉHO PLECHU [illegible]

KL1/ NOVÉ KRYTÍ KORUNNÍ ŘÍMSY BUDE PROVEDENO Z FALCOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.: 0,63 MM; ROZVIN. Š.: 900 MM; CELKOVÁ DL.: 34 M

KL2/ NOVÉ LEMOVÁNÍ ZDĚNÉ ATIKY A KRYTÍ KORUNNÍ ŘÍMSY RIZALITU BUDE PROVEDENO Z FALCOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.: 0,63 MM; ROZVIN. Š.: 1600 MM; DL.: 6 M; 2 KS

KL3/ NOVÁ DEKORATIVNÍ ATIKOVÁ KARTUŠE PROVEDENÁ Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL.: 0,63 MM; CELKEM 13 KS

KL4/ NOVÉ DEKORATIVNÍ ATIKOVÉ PANELY PROVEDENÉ Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL.: 0,63 MM; V: 400 MM ; CELKOVÁ DL.: 25 M1

NATĚRAČSKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE

NA1/ SNĚHOVÉ HÁKY BUDOU OPATŘENY ZÁKLADNÍM NÁTĚREM SILIKONAKRYLÁTOVÉ ZINKOVÉ ANTIKOROZNÍ BARVY [illegible]

NAF/ VEŠKERÉ OMÍTKY A ŠTUKATÉRSKÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY SJEDNOCUJÍCÍM POLOLAZURNÍM VÁPENNÝM MODIFIKOVANÝM NÁTĚREM A OCHRANNÝM SYSTÉMOVÝM SILIKONOVÝM TRANSPARENTNÍM NÁTĚREM (VIZ RECEPTURY A TECHNOLOGICKÉ POKYNY)

NAH/ PÍSKOVCOVÉ KOMÍNOVÉ HLAVICE BUDOU DLE UVEDENÉ RECEPTURY OPATŘENY HYDROFOBIZAČNÍM NÁTĚREM [illegible]

OSTATNÍ PRÁCE

EL1/ STÁVAJÍCÍ VYTÁPĚNÍ ZAATIKOVÉHO ŽLABU BUDE DEMONTOVÁNO A PO PROVEDENÍ NOVÉHO ŽLABU ZPĚTNĚ OSAZENO

ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ
PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
IČ: 74376586, DIČ: CZ7904303583
ADRESA: BÍLÁ TŘEMEŠNÁ 33, 544 72 BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
GSM: 737 325 950, E-MAIL: MILOS.KUDRNOVSKY@SEZNAM.CZ

KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	ZAK. Č.: 052012
OBEC/ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: DVŮR KRÁLOVÉ N.L./ DVŮR KRÁLOVÉ N.L.	SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK
OBJEDNATEL: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ N.L., NÁM. T.G. MASARYKA 38, DVŮR KRÁLOVÉ	VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
AKCE: OBNOVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU č.p. 304 VE DVOŘE KRÁLOVÉ N.L.– I. etapa	STUPEŇ: DPS
	FORMÁT: 21*A4
AUTOR: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ	MĚŘÍTKO:
VED. PROJ.: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ	DATUM: 04/2013
ZOD. PROJ.: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ	OZNAČ.: F1
KONTROLA:	PARÉ. Č.:
SPOLUPRÁCE: MGR. VESELÁ	

POHLED NA VÝCHODNÍ PRŮČELÍ