

Výkaz výměr

Elektroinstalace - Hromosvody

Etapa II. - Část 1. - Východ

Akce:

Oprava zbývajících částí střechy č.p.407

Investor:

Město Dvůr Králové n/L

AKTUALIZACE K: 20.3.2014

Hromosvody - Uzemnění

Název položky			materiál		montáž	
	jím	množství	kč/jím	celkem	kč/jím	celkem
Zemnicí drát FeZn d8	m	150,0				
Zemnicí drát FeZn d10	m	40,0				
Svorka SS spojovací	ks	50,0				
Svorka SZ zkušební	ks	10,0				
Svorka SK křížová	ks	10,0				
Svorka SO okapová	ks	8,0				
Svorka pro okapová potrubí ST	ks	4,0				
Podpěra vedení (tašky) a svodu	ks	410,0				
Ochranný úhelník	ks	6,0				
Držák OU	ks	12,0				
Zemnicí pásek FeZn 30x4	m	50,0				
Zemnicí tyč	ks	6,0				
Svorka k zemnicí tyči SJ02	ks	12,0				
Svorka páska-drát SR03	ks	12,0				
Svorka páska-páska SR02	ks	4,0				
Zemní výkopové práce 70/35 vč. záhozu	bm	20,0				
Výkop pro pár jímacích tyčí vč záhozu a úpravy terénu	ks	3,0				
Řezání asfaltu do 10cm	m	9,0				
Asfaltování do 10cm vč štěrku	m2	3,0				
Úprava stávajícího televizního systému a slaboproudých zařízení na střeše v ceně montáže za 20000,- Kč bez DPH	set	1,0				
Demontáž stávajícího jímacího vedení	hod	20,0				
Drobný materiál				3 %	- Kč	
Celkem					- Kč	- Kč

Rekapitulace

Název položky			materiál		montáž	
			celkem		celkem	
Hromosvody - Uzemnění	21% DPH		- Kč		- Kč	
Výchozí revize	21% DPH				- Kč	
Doklady předávací protokoly, atesty, PD skuteč. provedení	21% DPH				- Kč	
Celkem				- Kč	- Kč	

Celková cena

Cena je uvedena bez DPH

- Kč bez DPH**Celková cena** , 0 Kč vč. DPH 15%**Celková cena** , 0 Kč vč. DPH 21%

15% DPH

21% DPH

Základ

Základ

, 0 Kč

, 0 Kč

DPH

DPH

, 0 Kč

, 0 Kč

Celková cena

Cena je uvedena vč DPH

- Kč vč. DPH