

Dodatečné informace č.1

Na základě uskutečněné prohlídky místa plnění, uveřejňuje níže zadavatel dodatečné informace k VZ Metropolitní síť Dvůr Králové nad Labem etapa přístupové body.

Dotaz uchazeče:

Výkaz výměr – položka - Optická vana malá – 10" a položka - Optická vana velká – 19". Výška požadované optické vany?

Odpověď zadavatele:

U obou položek je požadována výška optické vany 1U.

Dotaz uchazeče:

Jaký je požadován typ pigtailu LC APC či PC?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje nacenit typ LC PC.

Dotaz uchazeče:

Výkaz výměr – kam zahrnout – „Zkouška kontinuity mikrotrubiček“?

Výkaz výměr – kam zahrnout – „Zatěsnění HDPE/MT/optických kabelů“?

Odpověď zadavatele:

Veškerý montážní materiál, který je nutný k plnění veřejné zakázky a není taxativně uveden ve výkazu výměr je třeba započítat do položky - **Ostatní montážní materiál**.

Všechny činnosti, které jsou nutné k plnění veřejné zakázky a nejsou taxativně uvedeny ve výkazu výměr je třeba započítat do položky - **Veškeré ostatní náklady nutné k plnění veřejné zakázky (viz oddíl "Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny" - zadávací dokumentace)**.

Dotaz uchazeče:

Kalibrace a tlaková zkouška HDPE již stávajících - předpoložených tras.

Odpověď zadavatele:

Výkaz výměr – obsahuje položky „Kalibrace HDPE“ a „Tlaková zkouška HDPE“, kde je uvedena vzdálenost 889m – což představuje nově pokládané trasy HDPE. Zadavatel upravuje počet/vzdálenost těchto dvou položek na novou hodnotu 3405m, kde je zohledněna již předpoložená trasa.

Dotaz uchazeče:

Výkaz výměr – položka – „Kříž malý“ a „Kříž velký“ jaké provedení je požadováno (volný, krytý, krytý uzamykatelný)?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje nacenit typ krytý bez uzamykacího systému.

Dotaz uchazeče:

Kabelové komory – jaký typ víka použít u jednotlivých komor?

Odpověď zadavatele:

1x litinové víko

2x víko s přípravou na zámkovou dlažbu

5x plastové víko pro umístění v zeleni. Usazení komor v zeleni je uvažováno 10cm pod povrchem terénu s příslušným zakrytím víka zeminou.

Dotaz uchazeče:

Zadavatelem je požadováno - vyhotovení geometrických plánů pro dotčené parcely třetích stran pro nově pokládané trasy HDPE. O jaký počet subjektů se jedná?

Odpověď zadavatele:

Počet dotčených subjektů v rámci nově položených tras je 3.

Dotaz uchazeče:

Dva přechody přes vodní tok. Upřesnění požadovaného materiálů na základě prohlídky obou lokalit.

Odpověď zadavatele:

Na základě prohlídky výše zmíněných lokalit zadavatel upřesňuje dvě položky výkazu výměr:

- Původní hodnota – Montáž „Přechod vodního toku – ocelová chránička“ na novou hodnotu Montáž „Přechod vodního toku“.
- Původní hodnota – Materiál „Ocelová chránička“ na novou hodnotu Materiál „Přechod vodního toku“.
 - o Skladba materiálu v této položce obsahuje:
 - 69m - HDPE UV,
 - 60m - KOPOFLEX 63 UV,
 - 9m - chránička ocelová pevná.

Dotaz uchazeče:

Přípojně body - vnitřní trasy – zpřesnění průměrného objemu prací a materiálu na jednotlivé objekty.

Odpověď zadavatele:

Na základě žádosti uchazečů je definován průměrný počet průchodů (obvodová zeď, vnitřní příčky) a přibližná vzdálenost vnitřní trasy optického kabelu.

- Bod 04 a 31 – 1x průchod (obvodová zeď), 4x průchod (vnitřní příčka), délka trasy 25m.
- Ostatní body ZD (vyjma bodu 04, 31, 44) – 1x průchod (obvodová zeď), 3x průchod (vnitřní příčka), délka trasy 15m.

Poznámka: bod 44 již má vybudovány vstupy do objektu včetně vnitřních kabelových tras – viz ZD.

Optický kabel – jak vyplývá ze zadávací dokumentace je pro každý objekt kalkulována rezerva 50m a z této rezervy budou realizovány i potřebné vnitřní trasy. Zbývající část kabelu bude zakončena na příslušném kabelovém kříži.

Poznámka: Součástí dodatečné informace č.1 je i upravený výkaz výměr dle výše uvedených podkladů.