

Dodatečné informace č.2

Na základě obdržení žádostí uchazeče, níže zadavatel uveřejňuje dodatečné informace k VZ Metropolitní síť Dvůr Králové nad Labem etapa přístupové body.

Dotaz uchazeče:

" Ve výkazu výměr jsou 4 malé 10" a 4 velké 19" optické vany. Dle upřesnění se jedná o výšku 1U (tedy s kapacitou 8xLC duplex a 24xLC duplex). Tyto ODFy jsou zřejmě určené pro koncové body. Jakým způsobem budou ukončené páteřní kabely s kapacitou 48, 72 a 144 vláken? Tyto vysokokapacitní rozvaděče nejsou vyspecifikované - prosíme o upřesnění ".

Odpověď zadavatele:

Počet optických van

V celém projektu je celkem propojováno 10 objektů z čehož je počítáno vybudování 8 nových rozvaděčů. V bodu POP 44 a 31 bude využito stávajících optických van – tudíž celkový počet 8 optických van ve výkazu výměr je v pořádku.

Kapacita páteřních optických kabelů vs. kapacity optických van

V celém projektu je počítáno s celkovým počtem 100 ks pigtailů. Je předpoklad, že v koncových bodech budou všechny optické kabely zakončeny vždy v jedné optické vaně. Vzhledem k počtu vařených vláken bude vždy v jednom přípojném bodu jedna optická vana dostávat. Případné další rozšiřování bude součástí následných etap.