

Název stavby:**Dvůr Králové nad Labem - most v ulici Nedbalova,
SO 402 Přeložka sdělovacích kabelů**

Zhotovitel PD: Dalibor Nováček
KPO: HK
HOST: TRUT
VUJ: DVKR

Technické údaje:

KMVYK:	0.030	KMP:	0.900
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.055
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000
		KMTRU:	0.000
		KMOK:	0.000
		KMVL:	0.000
		KMTRK:	0.000

Seznam položek

Číslo SAP	Stavež	Název položky	Množství
	ZEMNÍ PRÁCE		
	954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	40.00 m
	955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70	30.00 m
	955054 S	Vytyčení trasy podél silnice, železnice	30.00 m
MONTÁŽ			
	955824 S	Instal. metal. kab. do stávajících trubek	15.00 m
	952649 S	Měření stejnosměrné během stavby - první čtyřka	1.00 ks
	952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	4.00 ks
	952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	4.00 ks
	952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks
	955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr. číslováním	20.00 ks

Název stavby:**Dvůr Králové nad Labem - most v ulici Nedbalova,
SO 402 Přeložka sdělovacích kabelů**

Zhotovitel PD:	Dalibor Nováček		
	955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	4.00 ks
	954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	40.00 m
	955066 S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	3.00 ks
	955040 S	Zrušení úložných kabelů do15 XN	45.00 m
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
	956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks

Limitka materiálu

Číslo SAP MATERIÁL	Staveł	Název položky	Množství
	303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	20.00 m
	300127 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,8	35.00 m
	300117 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6	20.00 m
	302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	2.00 ks
	312425 S	Modul konektor. 9700-10P	6.00 ks
	320297 S	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-500	4.00 ks
	302361 S	Trubka vrapovaná 50/40 s lankem	20.00 m
	302381 S	Trubka vrapovaná 63/51 s lankem	20.00 m

Zpracoval: Ing.Dalibor Nováček
V Trutnově: 9.2.2015