



Město Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

odbor rozvoje, investic a správy majetku

Č. j.: RISM/37166-2015/her 438-2014/her

Spis. a skart. znak: 330

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Vaše č. j.:

PRO ÚČASTNÍKY VZMR

Vyřizuje: Ing. Jaroslava Valentová

Telefon: 499 318 277

E-mail: valentova.jaroslava@mudk.cz

Datum: 02.04.2015

Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu – Dvůr Králové nad Labem – most v ulici Nedbalova

Dotaz č. 1

V zadání veřejné soutěže je uveden termín stavby od 08.05.2015 do 31.07.2015. Dle našeho odborného odhadu tato doba realizace neodpovídá potřebné době na realizaci.

Odpověď:

Zadavatel stavby město Dvůr Králové nad Labem trvá na termínech doby výstavby, které vypsál ve veřejné zakázce malého rozsahu. Dále dokládáme vyjádření projektanta stavby firmy ING. IVAN ŠÍR – PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB a. s., Hradec Králové k délce výstavby mostu:

Jedná se o rekonstrukci stávajícího ocelového mostu. Nový most bude provedený jako železobetonová monolitická rozpěraková deska. Založení mostu bude hlubinné.

Součástí stavby mostu jsou následující konstrukce:

- Y Hlubinné založení mostu na mikropilotách.
- Y Výstavba opěrné zdi (vpravo po proudu) vč. zajištění stavební jámy kotveným pažením.
- Y Oprava nábrežních zdí
- Y Výstavba spodní stavby a nosné konstrukce mostu.
- Y Přeložky inženýrských sítí vč. dočasných převedení.

Projekt mostu je navržen tak, aby bylo možno maximálně zkrátit dobu výstavby nosné části mostu a tím omezit úplnou uzavírku Nedbalovy ulice.

Projekt předpokládá:

- Y že nejprve bude provedena opěrná zeď v korytě potoka vč. provizorního zajištění výkopu. Současně s těmito pracemi je možné provést provizorní převedení plynového vedení a vedení Telefoniky o2.
- Y Následně bude osazena provizorní lávka a na ní bude zavěšeno provizorní vedení vysokého napětí.
- Y Dále bude odstraněno mostní provizorium a stávající most bude vyzdvižen a odvezen na místo určené objednatelem.
- Y Budou provedeny nezbytné výkopové práce pro založení mostu a bude provedeno hlubinné založení (podloží mostu je tvořeno zvětralými a navětralými pískovci v hloubce cca 1 – 1,5 m pod dnem mostu.
- Y Současně s tím to lze již stavět podpůrnou konstrukci pro bednění mostovky.
- Y Vlastní deska mostovky i úložné prahy jsou velmi jednoduše vyztuženy, takže současně s výstavbou bednění lze vedle mostu připravovat armokoše výztuže úložných prahů a přípravu výztuže pro desku.
- Y Zbývající dokončující práce na mostě lze provádět současně s výpravou nábrežních zdí, zpětného uložení inženýrských sítí, odstranění provizorní lávky a úpravou staveniště.

Vzhledem k navrženému postupu prací je **výstavba mostu za období 2,5 měsíce realizovatelná.**
Za tuto dobu lze provést veškeré práce a konstrukce, které jsou nezbytné pro obnovení provozu na mostě.
Dokončovací práce lze samozřejmě provádět následně, ale už po obnovení provozu, což je hlavním časovým požadavkem investora.

Žádost č. 1

Žádáme o zaslání aktualizovaného výkazu výměr pro odevzdání cenové nabídky v el. podobě.
V zadávací dokumentaci byl pouze soubor ve formátu pdf.

Odpověď:

Výkaz výměr včetně dodatku č. 1 – výkazu výměr v elektronické podobě je uveřejněn **na profilu zadavatele na internetových stránkách <https://zakazky.mudk.cz/> - zadávací dokumentace.**

MĚSTO
Dvůr Králové n. Labem
8



Ing. Ctirad Pokorný
vedoucí odboru RISM