

[illegible]

STÁVAJÍCÍ DOŽILÁ KRYTINA BUDE PO ČÁSTECH ROZEBRÁNA, ODSTRANÍ SE KLEMPÍŘSKÉ PRVKY VČETNĚ STÁVAJÍCÍCH SNĚHOVÝCH MŘÍŽÍ A HROMOSVODŮ. V KROVU SE ODSTRANÍ DOŽILÉ LAŤOVÁNÍ, PRVKY KTERÉ JSOU VLIVEM ZATĚKÁNÍ ZJEVNĚ ŠPATNÉ (NAPŘ. V ÚŽLABÍ, V MÍSTECH STŘEŠNÍCH VÝLÉZŮ NEBO VE STYKU DŘEVĚNÝCH PRVKŮ SE ZDÍ A ŘÍMSOU) SE VYMĚNÍ. VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY SE CHEMICKY OŠETŘÍ NÁSTRÍKEM PROTI NEPŘÍZNIVÝM VLIVŮM. ŠTÍTOVÉ STĚNY BUDOU OPRÁVENY POUZE ZE STRANY STŘECHY CELÉ (ŠTUK S VLÁKNEM NA NASTAVENÉ JÁDRO) BARVA BILÁ KÁVA.

		architektonická a inženýrská společnost s r. o. Jaroměřská 2353, DVŮR KRÁLOVÉ nad Labem telefon + fax : 499 621 261 , telefon : 499 329 122				PARÉ Č. :	
VEDOUcí PROJEKTU: AUT. ING. JAN HELBICH		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JAN HELBICH		VYPRACOVAL: JIŘÍ BELDA			
MÍSTO: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ		Č. ZAK. 25/09	STUPEŇ: DŠP	DATUM: 03/2014	MĚŘÍTKO: 1 : 100	FORMÁT: 06 X A4	
INVESTOR: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ N.L., NÁM. T. G. MASARYKA 38, 544 17 DVŮR KRÁLOVÉ N.L.						VÝKŘ. Č. :	
AKCE: AKTUALIZACE ROZSAHU DÍLA (II. ETAPA - ÚSEK A + III. ETAPA - OPRAVA STŘECHY ZŠ SCHULZOVY SADY - ÚSEK R. A. D.)							
<h1>ŘEZ A-A - STÁVAJÍCÍ STAV - DEMONTÁŽE</h1>							
<h2>AR.05</h2>							