Elektroměrový rozvaděč ER222
- Jištění RH 3B/80A (4kvadrantový elektroměr)
- Jištění T-TČ 3B/32A (dvoutarifní elektroměr)

Elektroměrový rozvaděč musí obsahovat jističe před elektroměry a hl. vypínače za elektroměry.

RH/38 - Nabíjení elektrokol
CYKY-J 5x6
vedeno v chráničce PVC 63 v zemi

Vodič CYKY-J 4x70 + CYA 35
Vedeno v PVC chráničce 110
Stávající přípojková skříň

RH/32 - Venkovní info panel s odjezdy a příjezdy autobusů.
Vedeno v PVC chráničce.

RH/33 - Venkovní info panel s odjezdy a příjezdy autobusů.
Vedeno v PVC chráničce.

RH/34 - Venkovní info panel s odjezdy a příjezdy autobusů.
Vedeno v PVC chráničce.

RH/37 - Digitální informační panel
CYKY-J 3x2,5
vedeno v chráničce PVC 63 v zemi

Š2 DN 42
283,18
281,99 DN
staničení:

Š3 DN 425
283,08
281.70 DNO
staničení: 0,065 kn

Akce:	Revitalizace multimodálního uzlu ve Dvoře Králové nad Labem		Čzak.: 24Z160
Investor:	Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem. 544 17, CZ	Proj. části:	SZ Projekce elektro s.r.o. IČ: 09691057 Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha Ondřej Soukup Karel Sommer
Místo stavby:	Město Dvůr Králové nad Labem	Vypracoval: Zodp. proj.:	SZ Projekce elektro

ČÁST PD:	D.1.4.4 Silnoproudá instalace				Označ.: D.1.4.4.04
VÝKRES:	SITUACE	Měřítko: 1:200	Stupeň PD: DPS	Datum: 02 - 2025	