

Č. změny	Popis/důvod změny	Datum	Provedl

<i>Zodp. projektant</i> Ing. S. Janák	<i>Vypracoval</i> Bc. P. Syrovátka	<i>Č. zakázky</i> 005/20	<b><i>DiK</i></b> <b>Janák, s.r.o.</b> Dopravně inženýrská kancelář nábřeží Václava Havla 207 TRUTNOV
<i>Místo</i> Dvůr Králové n.L. - Verdek	<i>Kraj</i> Královéhradecký	<i>Datum</i> 03.2020	
<i>Investor</i> Město Dvůr Králové n. L.			<i>Stupeň</i> PDPS
<b>DVŮR KRÁLOVÉ N. L. - VERDEK</b> <b>PĚŠÍ KOMUNIKACE - II. ETAPA</b> <b>SO.101 CHODNÍK</b>			<i>Měřítko</i> -
			<b>C.1.18</b>
<b>TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ</b>			

Stavba: **DVŮR KRÁLOVÉ N. L. - VERDEK**  
**PĚŠÍ KOMUNIKACE - II. ETAPA**  
**SO.101 CHODNÍK**

## TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zakázkové číslo: 005/20  
 Stupeň: PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
-	0.488		0.08	0.00											
P1	0.500		0.32	0.42		0.20	0.21	12.00		2.40	2.52				
P2	0.520		0.28	0.48		0.30	0.45	20.00		6.00	9.00				
P3	0.540		0.46	0.06		0.37	0.27	20.00		7.40	5.40				
P4	0.560		0.39	0.05		0.43	0.06	20.00		8.50	1.10				
P5	0.580		0.23	0.20		0.31	0.13	20.00		6.20	2.50				
P6	0.600		0.34	0.10		0.29	0.15	20.00		5.70	3.00				
P7	0.620		0.29	0.11		0.32	0.11	20.00		6.30	2.10				
P8	0.640		0.39	0.04		0.34	0.08	20.00		6.80	1.50				
P9	0.660		0.75	0.00		0.57	0.02	20.00		11.40	0.40				
P10	0.680		0.39	0.07		0.57	0.04	20.00		11.40	0.70				
P11	0.700		0.50	0.12		0.45	0.10	20.00		8.90	1.90				
P12	0.720		0.40	0.26		0.45	0.19	20.00		9.00	3.80				
P13	0.740		0.99	0.00		0.70	0.13	20.00		13.90	2.60				

Stavba: DVŮR KRÁLOVÉ N. L. - VERDEK  
PĚŠÍ KOMUNIKACE - II. ETAPA  
SO.101 CHODNÍK

## TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zakázkové číslo: 005/20  
Stupeň: PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
P13	0.740		0.99	0.00											
P14	0.760		0.62	0.02		0.81	0.01	20.00		16.10	0.20				
P15	0.780		0.41	0.00		0.52	0.01	20.00		10.30	0.20				
P16	0.800		0.32	0.00		0.37	0.00	20.00		7.30	0.00				
P17	0.820		0.48	0.08		0.40	0.04	20.00		8.00	0.80				
P18	0.840		1.56	0.00		1.02	0.04	20.00		20.40	0.80				
P19	0.860		1.20	0.00		1.38	0.00	20.00		27.60	0.00				
P20	0.880		0.40	0.43		0.80	0.22	20.00		16.00	4.30				
P21	0.900		0.40	0.07		0.40	0.25	20.00		8.00	5.00				
P22	0.920		0.26	0.00		0.33	0.04	20.00		6.60	0.70				
P23	0.940		0.26	0.13		0.26	0.07	20.00		5.20	1.30				
-	0.955		0.78	0.01		0.52	0.07	15.00		7.80	1.05				
						CELKEM SO.101				237.20	50.87				