

Město Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

odbor rozvoje, investic a správy majetku

Všem dodavatelům

Doplnění zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem a obnova dvorních průčelí budovy gymnázia č. p. 304 ve Dvoře Králové n.L./I. etapa“

Znění žádosti, která byla doručena dne 30.03.2021:

„K výše uvedené veřejné zakázce mám doplňující dotaz viz níže. Soupis prací „Obnova dvorních průčelí“ a zde stavební objekt SO 2014_15 dešťová kanalizace

- Pol. č. 16 – písek podsypový, spárovací frakce 0/1

k	15	K	HSV	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	14,472	517,00	1,000	7 482,02
fc	16	M	HSV	58156562	písek podsypový spárovací frakce 0/1	kg	23,155	2,30	1,000	53,26

Celkové množství 23,155 kg za 53,26 Kč se zdá být nedostačující pro obsypání potrubí v celkovém objemu 14,472 m³. Dle našeho názoru by správná výměra položky č. 16 měla být 23 155 kg, tedy 23,155 tun.


Dále se chceme dotázat na skutečnost, zda je nutné použít takto jemný písek na obsypání kanalizačního potrubí. Při objemu 23,155 tun by se jednalo o náklad 53 256,50 Kč bez DPH. Standardně se používá zásypový štěrkopísek, kde je cena za tunu výrazně nižší?“

Vysvětlení, změna/doplnění zadávací dokumentace:

Zpracovatel výkazu výměr na část „Obnova dvorních průčelí“ opravil chybnou položku v kapitole 2014_15 dešťová kanalizace.

V kapitole 2014_15 dešťová kanalizace byla odstraněna položka č. 16 písek podsypový spárovací frakce 0/1. Tato položka byla nahrazena položkou č. 24 štěrkopísek frakce 0/4 v množství 28,944 tun.

Nový výkaz výměr na část „Obnova dvorních průčelí“ je přílohou tohoto doplnění.



Město Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

odbor rozvoje, investic a správy majetku

Znění žádosti, která byla doručena dne 30.03.2021:

„Prostudováním soupisu prací bychom vás chtěli požádat o objasnění výměry bourání stávajícího potrubí a položení nového třídy SN8 DN160 ve výměřích 65,6 bm včetně osazením tvarovek. Výkres D.1.1.1 – Základy+drenáž totiž uvažuje pouze se 23m nové kanalizace (V3).

Zpracovatele rozpočtu proto prosíme o doplnění informací, kde bude bouráno a následně nově použito množství 65,6 bm PVC kanalizace SN8 a to včetně uvažovaných tvarovek.“

D	8	Trubní vedení				0,00
22	K	830361811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250	m	65,600	0,00
VV		4,8+21+1,5+3+10+2+8+5+2,5+6*1,3			65,600	
11	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	5,000	0,00
VV		2,5+2,5			5,000	
1	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	65,600	0,00
VV		4,8+21+1,5+3+10+2+8+5+2,5+6*1,3			65,600	
2	M	28611914	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°	kus	2,000	0,00
3	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	7,000	0,00
4	M	28612203	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/90° SN 12/16	kus	6,000	0,00
5	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	6,000	0,00
9	M	28611916	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	4,000	0,00
10	M	28611358	koleno kanalizace PVC KG 125x87°	kus	2,000	0,00
7	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	21,000	0,00
8	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	6,000	0,00
21	K	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	2,000	0,00

Vysvětlení, změna/doplnění zadávací dokumentace:

Zpracovatel výkazu výměr na část „Rekonstrukce víceúčelového hřiště“ doplnil daný výkaz o položky PČ 72 a 73, položky jsou úmyslně nepřepisované. Je doplněno 23 bm PVC potrubí DN 125 a zkonstatováno, že se nic nebourá, dále není žádné potrubí DN 160 ani nové šachty a doplňkové kanalizační prvky nebudou potřeba.

Přílohou tohoto doplnění je nový výkaz výměr části „Rekonstrukce víceúčelového hřiště“.


Znění žádosti, která byla doručena dne 31.03.2021:

„Poprosíme o odpověď na následující dotaz. Tentokrát se jedná o opravy soklů jednotlivých průčelí. Pozice ZE2a na pohledech průčelí uvádí, že bude prováděna vertikální hydroizolace zdiva systémem infuzních clon (navrtání a vyplnění mikroemulzí). Soupis prací pro jižní a západní průčelí uvažuje s pol. č. 14 – Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnící kaší, což je ucelená hydroizolační vrstva, nikoliv výše popsané vrtání. Prosíme tak o doplnění informace, jaký systém odizolování bude při realizaci uvažován.“

Vysvětlení, změna/doplnění zadávací dokumentace:

Zpracovatel projektové dokumentace zkonstatoval, že se nejedná o chybu, neboť svislé vertikální hydroizolace ZE2a, ZE2b svisle oddělují stěny s rubovou izolací od stěn bez rubové izolace, tzn. že se musí oddělit suterénní zdivo od základového zdiva, jsou to dva systémy, které se doplňují.

Pol. č. 14 je zmiňovaná rubová izolace O1.



Město Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

odbor rozvoje, investic a správy majetku

Lhůta pro podání nabídek:

Vzhledem k podstatným doplňujícím informacím ohledně výkazu výměr se mění lhůta pro podání nabídek, lhůta se prodlužuje o 5 pracovních dnů, tedy do 16.04.2021 10:00 hod.

Ing. Ctirad Pokorný
vedoucí odboru RISM
a pověřený RM