

Stávající střešní plášť nad levou částí

- plechové šablony , falcovaný plech
- asfaltová lepenka
- dř. bednění24mm
- dřevěný krov

Stávající strop mezi 1.np a 2.np v levé části

ověřeno sondou **S1 a S2**

- Stávající dřevěné parkety20mm
- Prkna35mm
- Podlahové dřevěné poštáře45/120mm
- Škvára100±190mm
- Ocelové nosníky I 340340mm
- Cihelné klenby150mm
- Omítka20mm

Stávající strop mezi 2.np a 3.np v levé části

ověřeno sondou **S3**


- Stávající dřevěné parkety20mm
- Prkna40mm
- Podlahové dřevěné poštáře90/80mm
- Škvára100mm
- Dřevěný záklop30mm
- Ocelové nosníky I 240240mm
- Dřevěné stropnice 85/220mm v 0,9m30mm
- Dřevěné podbití20mm
- Omítka na rákosu

Stávající strop mezi 1.np a 2.np v levé části

ověřeno sondou **S1 a S2**

- Stávající dřevěné parkety20mm
- Prkna35mm
- Podlahové dřevěné poštáře45/120mm
- Škvára100±190mm
- Ocelové nosníky I 340340mm
- Cihelné klenby150mm
- Omítka20mm

fix = ±0,000 = podlaha v chodbě v 1.np



PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁŘSKÁ 562 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320206 FAX. 499320202 E-MAIL: P.PRÁZKOVIA@PROJEKTIS.CZ			HLAV.PROJEKT. ZODP.PROJEKT. VYPRACOVAL KONTROLOVAL		
Ing. Zdeněk Janša Ing. P. Praždková			Ing. P. Praždková Ing. P. Praždková		
INVESTOR: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ N.L. MŮ: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM			Stav.úř.: DVŮR KRÁLOVÉ N.L.		
AKCE: REKONSTRUKCE ŠKOLY JAKOMENSKÉHO			FORMÁT 2,0 x A4		
PRO ÚČELY MŮ VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM			DATUM červen 2021		
2.NP až 4.NP (III. etapa)			ÚČEL provedení stavby		
stavební řešení			ČÍSLO KÓPIE 2364/III.-PP		
OBSAH VÝKRESU: současný stav			ČÍSLO VÝKRESU 107		
Řez 1 - 1 (levá část)			MĚŘÍTKO 1:100		