



HLAVNÍ PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
TENET s.r.o., Ing. arch. V. Smilnický	Ing. Miroslav Podlipný	Lukáš Jirásek	
INVESTOR	Město Dvůr Králové nad Labem, nám. T.G. Masaryka čp.38, Dvůr Králové nad Labem	ZAKÁZKA	210084
MÍSTO	Dvůr Králové nad Labem, kraj Královéhradecký	DATUM	Leden 2022
AKCE	DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, UL. ZBOROVSKÁ REKONSTRUKCE	STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	5 A4
PŘÍLOHA	SO 402 METROPOLITNÍ SÍŤ Soupis prací metropolitní sítě	MĚŘÍTKO	D.1.3.8

Zakázka číslo: 210084-401

Název: Dvůr Králové nad Labem, ul. Zborovská - rekonstrukce
SO 402 Metropolitní síť
SOUPIS PRACÍ

Investor: Město Dvůr Králové nad Labem,
nám. T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

vypracoval: Lukáš Jirásek

e-mail: jirasek@sollertia.cz

telefon: 499 810 309, 604 646 542

dne: 02.02.2022

Soupis prací dle projektové dokumentace DUR+DSP+DPS z 11.2021

Výkresová dokumentace :

D.1.3.2 Situace veřejného osvětlení a metropolitní síť

D.1.3.4 Schéma metropolitní sítě

Sollertia spol. s r.o.

Lipová 93, 541 01 Trutnov, tel./fax 499 814092, mobil 604 973681

e-mail: podlipny@sollertia.cz, web: www.sollertia.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. 603 525768

Rekapitulace

Kap. Popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1. 46-M - Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích - MONTÁŽ	0,00 Kč
2. 800-742 - Elektroinstalace - slaboproud - MONTÁŽ	0,00 Kč
3. MATERIÁLY (včetně prořezu)	0,00 Kč
CELKEM URN	0,00 Kč
B. OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY	
4. Ostatní a vedlejší náklady	0,00 Kč
CELKEM OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY	0,00 Kč
Σ REKAPITULACE CELKEM	0,00 Kč

Sollertia spol. s r.o.

Lipová 93, 541 01 Trutnov, tel./fax 499 814 092, mobil 604 973 681

e-mail: podlipny@sollertia.cz, web: www.sollertia.cz

zpracováno programem OCEP

46-M - Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru 17+286+15+127+23+57		0,53 km	0,00
2 460242211	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení		100,00 ks	0,00
3 460631212	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 90 do 110 mm		14,00 m	0,00
4 460632113	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3		1,00 ks	0,00
5 460632213	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3		1,00 ks	0,00
6 460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20 3*0,5		1,50 m3	0,00
7 460671112R	Plastová deska pro krytí kabelů 17+286+15+142+23+57		540,00 m	0,00
8 460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm 17+286+15+142+23+57		540,00 m	0,00
9 460841111	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 m2 hl do 0,5 m pro běžné zatížení 1+2		3,00 ks	0,00
Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích celkem:				0,00 Kč

800-742 - Elektroinstalace - slaboproud

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 742110013	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna 2x(17+286+15+142+23+57)		1080,00 m	0,00
Elektroinstalace - slaboproud celkem:				0,00 Kč

Ostatní a vedlejší náklady

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 00001	Zaslepení plastové ohebné korugované chráničky HDPE110 proti vniku vlhkosti		4,00 ks	0,00
2 00002	Tlaková zkouška a kalibrace HDPE40, vč. výsledného protokolu		14,00 ks	0,00
3 00003	Ukončení chrániček v plánovaných stožárech VO		2,00 ks	0,00
4 00004	Zaměření skutečného provedení VO		1,00 ks	0,00
5 00005	Dokumentace skutečného provedení stavby		1,00 ks	0,00
6 00006	Zařízení staveniště		1,00 ks	0,00
7 00007	Náklady na dopravu		1,00 ks	0,00
8 00008	Koordinace prací s investorem a dodavatelem stavby		1,00 ks	0,00
9 00009	Komplexní zkoušky, vč. vypracování harmonogramu		1,00 ks	0,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem:				0,00 Kč

Sollertia spol. s r.o.*Lipová 93, 541 01 Trutnov, tel./fax 499 814 092, mobil 604 973 681**e-mail: podlipny@sollertia.cz, web: www.sollertia.cz*

zpracováno programem OCEP

Materiály

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 90010	Plastová deska pro krytí kabelů 17+286+15+142+23+57		540,00 m	0,00
2 90021	Chráníčka optického kabelu HDPE40 (zelená s bílým pruhem) 17+286+15+142+23+57		540,00 m	0,00
3 90021	Chráníčka optického kabelu HDPE40 (zelená) 17+286+15+142+23+57		540,00 m	0,00
4 90026	Chráníčka ohebná korugovaná HDPE110 17+286+15+142+23+57		540,00 m	0,00
5 90071	Odbočná zemní šachta, 435x300x445mm, vč. plastového víka - typ dle MěÚ Dvůr Králové n/L, odbor informatiky		2,00 ks	0,00
6 90072	Odbočná zemní šachta, 610x610x460mm, vč. plastového víka - typ dle MěÚ Dvůr Králové n/L, odbor informatiky		1,00 ks	0,00
Materiály celkem:				0,00 Kč
Prořez		0,00	5,00 %	0,00
Materiály vč. prořezu celkem:				0,00 Kč